НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СИСТЕМА сметных нормативных документов

КРЕРр-2015

Сборник единичных расценок на ремонтно-строительные работы

КНИГА I
Сборники № 51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бишкек 2015

Утвержден приказом:	**Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа**
Разработан:	**Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)**
Внесен:	**Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики**
Зарегистрирован:	**В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34**

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâ àðÿ 2016 ãîäà

ПЕРЕЧЕНЬ

Сборников входящих в книгу I

1. Сборник № 51. Земляные работы
2. Сборник № 52. Фундаменты
3. Сборник №53. Стены
4. Сборник №54. Перекрытия
5. Сборник №55. Перегородки
6. Сборник № 56. Проемы
7. Сборник № 57. Полы
8. Сборник № 58. Крыши, кровли
9. Сборник № 59. Лестницы, крыльца
10. Сборник №60. Печные работы
11. Сборник №61. Штукатурные работы
12. Сборник №62. Малярные работы

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10
Таблица КРЕРр 51-01-001 Разработка грунта внутри зданий 12
Таблица КРЕРр 51-01-002 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов 13
Таблица КРЕРр 51-01-003 Изменение уровня пола в здании 14
Таблица КРЕРр 51-01-004 Рытье ям для установки стоек и столбов 14
Таблица КРЕРр 51-01-005 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях 14
Таблица КРЕРр 51-01-006 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 16
Таблица КРЕРр 52-01-001 Усиление фундаментов торкретированием 17
Таблица КРЕРр 52-01-002 Усиление фундаментов цементацией 17
Таблица КРЕРр 52-01-003 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий 18
Таблица КРЕРр 52-01-004 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий 18
Таблица КРЕРр 52-01-005 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов 19
Таблица КРЕРр 52-01-006 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов 19
Таблица КРЕРр 52-01-007 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов 20
Таблица КРЕРр 52-01-008 Смена деревянных стульев 22
Таблица КРЕРр 52-01-009 Замена деревянных стульев 23
Таблица КРЕРр 52-01-010 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя 24
Таблица КРЕРр 52-01-011 Водоотлив из подвала 25
Таблица КРЕРр 52-01-012 Устройство пожарной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов 25
Таблица КРЕРр 52-01-013 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов 26
Таблица КРЕРр 52-01-014 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов 26
Таблица КРЕРр 52-01-015 Герметизация вводов в подвальное помещение 27
Таблица КРЕРр 52-01-016 Заделка подвальных окон 27
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 29
Таблица КРЕРр 53-01-001 Разборка деревянных стен 31
Таблица КРЕРр 53-01-002 Разработка каменной кладки 32
Таблица КРЕРр 53-01-003 Прорезка проемов в стенах и перегородках 33
Таблица КРЕРр 53-01-004 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках 33
Таблица КРЕРр 53-01-005 Ремонт каркасных стен 34
Таблица КРЕРр 53-01-006 Добавление утепляющей засыпки 35
Таблица КРЕРр 53-01-007 Смена досок чистой обшивки стен 35
Таблица КРЕРр 53-01-008 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем 36
Таблица КРЕРр 53-01-009 Смена венцов в стенах 36
Таблица КРЕРр 53-01-010 Подъем рубленых стен домкратом 38
Таблица КРЕРр 53-01-011 Ремонт консолетки стен 39
Таблица КРЕРр 53-01-012 Укрепление деревянных стен 39
Таблица КРЕРр 53-01-013 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича 40
Таблица КРЕРр 53-01-014 Заделка трещин в кирпичных стенах 40
Таблица КРЕРр 53-01-015 Ремонт поверхности кирпичных стен 41
Таблица КРЕРр 53-01-016 Ремонт кладки стен отдельными местами 43
Таблица КРЕРр 53-01-017 Ремонт стен из шлакобетонных камней 44
Таблица КРЕРр 53-01-018 Ремонт перемычек 44
Таблица КРЕРр 53-01-019 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную 45
Таблица КРЕРр 53-01-020 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом 46
Таблица КРЕРр 53-01-021 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 47

Таблица КРЕРр 53-01-022 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 52
Таблица КРЕРр 53-01-023 Перекладка карнизов ... 52
Таблица КРЕРр 53-01-024 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования ... 53
Таблица КРЕРр 53-01-025 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 54
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 55
Таблица КРЕРр 54-01-001 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 56
Таблица КРЕРр 54-01-002 Разборка стальных балок перекрытий ... 56
Таблица КРЕРр 54-01-003 Разборка подшивки потолков ... 56
Таблица КРЕРр 54-01-004 Ремонт деревянных балок ... 57
Таблица КРЕРр 54-01-005 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 58
Таблица КРЕРр 54-01-006 Врубка деревянного ригеля между балками ... 59
Таблица КРЕРр 54-01-007 Смена засыпки перекрытия ... 59
Таблица КРЕРр 54-01-008 Укладка металлических балок ... 60
Таблица КРЕРр 54-01-009 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов ... 61
Таблица КРЕРр 54-01-010 Установка деревянной стойки под балки или прогоны ... 61
Таблица КРЕРр 54-01-011 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок ... 62
Таблица КРЕРр 54-01-012 Укрепление существующей подшивки потолка ... 61
Таблица КРЕРр 54-01-013 Устранение просадки конца балки на опоре ... 62
Таблица КРЕРр 54-01-014 Укрепление концов деревянных балок ... 63
Таблица КРЕРр 54-01-015 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены ... 64
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 66
Таблица КРЕРр 55-01-001 Смена или перебоока оштукатуренных перегородок из досок ... 67
Таблица КРЕРр 55-01-002 Перестановка филенчатых перегородок ... 68
Таблица КРЕРр 55-01-003 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков ... 68
Таблица КРЕРр 55-01-004 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» ... 69
Таблица КРЕРр 55-01-005 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ... 70
Таблица КРЕРр 55-01-006 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов ... 70
Таблица КРЕРр 55-01-007 Заделка щелей в верхней части перегородок ... 71

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 73
Таблица КРЕРр 56-01-001 Демонтаж оконных коробок ... 74
Таблица КРЕРр 56-01-002 Снятие оконных переплетов ... 74
Таблица КРЕРр 56-01-003 Снятие подоконных досок ... 75
Таблица КРЕРр 56-01-004 Ремонт оконных коробок и колод ... 75
Таблица КРЕРр 56-01-005 Ремонт оконных переплетов ... 76
Таблица КРЕРр 56-01-006 Ремонт форточек ... 76
Таблица КРЕРр 56-01-007 Устройство форточек в оконных переплетах ... 77
Таблица КРЕРр 56-01-008 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ... 78
Таблица КРЕРр 56-01-009 Демонтаж дверных коробок ... 79
Таблица КРЕРр 56-01-010 Снятие дверных полотен ... 79
Таблица КРЕРр 56-01-011 Снятие наличников ... 79
Таблица КРЕРр 56-01-012 Смена дверных и оконных приборов ... 80
Таблица КРЕРр 56-01-013 Ремонт дверных коробок ... 82
Таблица КРЕРр 56-01-014 Перевязка дверных полотен ... 83
Таблица КРЕРр 56-01-015 Ремонт дверных полотен ... 83

Таблица КРЕРр 56-01-016 Ремонт калевки дверных полотен 84
Таблица КРЕРр 56-01-017 Ремонт порогов 85
Таблица КРЕРр 56-01-018 Укрепление оконных и дверных коробок 85
Таблица КРЕРр 56-01-019 Обивка дверей дерматином 86
Таблица КРЕРр 56-01-020 Ремонт ворот и калиток 86
Таблица КРЕРр 56-01-021 Установка дверных полотен 86
Таблица КРЕРр 56-01-022 Навеска плотничных дверей 88
Таблица КРЕРр 56-01-023 Обрамление проемов угловой сталью 89
Таблица КРЕРр 56-01-024 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 89
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 90
Таблица КРЕРр 57-01-001 Разборка оснований покрытий полов 90
Таблица КРЕРр 57-01-002 Разборка покрытий полов 92
Таблица КРЕРр 57-01-003 Разборка плинтусов 93
Таблица КРЕРр 57-01-004 Смена и перестилка дощатых покрытий полов 94
Таблица КРЕРр 57-01-005 Ремонт дощатых покрытий 95
Таблица КРЕРр 57-01-006 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 96
Таблица КРЕРр 57-01-007 Ремонт покрытий из штучного паркета 97
Таблица КРЕРр 57-01-008 Смена простильных дощатых полов 98
Таблица КРЕРр 57-01-009 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 98
Таблица КРЕРр 57-01-010 Заделка выбоин в полах 99
Таблица КРЕРр 57 01-011 Устройство оснований под покрытие пола 101
Таблица КРЕРр 57-01-012 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 103
Таблица КРЕРр 57-01-013 Смена вентиляционных половых решеток 103
Таблица КРЕРр 57-01-014 Ремонт полов из щитового паркета 104
Таблица КРЕРр 57-01-015 Смена керамических плиток в полах 104
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 105
Таблица КРЕРр 58 01-001 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 107
Таблица КРЕРр 58-01-002 Разборка слуховых окон 107
Таблица КРЕРр 58-01-003 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 107
Таблица КРЕРр 58-01-004 Разборка парапетных решеток 108
Таблица КРЕРр 58-01-005 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш 108
Таблица КРЕРр 58-01-006 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов 110
Таблица КРЕРр 58-01-007 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов 110
Таблица КРЕРр 58-01-008 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат 112
Таблица КРЕРр 58-01-009 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 113
Таблица КРЕРр 58-01-010 Смена частей водосточных труб 113
Таблица КРЕРр 58-01 011 Ремонт металлических парапетных решеток 114
Таблица КРЕРр 58-01-012 Устройство обрешетки 115
Таблица КРЕРр 58-01-013 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо 115
Таблица КРЕРр 58-01-014 Смена покрытия из листовой стали 116
Таблица КРЕРр 58-01-015 Перенавеска водосточных труб 117
Таблица КРЕРр 58-01-016 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами 118
Таблица КРЕРр 58-01-017 Разборка теплоизоляции на кровле 119
Таблица КРЕРр 58-01-018 Смена обрешетки 120
Таблица КРЕРр 58-01-019 Смена мелких покрытий из листовой стали 121
Таблица КРЕРр 58-01-020 Смена обделок из листовой стали 122
Таблица КРЕРр 58-01-021 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах 123
Таблица КРЕРр 58-01-022 Смена ухватов для водосточных труб 123
Таблица КРЕРр 58 01 023 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам 124
Таблица КРЕРр 58-01-024 Смена кровли из черепицы 125

Таблица КРЕРр 58-01-025 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками 125
Таблица КРЕРр 58-01-026 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия 126
Таблица КРЕРр 58-01-027 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей 126
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 127
Таблица КРЕРр 59-01-001 Разборка деревянных лестниц и крылец 129
Таблица КРЕРр 59-01-002 Разборка дощатых чердачных лестниц 129
Таблица КРЕРр 59-01-003 Разборка металлических лестничных решеток 129
Таблица КРЕРр 59-01-004 Разборка поручней 130
Таблица КРЕРр 59-01-005 Ремонт ступеней 130
Таблица КРЕРр 59-01-006 Устройство вставок в каменных ступенях 131
Таблица КРЕРр 59-01-007 Ремонт деревянного поручня 131
Таблица КРЕРр 59-01-008 Укрепление стоек металлических решеток ограждений 132
Таблица КРЕРр 59-01-009 Ремонт металлических лестничных решеток 132
Таблица КРЕРр 59-01-010 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней 133
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 133
Таблица КРЕРр 60-01-001 Разборка кладки печей и очагов 135
Таблица КРЕРр 60-01-002 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов 135
Таблица КРЕРр 60-01-003 Большой ремонт печей 136
Таблица КРЕРр 60-01-004 Малый ремонт печей 136
Таблица КРЕРр 60-01-005 Перекладка частей русской печи 137
Таблица КРЕРр 60-01-006 Смена водогрейных и пищеварных котлов 138
Таблица КРЕРр 60-01-007 Перекладка дымовых труб 139
Таблица КРЕРр 60-01-008 Перекладка вертикальных разделок печей 141
Таблица КРЕРр 60-01-009 Ремонт отдельных частей трубы 141
Таблица КРЕРр 60-01-010 Исправление кладки дымовой трубы 142
Таблица КРЕРр 60-01-011 Смена изразцов облицовки печей 143
Таблица КРЕРр 60-01-012 Промазка трещин в кладке печи 143
Таблица КРЕРр 60-01-013 Обделка кирпичом топливников 143
Таблица КРЕРр 60-01-014 Смена приборов в печах 144
Таблица КРЕРр 60-01-015 Смена предтопочных листов 147
Таблица КРЕРр 60-01-016 Прочистка дымохода 147
Таблица КРЕРр 60-01-017 Устройство отверстий для печей и труб 148
Таблица КРЕРр 60-01-018 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах 149
Таблица КРЕРр 60-01-019 Смена колпаков на дымовых трубах 149
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 150
Таблица КРЕРр 61-01-001 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 152
Таблица КРЕРр 61-01-002 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 154
Таблица КРЕРр 61-01-003 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами 156
Таблица КРЕРр 61-01-004 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 157
Таблица КРЕРр 61-01-005 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами 158
Таблица КРЕРр 61-01-006 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 160
Таблица КРЕРр 61-01-007 Ремонт штукатурки откосов внутри здания 161
Таблица КРЕРр 61-01-008 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 162
Таблица КРЕРр 61-01-009 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 163
Таблица КРЕРр 61-01-010 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 162
Таблица КРЕРр 61-01-011 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 164
Таблица КРЕРр 61-01-012 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 165
Таблица КРЕРр 61-01-013 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 166

Таблица КРЕРр 61-01-014 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 167
Таблица КРЕРр 61-01-015 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 168
Таблица КРЕРр 61-01-016 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором 169
Таблица КРЕРр 61-01-017 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 171
Таблица КРЕРр 61-01-018 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 173
Таблица КРЕРр 61-01-019 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 175
Таблица КРЕРр 61-01-020 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 177
Таблица КРЕРр 61-01-021 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 179
Таблица КРЕРр 61-01-022 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 180
Таблица КРЕРр 61-01-023 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 183
Таблица КРЕРр 61-01-024 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Зетонит») 186
Таблица КРЕРр 61-01-025 Очистка поверхности фасадов легкоструйным аппаратом 187
Таблица КРЕРр 61-01-026 Перетирка штукатурки 188
Таблица КРЕРр 61-01-027 Насечка поверхностей под штукатурку 189
Таблица КРЕРр 61-01-028 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 189
Таблица КРЕРр 61-01-029 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности 191
Таблица КРЕРр 61-01-030 Замена основания под штукатурку из драни 191
Таблица КРЕРр 61-01-031 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 193
Таблица КРЕРр 61-01-032 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм 193
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 194
Таблица КРЕРр 62-01-001 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 195
Таблица КРЕРр 62-01-002 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 198
Таблица КРЕРр 62-01-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 199
Таблица КРЕРр 62-01-004 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 200
Таблица КРЕРр 62-01-005 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 202
Таблица КРЕРр 62-01-006 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 203
Таблица КРЕРр 62-01-007 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 204
Таблица КРЕРр 62-01-008 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков 206
Таблица КРЕРр 62-01-009 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 207
Таблица КРЕРр 62-01-010 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 211
Таблица КРЕРр 62-01-011 Улучшенная масляная окраска полов 213
Таблица КРЕРр 62-01-012 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен 214
Таблица КРЕРр 62-01-013 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 215
Таблица КРЕРр 62-01-014 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 216
Таблица КРЕРр 62-01-015 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 217
Таблица КРЕРр 62-01-016 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 218
Таблица КРЕРр 62-01-017 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами 219
Таблица КРЕРр 62-01-018 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей 222
Таблица КРЕРр 62-02-001 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 223
Таблица КРЕРр 62-02-002 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 224
Таблица КРЕРр 62-02-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 225
Таблица КРЕРр 62-02-004 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 227
Таблица КРЕРр 62-02-005 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 228
Таблица КРЕРр 62-02-006 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 229

Таблица КРЕРр 62-02-007 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками 231
Таблица КРЕРр 62-02-008 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 232
Таблица КРЕРр 62-02-009 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) 234
Таблица КРЕРр 62-03-001 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель 235
Таблица КРЕРр 62-03-002 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) 236
Таблица КРЕРр 62-03-003 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб 237
Таблица КРЕРр 62-03-004 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий 237
Таблица КРЕРр 62-03-005 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб 239
Таблица КРЕРр 62-03-006 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 239
Таблица КРЕРр 62-03-007 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2 240
Таблица КРЕРр 62-03-008 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений 241
Таблица КРЕРр 62-03-009 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 241
Таблица КРЕРр 62-04-001 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб 243
Таблица КРЕРр 62-04-002 Перематовка стекол 244
Таблица КРЕРр 62-04-003 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками 244
Таблица КРЕРр 62-04-004 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками 244
Таблица КРЕРр 62-04-005 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок 245
Таблица КРЕРр 62-04-006 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 245
Таблица КРЕРр 62-04-007 Меловая защита стекол при окраске фасадов 246
Таблица КРЕРр 62-04-008 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий 246

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 51

Земляные работы

КРЕРр-51

1. Общие положения

1.1. КРЕРр сборника 51 учитывают затраты на весь комплекс работ, включая разрыхление грунта, необходимые вспомогательные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.2. Затраты определены на измеритель объема грунтов в состоянии естественной плотности.

1.3. КРЕРр на разработку грунтов в котлованах и траншеях учитывают послойное залегание грунтов I-III групп на полную глубину котлована (траншеи) при следующем усредненном соотношении грунтов:

- I группа – 10 %;
- II группа – 50 %;
- III группа – 40 %.

1.4. В КРЕРр табл. 51-1 и 51-2 учтено устройство креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом в расценках принята разработка грунтов:

- с креплениями – 70 %;
- без креплений – 30 %.

К неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

1.5. КРЕРр на разработку грунтов рассчитаны исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящейся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. Расценки табл. 51-21-002 и 51-01-005 учитывают разработку грунтов естественной (нормальной) влажности в объеме 70 %, повышенной влажности – 30 %.

1.6. В КРЕРр табл. 51-01-005 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м^3 и углом поворота стрелы до 135 градусов и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Затраты на засыпку траншей и котлованов рассчитаны, исходя из выполнения работ вручную в объеме 50 %, с использованием бульдозера – 50 %.

1.7. Затраты на разработку грунта механизированным способом рассчитаны с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией производства, а также времени перерывов, в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую, и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию операций.

1.8. В КРЕРр сборника 51 учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 70 м.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описанию работ.

2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или лотка подготовительного слоя пола до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений – равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 м.

2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует относить к мокрым грунтам, как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

- на 0,3 м – для песков (кроме пылеватых);
- на 0,5 м – для песков пылеватых и супесей;
- на 1,0 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.5. Объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, умножается с коэффициентом 1,05.

2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, определяется по расчету с учетом объема уложенных в дело конструкций.

Сборник 51. Земляные работы

Таблица ГЭСНр 51-01-001 Разработка грунта внутри здания

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна.
02. Устройство и разборка креплений.
03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками.
04. Удаление лишнего грунта.
05. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта внутри зданий: в котлованах глубиной:

51-01-001-01 до 3 м площадью до 10 м²
51-01-001-02 до 3 м площадью более 10 м²
51-01-001-03 более 3 м площадью до 10 м²
51-01-001-04 более 3 м площадью более 10 м²

Разработка грунта внутри зданий: в траншеях глубиной до 3 м шириной:

51-01-001-05 до 1,5 м
51-01-001-06 более 1,5 м
51-01-001-07 Разработка грунта внутри зданий: в траншеях глубиной более 2 м шириной более 1,5 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	51-01-001-01	51-01-001-02	51-01-001-05
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	667,0	500,19	751,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,05	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,1066	0,0052	0,006
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,33	0,62	1,58
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	2,29	1,07	3,05
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		59 102,87	44 321,84	66 611,68
Эксплуатация машин		сом		47,38	23,69	94,76
Материальные ресурсы		сом		34 101,52	15 911,32	42 093,03
Всего, прямые затраты		сом		93 251,77	60 256,85	138 799,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	51-01-001-04	51-01-001-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	607,2	519,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0022	0,0045
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,59	0,36
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	1,34	2,47
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		53 803,99	45 997,45
Эксплуатация машин		сом		28,43	47,38
Материальные ресурсы		сом		15 721,63	18 880,87
Всего, прямые затраты		сом		69 554,05	64 925,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	51-01-001-06	51-01-001-07
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1002-0	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	512,6	466,6
3 40-0001	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,05
4 01-1110-0002	**МАТЕРИАЛЫ** Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0025	0,0015
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	16 517,19	0,36	0,4
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	5 138,56	1,36	0,84
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		45 421,49	41 345,43
Эксплуатация машин		сом		28,43	22,69
Материальные ресурсы		сом		13 069,52	11 004,08
Всего прямые затраты		сом		58 519,24	52 375,20

Таблица КРЕРр 51-01-002 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Разработка грунта вручную.
02. Устройство и разборка крепления стен котлованов.
03. Обратная засыпка грунта.

Для норм 02, 04:

01 Разработка грунта вручную.
02. Обратная засыпка грунта.

Измеритель: 100 $м^3$ грунта

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт:

51-01-002-01 I-II группы с креплением
51-01-002-02 III-IV группы с креплением
51-01-002-03 I-II группы без креплений
51-01-002-04 III-IV группы без креплений

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	51-01-002-01	51-01-002-02	51-01-002-03	51-01-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1002-2	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 2.2	чел.-ч	92,04	433,4	-	346,5	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 2.3	чел.-ч	95,76	-	660,2	-	524,7
3 40-0001	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4 01-1110-0002	**МАТЕРИАЛЫ** Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0025	0,0025	-	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	16 517,19	1,0	1,0	-	-
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	5 138,56	1,73	1,73	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		39 890,14	61 900,35	31 891,86	49 195,87
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		25 541,59	25 541,59		
Всего прямые затраты		сом		65 436,47	87 446,68	31 896,60	49 200,61

Таблица КРЕРр 51-01-003 Изменение уровня пола в зданиях

Состав работ

01. Перекидка и перемещение грунта.
02. Планировка поверхности.
03. Трамбование грунта ручными трамбовками.
04. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 м³ грунта

Изменение уровня пола в зданиях:

51-01-003-01 подсыпкой грунта
51-01-003-02 выемкой грунта с погрузкой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	51-01-003-01	51-01-003-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,51	474,0	619,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,02	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,003	0,003
01-6504-3079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	5 138,56	0,47	0,22
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		42 001,14	54 849,59
Эксплуатация машин		сом		9,48	9,48
Материальные ресурсы		сом		2 576,75	1 233,75
Всего, прямые затраты		сом		44 587,37	56 092,82

Таблица КРЕРр 51-01-004 Рытье ям для установки стоек и столбов

Состав работ.

01. Разработка грунта вручную.
02. Обратная засыпка.
03. Перекидка излишнего грунта.

Измеритель: 100 ям

Рытье ям для установки стоек и столбов с глубиной:

51-01-004-01 0,4 м
51-01-004-02 0,7 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	51-01-004-01	51-01-004-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	260,0	554,9
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23 485,80	50 124,12
Всего, прямые затраты		сом		23 485,80	50 124,12

Таблица КРЕРр 51-01-005 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

Состав работ:

Для нормы 01:
01. Разработка грунта.
02. Обратная засыпка котлованов.
03. Перекидка и погрузка в автомобиль-самосвал излишнего грунта.

Для нормы 02:
01. Разработка грунта.
02. Обратная засыпка котлованов.

Измеритель: 100 м³ основания

Механизированная разработка грунта:

51-01-005-01 экскаваторами
51-01-005-02 бульдозерами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	51-01-005-01	51-01-005-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	-	167,0

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид, сом	51-01-006-01	51-01-006-02
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	173,6	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		8,98	2,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
06-0045	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	582,23 / 146,29	8,74	-
07-0013	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 (50) кВт (т.с.)	маш.-ч	433,53 / 128,38	0,24	2,22
40-0026	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 / 146,29	8,74	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 922,92	15 085,11
Эксплуатация машин		сом		14 104,28	973,54
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*1 309,36*	*285,00*
Всего, прямые затраты		сом		30 027,20	16 058,65

Таблица КРЕРр 51-01-006 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Состав работ:

01 Погрузка грунта с выгрузкой и очисткой кузова

Измеритель: 100 м³ грунта

51-01-006-01 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скид, сом	51-01-006-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1001-2	Рабочие-строители среднего разряда 1,2	чел.-ч	74,89	83,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0026	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1 019,49 / 146,29	42,0
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 215,87
Эксплуатация машин		сом		42 818,58
Всего, прямые затраты		сом		49 034,45

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 52

Фундаменты

КРЕРр-52

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 52 учтен весь комплекс операций, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.

1.2. В КРЕРр сборника 52 учтены затраты на условий разборки стен на отдельные элементы (кирпич, доски, плитка и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборником не предусмотрена

1.3. КРЕРр сборника 52 на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.4. В КРЕРр сборника 52 на выполняемые работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250х120х65 мм.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у её примыкания к стене.

2.3. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности

2.4. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов в единицах измерения 1 м^3 принимается по проектным данным.

2.5. Площадь сборных конструкций в единицах измерения 1 м^2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.6. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов).

Сборник 52. Фундаменты

Таблица КРЕРр 52-01-001 Усиление фундаментов торкретированием

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента.
02. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

Для нормы 02:

01. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

Измеритель: 100 м² поверхности

52-01-001-01 Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм

52-01-001-02 Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-001-01	52-01-001-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-1	Рабочие строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	107,61	24,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,72	3,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,22 128,38	3,36	1,53
11-0420	Цемент-пушки	маш.-ч	220,75 146,29	3,36	1,53
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,9	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,64	0,55
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	0,89	0,74
01-0208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	740,39	1,82	1,51
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 398,97	3 029,52
Эксплуатация машин		сом		2 864,42	1 372,32
в том числе оплата труда машинистов		сом		922,69	420,24
Материальные ресурсы		сом		6 721,24	5 585,99
Всего, прямые затраты		сом		23 954,67	9 981,83

Таблица КРЕРр 52-01-002 Усиление фундаментов цементацией

Состав работ.

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента.
02. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок.
03. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором.
04. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

Измеритель: 100 м³ фундамента

52-01-002-01 Усиление фундаментов цементацией

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-002-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	505,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
25-0360	Растворонагнетатели	маш.-ч	18,00	51,0
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	27,2
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
03-0405-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,224
03-0406-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м³	4 661,10	5,0
16 2502-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	212,89	600,0

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм.	52-01-002-01
		Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		62 270,34
Эксплуатация машин		сом		1 273,26
Материальные ресурсы		сом		156 071,80
Всего, прямые затраты		сом		219 585,40

Таблица КРЕРр 52-01-003 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

Состав работ:

01. Пробивка борозд высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с одной стороны.
02. Выравнивание поверхности цементным раствором.
03. Прокладка первого слоя изоляционного материала с отгибаемым концом.
04. Тщательная заделка борозды кирпичом на растворе.
05. Пробивка борозд с другой стороны с выравниванием поверхности раствором.
06. Отгибание концов первого слоя изоляционного материала и укладка второго (внахлестку).
07. Тщательная заделка борозды кирпичом на цементном растворе.

Измеритель: 100 м цоколя

Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в:

52-01-003-01 2 кирпича
52-01-003-02 2,5 кирпича
52-01-003-03 3 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм.	52-01-003-01	52-01-003-02	52-01-003-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	395	478	610
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		35,7	46,2	56,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	532,32 128,38	35,7	46,2	56,7
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	71,4	92,4	113,4
40-0005	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,5	0,4	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,19	0,26	0,29
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,38	0,49	0,56
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	4,3	5,4	6,5
01-7413-0001	Гудрон с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГН-350	т	26,53	112,0	141,0	169,0
03-0403-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	3,23	4,05	4,9
		Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		44 805,30	57 111,14	72 882,30
Эксплуатация машин		сом		20 205,54	26 195,92	32 102,30
в том числе оплата труда машинистов		сом		*4 535,17*	*5 953,16*	*7 279,15*
Материальные ресурсы		сом		61 106,71	79 084,54	92 719,71
Всего, прямые затраты		сом		126 117,25	162 349,90	197 704,81

Таблица КРЕРр 52-01-004 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий

Состав работ:

01. Копание канавки под цоколь.
02. Устройство бетонного основания.
03. Кладка цоколя с устройством приухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны.
04. Обратная засыпка канавки.

Измеритель: 100 м² цоколя

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в:

52-01-004-01 0,5 кирпича

52-01-004-02 1 кирпич

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	52-01-004-01	52-01-004-02
				Норма расхода ресурсов	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,67	184,54	287,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,14	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0281	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	629,13 146,29	0,14	0,29
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,01	0,01
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,3	0,56
01-0306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,04	10,15
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м³	595,02	5,3	12,0
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	2,9	7,2
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18 568,41	28 879,95
Эксплуатация машин		руб.		149,67	319,85
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*20,49*	*42,42*
Материальные ресурсы		руб.		79 333,77	128 640,31
Всего, прямые затраты		руб.		98 051,85	157 840,11

Таблица КРЕРр 52-01-005 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Состав работ.

01. Кладка кирпичных столбчатых фундаментов.

Измеритель: м³

52-01-005-01 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	52-01-005-01
			Норма расхода ресурсов	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	13,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,44
01-0306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	7 473,67	0,394
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,24
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 327,62
Эксплуатация машин		руб.		4,74
Материальные ресурсы		руб.		3 349,48
Всего, прямые затраты		руб.		4 681,84

Таблица КРЕРр 52-01-006 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов

Состав работ.

01. Поперечное перепиливание и окорка досок.
02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях.
03. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем.
04. Установка щитов по месту.

Измеритель: 100 м² щитов

52-01-006-01 Устройство осадочного шва из просмоленных досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-006-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	164,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 716,89	0,55
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	4,078
01-6305-0089	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-5 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	12 936,86	3,15
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,33	233,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 444,15
Эксплуатация машин		сом		36,85
Материальные ресурсы		сом		87 989,53
Всего прямые затраты		сом		103 490,53

Таблица КРЕРр 52-01-007 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

Состав работ:

01. Разборка негодной части фундамента или стены.
02. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом.
03. Заготовка и установка двутавровых балок.
04. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты
05. Кладка фундаментов из кирпича или камня с перевязкой со старой кладкой.
06. Подъем и установка блоков с заливкой швов и заделкой стыков.
07. Устройство горизонтальной изоляции рулонными материалами в два слоя.

Измерители: м³

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:
52-01-007-01 кирпичных
52-01-007-02 бутовых
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:
52-01-007-03 кирпичных
52-01-007-04 бутовых
52-01-007-05 сборных бетонных
52-01-007-06 сборных железобетонных
Ремонт отдельных мест фундаментов:
52-01-007-07 кирпичных
52-01-007-08 бутовых
Уширение фундаментов:
52-01-007-09 кирпичом
52-01-007-10 бутом
52-01-007-11 бетонными блоками

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-007-01	52-01-007-02	52-01-007-03	52-01-007-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	12,98	13,92	20,35	14,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.				3,76	3,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,82 128,38	-	-	3,76	3,09
38-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	-	-	7,23	5,93
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-007-01	52-01-007-02	52-01-007-03	52-01-007-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,004	0,004	-	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,39	-	0,39	0,01
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	26,55	1,8	1,8	-	-
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м^3	595,02	0,1	0,1	0,05	0,05
05-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м^3	1 657,27	0,25	0,37	0,27	0,35
15-0203-0004	Камень бутовый марка 300	м^3	729,07	-	1,03	-	0,98
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 372,76	1 472,18	2 104,06	2 073,95
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	2 116,45	1 240,61
в том числе оплата труда машинистов		сом				*482,71*	*296,69*
Материальные ресурсы		сом		3 871,16	1 906,24	3 591,94	1 399,62
Всего, прямые затраты		сом		5 248,66	3 383,16	8 682,45	5 213,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-007-05	52-01-007-06	52-01-007-07	52-01-007-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	14,99	4,52	47,56	37,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		17,23	17,24		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,28	0,29	-	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м^3/мин	маш.-ч	552,32 128,38	16,95	16,95	-	-
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	32,5	32,5	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,18	0,18	0,06	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,02	-	0,38	0,05
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м^3	595,02	0,05	0,05	-	-
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м^3	2 882,33	0,05	-	-	-
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м^3	1 657,27	0,11	0,015	0,27	0,38
05-0101-0004	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем отдельные М100, объемом менее 0,3 м^3	м^3	4 309,44	0,84	-	-	-
05-0802-0001	Блоки железобетонные фундаментные	м^3	4 232,55	-	1,9	-	-
15-0203-0004	Камень бутовый марка 300	м^3	729,07	-	-	-	0,92
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 582,17	478,04	5 029,95	3 938,50
Эксплуатация машин		сом		9 836,35	9 844,64	28,43	23,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	52-01-007-05	52-01-007-06	52-01-007-07	52-01-007-08
	в том числе оплата труда машинистов	сом		2 222,02	2 233,66		
	Материальные ресурсы	сом		4 067,92	4 287,16	3 287,45	1 524,71
	Всего, прямые затраты	сом		15 486,44	14 609,84	8 345,83	5 486,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	52-01-007-09	52-01-007-10	52-01-007-11
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	37,12	28,54	20,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,24	0,22	0,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 161,21	-	-	0,29
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 138,38	0,24	0,22	0,22
35-0084	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,48	0,44	0,44
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,24	0,24	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,07	0,42	0,02	0,02
01-3308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м³	595,02	0,05	0,05	0,05
07-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	-	-	0,04
08-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,25	0,29	0,1
06-0101-0004	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м³	м³	4 309,44	-	-	0,88
10-0102-0033	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, № 16-18	т	65 699,91	0,073	0,093	0,075
15-0203-0004	Камень бутовый марка 300	м³	729,97	-	1,05	-
				Стоимостные показатели		
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		3 925,81	3 018,39	2 183,96
	Эксплуатация машин	сом		248,59	227,35	449,16
	в том числе оплата труда машинистов	сом		36,67	29,24	75,86
	Материальные ресурсы	сом		8 379,10	6 372,59	9 048,64
	Всего, прямые затраты	сом		12 553,50	9 628,53	11 681,71

Таблица КЕРр 52-01-008 Смена деревянных стульев

Состав работ:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания.
03. Постановка деревянных стульев с заготовкой.
04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измерители: стул

Смена деревянных стульев на:

52-01-008-01 подкладках
52-01-008-02 лежнях
52-01-008-03 крестовинах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	52-01-008-01	52-01-008-02	52-01-008-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	105,76	10,07	10,88	11,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп.	52-01-009-01	52-01-009-02	52-01-009-03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
46-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,004	0,004	0,004
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0032	0,0032	0,0032
01-4201-0025	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (утастник) толщиной 20-24 см II сорта	м³	13 506,79	0,06	0,06	0,36
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,1	0,1	0,1
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,1	0,1	0,1
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,91	-	-
99-9901-0060	*Строительный мусор*	т		*0,03*	*0,07*	*0,07*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		1 065,00	1 150,67	1 218,36
Эксплуатация машин		коп.		47,38	47,38	47,38
Материальные ресурсы		коп.		3 207,54	3 143,63	3 143,63
Всего, прямые затраты		коп.		4 319,92	4 341,68	4 409,37

Таблица КРЕРр 52-01-009 Замена деревянных стульев

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания
03. Кладка столбов из кирпича.
04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Для нормы 02:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания.
03. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки.
04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Для нормы 03:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания
03. Установка сборных бетонных или железобетонных конструкций.
04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: м³

Замена деревянных стульев на:

52-01-009-01 кирпичные столбы
52-01-009-02 бетонные столбы
52-01-009-03 Замена деревянных стульев сборные бетонные или железобетонные столбы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп.	52-01-009-01	52-01-009-02	52-01-009-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	102,35	-	21,5	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	27,25	-	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	-	13,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				1,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	-	-	1,27
46-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,02	0,1	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-010-01	52-01-010-02	52-01-010-03
1	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,003	0,0016	0,0018
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,41	-	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	-	0,139	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,25	0,22	0,22
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	-	0,0185	-
01-6305-0089	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	13 936,86	-	0,00108	-
01-6305-0093	Доска хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	14 404,34	-	0,00026	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	4,62	0,95	-
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,25	-	1,015	0,247
03-0403-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,27	-	0,006
05-0314-0020	Стойки железобетонные	м³	4 148,80	-	-	1,0
*99-9901-0060**	*Строительный мусор*	т		0,2	6,2	0,2
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 928,83	2 200,10	1 452,23
Эксплуатация машин		сом		9,48	47,38	1 080,50
в том числе оплата труда машинистов		сом				205,55
Материальные ресурсы		сом		4 131,13	5 562,52	4 710,87
Всего, прямые затраты		сом		7 069,44	7 809,90	7 243,60

Таблица КРЕРр 52-01-010 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя

Состав работ:

Для норм 01.

01. Разборка забирки цоколя и устройство вновь из досок с зарезкой и заглушками с осмолкой нижней части забирки.

Для норм 02, 03.

01. Разборка и восстановление оттяжной доски.
02. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части
03. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости)
04. Смена утепляющей засыпки.

Измеритель: 100 м² цоколя

52-01-010-01 Смена забирки цоколя из досок

52-01-010-02 Смена обшивки цоколя

52-01-010-03 Смена обшивки цоколя и забирки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-010-01	52-01-010-02	52-01-010-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	798,5	585,3	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	657,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,18	0,21	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,053	0,053	0,146
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,023	0,019	0,036
01-6304-0073	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	9 249,41	-	6,3	4,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-010-01	52-01-010-02	52-01-010-03
01-6305-0089	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	13 956,86	5,78	7,69	7,89
01-6308-0020	Пластины хвойных пород 4 сорта	м³	5 624,39	1,74	-	1,74
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	28,1	28,1
99-0001-0960*	Строительный мусор	т		4,3	24,0	28,0
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		29 011,22	37 447,31	87 251,28
Эксплуатация машин		сом		85,28	99,50	170,56
Материальные ресурсы		сом		97 342,58	116 835,30	199 696,13
Всего, прямые затраты		сом		126 439,08	154 382,11	258 117,97

Таблица КРЕРр 52-01-011 Водоотлив из подвала

Состав работ.

Для норм 01:

01. Вычерпывание воды ведрами с выноской.

Для норм 02, 03:

01. Установка и перевешивание насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков.
02. Откачка воды насосом

Измеритель: 100 м³ воды

Водоотлив из подвала:

52-01-011-01 ведрами
52-01-011-02 ручными насосами
52-01-011-03 электрическими (механическими) насосами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-011-01	52-01-011-02	52-01-011-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	154,5	14,01	-
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	7,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
31-0022	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.-ч	27,65	-	-	1,34
35-0183	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч	4,03	-	16,32	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 160,31	1 193,37	620,27
Эксплуатация машин		сом			75,24	31,69
Всего, прямые затраты		сом		13 160,31	1 268,61	651,96

Таблица КРЕРр 52-01-012 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов

Состав работ:

01. Очистка поверхности фундамента.
02. Устройство каркаса.
03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 м² стенки

52-01-012-01 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундамента

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	52-01-012-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	109,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,5
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0012
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	52-01-013-01
01-6304-0079	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м³	7 399,53	0,06
01-6304-0078	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	6 390,50	0,07
23-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 667,27	1,10
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 315,96
Эксплуатация машин		сом		71,07
Материальные ресурсы		сом		44 961,43
Всего, прямые затраты		сом		63 348,46

Таблица КРЕРр 52-01-013 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности.
02. Нарезка изоляционного материала по размеру.
03. Наклейка изоляционного материала.
04. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов.
05. Заделка швов.

Измеритель: 100 м² изоляции

52-01-013-01 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя
52-01-013-02 Добавлять или исключать на каждый последующий слой
52-01-013-03 Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя
52-01-013-04 Добавлять или исключать на каждый последующий слой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	52-01-013-01	52-01-013-02	52-01-013-03	52-01-013-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	-	88,1	39,4
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	128,7	38,7	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,2	0,1	0,2	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,66	0,35	0,44	0,21
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	240	120	220	110,0
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 715,56	4 424,96	9 771,17	2 151,65
Эксплуатация машин		сом		94,76	47,38	94,76	47,38
Материальные ресурсы		сом		78 119,69	41 234,16	55 671,59	25 748,64
Всего, прямые затраты		сом		92 930,01	45 706,50	65 537,52	27 947,67

Таблица КРЕРр 52-01-014 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности.
02. Ремонт гидроизоляции.

Измеритель: 100 м²

52-01-014-01 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	52-01-014-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,26	31,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, тенге	52-01-014-01
			Стоимостные показатели	
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		3 331,44
	Эксплуатация машин	сом		26,43
	Материальные ресурсы	сом		43 486,36
	Всего, прямые затраты	сом		46 846,23

Таблица КРЕРр 52-01-015 Герметизация вводов в подвальное помещение

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнений.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Герметизация ввода паклей, пропитанной раствором, с уплотнением.
04. Гидроизоляция уплотнения

Измеритель: 100 шт.

52-01-015-01 Герметизация вводов в подвальное помещение

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	52-01-015-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	64,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1301-0008	Герметик марки У-30 м	кг	484,99	29,9
01-7224-0001	Паклю пропитанная	кг	60,07	14,1
01-7501-0002	Ацетон технический сорт высший	т	58 610,15	0,005
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,10
			Стоимостные показатели	
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		7 037,30
	Эксплуатация машин	сом		4,74
	Материальные ресурсы	сом		11 649,26
	Всего, прямые затраты	сом		18 691,30

Таблица КРЕРр 52-01-016 Заделка подвальных окон

Состав работ:

Для нормы 01:
01. Очистка проема.
02. Раскрой фанеры.
03. Заделка окна.

Для нормы 02:
01. Очистка проема.
02. Раскрой железа
03. Заделка окна.

Для нормы 03:
01. Очистка проема.
02. Заделка окна.

Измеритель: 10 м²

Заделка подвальных окон:

52-01-016-01 фанерой
52-01-016-02 железом
52-01-016-03 кирпичом толщиной в 1 кирпич

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	52-01-016-01	52-01-016-02	52-01-016-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	4,4	3,04	-
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	-	-	40,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01	0,01	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 873,97	0,001	0,001	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Ед. цена, сом	52-01-016-01	52-01-016-02	52-01-016-04
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	7 473,87	-	-	1,02
01-6604-0007	Фанера клеёная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм	м³	38 616,97	0,05	-	-
03-0403-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	-	-	0,6
10-0208-0034	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,65	-	0,04	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		397,45	274,60	3 895,18
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	47,38
Материальные ресурсы		сом		1 984,73	2 244,31	8 617,50
Всего, прямые затраты		сом		2 386,92	2 523,65	12 560,06

Сборник № 53

Стены

КРЕРр-53

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.53.1. В КРЕРр сборника 53 учтен весь комплекс операций, производимых при ремонте и устройстве стен, включая, устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.53.2. В КРЕРр сборнике 53 учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, блоки, плиты и т.п.), а не путем сплошного обрушения.

1.53.3. В КРЕРр сборника 53 предусмотрено выполнение работ по установке, переустановке и разборке подмостей, а также переустановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров

1.53.4. В КРЕРр сборника 53 не учтено выполнение работ по установке и разборке инвентарных лесов.

1.53.5. В КРЕРр сборника 53 предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.53.6. Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.53.7. В КРЕРр сборника 53 предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.53.8. В расценках табл. 53-01-09 на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.53.9. В расценках табл. 53-01-010 на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или кладки в местах установки домкратов.

1.53.10. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрено выполнение при этом земляных работ

1.53.11. В КРЕРр на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует принимать по КРЕРр сборника 65 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.53.12. В расценках табл. 53-01-020 затраты рассчитаны на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности:

простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;

– стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;

– сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. К усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.53.13. В КРЕРр 53-01-021-1 предусмотрено утепление откосов прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к заработной плате и нормам затрат труда рабочих-строителей, затратам по эксплуатации строительных машин (в том числе к заработной плате машинистов) и стоимости материалов следует применять коэффициент К = 2

2. Правила исчисления объемов работ

2.53.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.53.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, поясов и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.53.3. Объемы гнезд или борозд для заделы концов балок, пазелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.53.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.53.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха мерлачной балки.

2.53.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.53.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.53.8. При укреплении стен скобами (расценки с 53-01-012-1 по 53-01-012-3) длину скоб следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-01-012-4) длина подкосов определяется по наземной части бревна.

Таблица КРЕРр 53-01-001 Разборка деревянных стен

Состав работ:

Для норм 01, 02.

01. Разборка дощатой обшивки стен

Для норм 03, 04:

01. Разборка элементов каркаса.

Для нормы 05:

01. Удаление засыпного утеплителя.

Для норм 06–09:

01. Разборка бревенчатых или брусчатых стен.

Измеритель: 100 м³ стен

	Разборка обшивки:
53-01-001-01	неоштукатуренной
53-01-001-02	оштукатуренной
53-01-001-03	Разборка каркаса из бревен
53-01-001-04	Разборка каркаса из брусьев
53-01-001-05	Разборка засыпного утеплителя
	Разборка стен бревенчатых:
53-01-001-06	неоштукатуренных
53-01-001-07	оштукатуренных
	Разборка стен брусчатых:
53-01-001-08	неоштукатуренных
53-01-001-09	оштукатуренных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость, руб.	53-01-001-01	53-01-001-02	53-01-001-03	53-01-001-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 1,4	чел.-ч	78,32	-	-	54,2	51,2
000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,6	чел.-ч	81,75	12,3	41,6	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,45	2,21	3,01	2,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,45	2,21	3,01	2,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		0,94	5,73	2,74	2,24
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 005,53	3 400,80	4 244,94	4 009,98
Эксплуатация машин		сом		372,78	1 830,76	2 493,08	2 377,51
в том числе оплата труда машинистов		сом		*23,89*	*362,90*	*494,27*	*471,28*
Всего, прямые затраты:		сом		3 378,31	5 231,56	6 738,42	6 387,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость, руб.	53-01-001-05	53-01-001-06	53-01-001-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,6	чел.-ч	81,75	84,9	101,8	128,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,65	6,33	7,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	3,95	6,33	7,48
11-0058	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 м³	маш.-ч	8,02	3,95	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		9,8	19,27	22,87
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 940,58	8 322,75	10 513,05
Эксплуатация машин		сом		3 303,86	5 245,77	6 106,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*648,63*	*1 039,15*	*1 228,29*
Всего, прямые затраты		сом		10 244,44	13 565,92	16 709,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, тыс	53-01-002-01	53-01-002-03
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,6	чел.-ч	81,75	92,2	155,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,37	5,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	4,37	5,50
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	*т*		*10,26*	*15,76*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 937,35	13 109,83
Эксплуатация машин		сом		3 620,11	4 556,20
в том числе оплата труда машинистов		сом		*717,60*	*902,16*
Всего, прямые затраты		сом		11 157,46	15 666,03

Таблица КРЕР 53-01-002 Разработка каменной кладки

Состав работ

Для норм 01, 05:

01. Разборка кладки стен и сводов.
02. Перестановка подмостей.
09. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель.

Для нормы 02:

01. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок.
02. Перестановка и разборка настила.
05. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель.

Для нормы 03:

01. Разборка кладки стен и сводов.
02. Перестановка подмостей.
03. Очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель.

Для нормы 04:

01. Разборка кладки стен и сводов.
02. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель.

Измеритель: **10 м³** кладки

Разборка кладки стен из:

53-01-002-01 кирпича
53-01-002-02 кирпича облегченной конструкции
53-01-002-03 бутового камня
53-01-002-04 шлакобетонных камней
53-01-002-05 Разборка кладки сводов из кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	53-01-002-01	53-01-002-02	53-01-002-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-3	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	212,41	109,85	188,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,35	13,35	14,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе по других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,5	1,6	1,6
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	13,75	13,75	13,3
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций забойные пневматические	маш.-ч	4,84	27,5	27,5	26,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	*т*		*20,61*	*13,65*	*30,62*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 093,08	9 357,02	16 076,02
Эксплуатация машин		сом		9 052,94	9 052,94	8 800,04
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 027,97*	*1 927,97*	*1 970,19*
Всего, прямые затраты		сом		27 146,02	18 409,96	24 876,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	53-01-003-01	53-01-003-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1.8	чел.-ч	85,18	164,78	-
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	-	247,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,29	22,8
5	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	1,6	1,6
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	553,32 / 128,58	4,69	21,2
33-0284	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	9,39	42,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	м		*22,64*	*18,82*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 032,96	21 896,42
Эксплуатация машин		сом		3 961,27	13 230,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*864,84*	*2 984,40*
Всего прямые затраты		сом		17 997,23	35 136,26

Таблица КРЕРр 53-01-003 Прорезка проемов в стенах и перегородках

Состав работ:

01. Разметка проема.
02. Прорезка проема.
03. Обделка проема коробом или коробом.

Измеритель: м² проемов

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

53-01-003-01 из бревен
53-01-003-02 из брусьев
53-01-003-03 каркасно-обшивных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	53-01-003-01	53-01-003-02	53-01-003-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	3,26
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	8,76	8,75	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
32-0005	Пилы цепные электрические	маш.-ч	15,86	2,0	1,8	1,02
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,03	0,03	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0005	0,0005	0,0005
12-0105-0001	Доски строганные в четверть, 3 сорт. толщина 40-60 мм	м³	13 569,75	0,03	0,03	0,03
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	м		*0,06*	*0,06*	*0,03*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 076,69	1 075,15	350,38
Эксплуатация машин		сом		45,93	42,76	25,66
Материальные ресурсы		сом		434,03	434,03	434,03
Всего, прямые затраты		сом		1 556,65	1 552,25	810,07

Таблица КРЕРр 53-01-004 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Снятие колод и наличников.
02. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений.
03. Заделка проемов.

Для норм 03, 04:

01. Снятие наличников и коробок.
02. Заготовка досок.
03. Заделка проемов.

Измеритель: 10 м² проемов

Заделка проемов в перегородках:

53-01-004-01 из бревен
53-01-004-02 из брусьев
53-01-004-03 каркасно-обшивных
53-01-004-04 из досок забранных стойкам и обвязке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	53-01-004-01	53-01-004-02	53-01-004-03	53-01-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	102,33	-	-	49,35	31,3
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	119,48	104,45	93,6	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0503	Пилы цепные электрические	маш.-ч	15,86	1,2	0,4	-	-
33-0610	Рубанки электрические	маш.-ч	20,40	-	-	2,4	1,6
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	1,25	0,76	0,86	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	33 875,97	-	-	0,004	0,002
01-1604-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	3 021,67	-		2,5	-
01-4001-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,39	2,45	-	-	-
01-6002-0093	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	12 975,38	-	1,88	0,86	0,93
01-6004-0055	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	5 624,39	-	-	0,53	0,32
01-7204-0002	Пакля пропитанная	кг	60,07	13,0	13,0	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 479,69	11 183,33	5 049,99	3 202,95
Эксплуатация машин		сом		592,32	366,42	456,42	203,20
Материальные ресурсы		сом		41 587,96	25 174,62	12 526,07	10 974,63
Всего, прямые затраты		сом		54 259,97	36 724,37	18 353,08	17 380,78

Таблица КРЕРр 53-01-005 Ремонт каркасных стен

Состав работ:

01. Разборка и восстановление чистой обшивки.
02. Смена части или целого элемента обшивки, стоек или подкосов с устройством сопряжений
03. Осмотрка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов

Измеритель: 100 м элемента

Ремонт каркасных стен со сменой обшивки из:

53-01-005-01 бревен
53-01-005-02 брусьев

Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из:

53-01-005-03 бревен
53-01-005-04 брусьев

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	53-01-005-01	53-01-005-02	53-01-005-03	53-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	409,5	418,5	357,2	251,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	1,25	0,9	0,81	0,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-006-01	53-01-007-02	53-01-006-03	53-01-007-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,007	0,007	-	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	0,004	0,004	0,004
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 11-24 см	м³	16 517,19	3,06	-	2,54	-
01-6702-0093	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	12 975,38	-	2,59	-	1,79
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,5 кг	т	49 418,29	0,039	0,039	0,0201	0,0201
01-7413-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	28,50	3,34	3,34	-	-
*99-0001-9060**	*Сопутствующий мусор*	*т*		*1,82*	*1,33*	*1,5*	*1,1*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		43 308,72	44 260,56	37 777,47	37 185,22
Эксплуатация машин		сом		592,24	426,44	393,25	274,80
Материальные ресурсы		сом		53 541,94	36 605,57	39 363,52	24 434,74
Всего, прямые затраты		сом		97 442,90	81 292,54	77 534,24	61 894,76

Таблица КРСРр 53-01-006 Добивание утепляющей засыпки

Состав работ:

01. Добивание утепляющей засыпки с послойным трамбованием и стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной прибивкой досок обшивки

Измеритель: 10 м³ засыпки

53-01-006-01 Добивание утепляющей засыпки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-006-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	149,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	823,40 164,21	4,93
02-0283	Погрузчики одноковшовые универсальные пневматические пневмоколесные 2 т	маш.-ч	623,13 146,29	1,23
11-0080	Баллы 2 м³	маш.-ч	8,02	4,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,027
01-1604-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	3 027,67	15,8
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 284,41
Эксплуатация машин		сом		4 897,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		989,50
Материальные ресурсы		сом		34 088,69
Всего, прямые затраты		сом		52 270,48

Таблица КРСРр 53-01-007 Смена досок чистой обшивки стен

Состав работ:

01. Удаление поврежденных досок.

02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, отеской двух кромок.

Измеритель: 100 м досок

53-01-007-01 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-007-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	31,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	53-01-007 С1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,002
01-6305-0069	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	12 598,93	0,363
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		0,25
		Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 476,61
Эксплуатация машин		руб.		85,28
Материальные ресурсы		руб.		4 681,16
Всего, прямые затраты		руб.		8 243,05

Таблица КРЕРр 53-01-008 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Состав работ:

01. Прибивка брусков каркаса.
02. Обшивка каркаса строганными досками
03. Засыпка утеплителя с трамбованием.

Измеритель: 100 м² обшивки

53-01-008-01 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	53-01-008 С1
		Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	94,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
07-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	2,89
11-0080	Баты 2 м³	маш.-ч	8,02	2,89
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,00182
01-3604-0029	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	3 021,67	15,0
01-6302-0094	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	1,1
01-7413-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	28,60	115,5
12-0505-0001	Доски строганые в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м²	13 569,75	2,6
		Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9 185,43
Эксплуатация машин		руб.		2 843,07
в том числе оплата труда машинистов		руб.		474,59
Материальные ресурсы		руб.		95 825,10
Всего, прямые затраты		руб.		107 854,20

Таблица КРЕРр 53-01-009 Смена венцов в стенах

Состав работ:

Для норм 01, 02, 05, 06:

01. Расшивка венцов досками.
02. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
03. Удаление негодного венца или его части.
04. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и подмете.
05. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя.
06. Подготовка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой.
07. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

Для норм 03, 04, 07, 08:

01. Установка подмостей или лесов.

02. Расшивка венцов досками.

03. Крепление подкосами пришележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.

04. Удаление негодного венца или его части.

05. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и по смене.

06. Подкатка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой.

07. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

Измеритель: 100 м венца

Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром:

53-01-009-01 240 мм

53-01-009-02 270 мм

Смена венцов в стенах из бревен рядовых диаметром:

53-01-009-03 240 мм

53-01-009-04 270 мм

Смена:

53-01-009-05 окладных сечением 200х200 мм

53-01-009-06 окладных сечением 220х220 мм

53-01-009-07 рядовых сечением 200х200 мм

53-01-009-08 рядовых сечением 220х220 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	53-01-009-01	53-01-009-02	53-01-009-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	322,82	378,08	331,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,9	1,5	1,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,9	1,5	1,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	3,4	4,03	3,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,041	0,05	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 519,19	6,47	7,58	5,86
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	25,0	28,1	26,2
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	85,9	89,08	-
59-0001-0060	*Строительный мусор*	т		*3,83*	*4,87*	*3,96*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		35 248,72	41 280,56	36 237,98
Эксплуатация машин		руб		2 356,45	3 151,97	2 451,08
в том числе оплата труда машинистов		руб		*147,79*	*246,32*	*174,06*
Материальные ресурсы		руб		115 104,25	134 687,35	98 364,56
Всего, прямые затраты		руб		152 709,42	179 121,88	137 053,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	53-01-009-04	53-01-009-05	53-01-009-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	382,19	248,35	286,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,39	0,8	0,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	1,39	0,8	0,92
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	3,99	2,5	3,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	-	0,041	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-009-01	53-01-009-02	53-01-009-03
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	16 517,19	7,6	-	-
01-6302-0101	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	$м^3$	17 473,41	-	4,47	5,32
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	27,6	28,0	24,9
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГК-35П	$м^2$	26,55	-	85,9	93,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*4,63*	*2,69*	*3,02*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		41 731,33	27 117,34	31 322,24
Эксплуатация машин		сом		3 641,90	1 847,20	2 197,72
в том числе оплата труда машинистов		сом		*228,25*	*131,37*	*153,97*
Материальные ресурсы		сом		117 278,26	86 524,38	107 360,01
Всего, прямые затраты		сом		162 051,49	115 488,92	135 879,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-009-07	53-01-009-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,09	251,95	321,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,71	0,87
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	472,79 146,29	2,5	2,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6302-0101	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	$м^3$	17 473,41	4,4	5,32
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	23,1	24,9
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*2,45*	*2,93*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		27 510,42	35 124,24
Эксплуатация машин		сом		1 772,64	2 137,36
в том числе оплата труда машинистов		сом		*116,59*	*142,86*
Материальные ресурсы		сом		78 270,62	94 454,28
Всего, прямые затраты		сом		107 553,68	131 715,86

Таблица ЕНЕРр 53-01-010 Подъем рубленых стен домкратом

Состав работы:

01. Подготовка места для домкрата.
02. Установка домкрата с проверкой его действия.
03. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с переустановкой домкрата.
04. Закрепление поднятия подъема временными креплениями.
05. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

Измеритель: 100 подъемов

53-01-010-01 Подъем рубленых стен домкратом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-010-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,45	242,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0060	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	3,72	237,0
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		26 010,14
Эксплуатация машин		сом		881,64
Всего, прямые затраты		сом		26 891,80

Таблица КРЕРр 53-01-011 Ремонт конопатки стен

Состав работ:

01. Расчистка шва
02. Конопатка шва с добавлением пакли

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

53-01-011-01 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	53-01-011-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	8,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	69,07	9,55
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		874,64
Материальные ресурсы		сом		573,67
Всего, прямые затраты		сом		1 448,31

Таблица КРЕРр 53-01-012 Укрепление деревянных стен

Состав работ:

Для норм 01–03.

01. Разметка отверстий для болтов.
02. Заготовка элементов для зажимов
03. Подсека пазов в венцах и установка временных подпорок.
04. Просверливание и подсека болтов.
05. Подтягивание стен болтами.
06. Защита болтов от коррозии.

Для нормы 04:

01. Заготовка стоечников и подкосов.
02. Установка стоечников с рытьем и засыпкой ям.
03. Установка подкосов.

Измеритель: 100 м зажимов (нормы 01–03); 100 м подкосов (норма 04)

Укрепление деревянных стен зажимами из:

53-01-012-01 бревен
53-01-012-02 брусьев
53-01-012-03 пластин
53-01-012-04 Укрепление деревянных стен подкосами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	53-01-012-01	53-01-012-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	218,45	209,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	0,3	0,28
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	1,69	0,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 955,89	0,09	0,075
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	3,77	-
01-6302-0094	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	19 430,55	-	2,688
01-6501-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,15	0,15
01-7104-0003	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0076	0,0076
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23 479,01	22 482,67
Эксплуатация машин		сом		802,12	585,09
Материальные ресурсы		сом		80 230,15	44 644,07
Всего, прямые затраты		сом		104 511,28	67 521,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	53-01-012-03	53-01-012-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	175,05	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-013-03	53-01-013-04
002-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3.3	чел.-ч	110,91	-	201.55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
53-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	0,15	-
40-0003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	471,79 146,29	0,62	1,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Белок строительный с гвоздями и шайбами	т	112 965,89	0,069	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 537,19	-	4,025
01-6303-0094	Брусья хвойных пород пиленые длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	2,010	-
01-6304-0055	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	5 624,39	-	0,135
01-6901-0001	Пеньковая из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,15	0.3225
01-7104-0015	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0076	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 872,25	22 251,69
Эксплуатация машин		сом		294,46	559,07
Материальные ресурсы		сом		36 495,07	68 184,16
Всего, прямые затраты		сом		55 601,75	91 094,92

Таблица КРЕРр 53-01-013 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Состав работ

01. Разборка кирпичной кладки вручную.
02. Расчистка и промывка разобранных мест водой.
03. Облицовка откосов проемов кирпичом.
04. Очистка поверхности облицовки от раствора.
05. Отеска неровностей и выступов.

Измеритель: м² откосов

53-01-013-01 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-013-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107.48	1,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,29 146,29	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0001-0001	Вода	м³	16.16	0.05
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,57	0,05
03-0403-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,0184
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		117.15
Эксплуатация машин		сом		4,74
Материальные ресурсы		сом		255,18
Всего, прямые затраты		сом		377,07

Таблица КРЕРр 53-01-014 Заделка трещин в кирпичных стенах

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Расчистка и промывка поврежденных мест водой.
02. Заделка трещин цементным раствором.
03. Очистка поверхности стен от раствора.

Для нормы 02:

01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин.
02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой.
03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора.
04. Очистка поверхности стен от раствора.

Измеритель: **10 м трещин**

Заделка трещин в кирпичных стенах:

55-01-014-01 цементным раствором

55-01-014-02 кирпичом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	55-01-014-01	55-01-014-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	2,71	-
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	115,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	328,46 164,21	-	0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,1	0,44
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х55 мм, марка 100	1000 шт.	7 475,67	-	3,38
02-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	-	0,21
03-0406-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,02	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		205,20	13 438,59
Эксплуатация машин		сом			214,79
в том числе оплата труда машинистов		сом			*62,40*
Материальные ресурсы:		сом		75,20	3 105,13
Всего, прямые затраты		сом		381,40	16 948,51

Таблица КРЕРр 55-01-015 Ремонт поверхности кирпичных стен

Состав работ:

Для норм 01-04, 06-09:

01. Разборка поврежденной кладки вручную.
02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
03. Очистка поверхности заделки от раствора.
04. Подбор кирпича для лицевой части кладки

Для норм 05, 10:

01. Разборка поврежденной кладки вручную.
02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
03. Очистка поверхности заделки от раствора
04. Отеска неровностей и выступов.

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности стен**

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в:

55-01-015-01 1-2 кирпича площадью в одном месте до 1 м²

55-01-015-02 1-2 кирпича площадью в одном месте более 1 м²

55-01-015-03 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м²

55-01-015-04 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м²

55-01-015-05 Отесывание неровностей толщиной до 40 мм

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1,2 кирпича площадью в одном месте:

55-01-015-06 до 1 м²

55-01-015-07 более 1 м²

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте:

55-01-015-08 до 1 м²

55-01-015-09 более 1 м²

55-01-015-10 Отесывание неровностей толщиной до 40 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	55-01-015-01	55-01-015-08	55-01-015-10
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	606,9
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	397,65	361,5	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без учета, коп	55-01-015-01	55-01-015-02	55-01-015-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1	1	2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,0	1,0	2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,59	0,59	1,18
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,2	5,2	10,33
08-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	2,4	2,4	5,8
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*24,9*	*24,9*	*51,3*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		40 511,54	36 371,13	58 984,61
Эксплуатация машин		коп		828,40	828,40	1 656,80
в том числе оплата труда машинистов		коп		*164,21*	*164,21*	*328,42*
Материальные ресурсы		коп		42 850,06	42 850,06	86 833,76
Всего, прямые затраты		коп		83 690,00	80 052,59	147 475,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, коп	55-01-015-04	55-01-015-05	55-01-015-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	551,8	-	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	399,0	397,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2		1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	2,0	-	1,0
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,81 164,21	-	-	10,0
33-0368	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,70		48,0	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	1,18	-	0,59
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	10,33	-	5,2
08-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	5,8	-	2,4
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*51,3*	*2,3*	*24,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		53 629,44	40 147,38	40 811,54
Эксплуатация машин		коп		1 656,80	801,60	2 998,50
в том числе оплата труда машинистов		коп		*328,42*		*1 366,31*
Материальные ресурсы		коп		86 833,76		42 850,06
Всего, прямые затраты		коп		142 120,00	40 948,98	85 860,10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без учета, коп	55-01-015-07	55-01-015-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	606,9
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	361,8	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11	22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	2,0	2,0
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,81 164,21	10,0	20,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,59	1,18
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,2	10,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-016-07	53-01-016-08
01-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 651,27	2,4	5,8
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*74,8*	*51,3*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		56 374,13	38 984,61
Эксплуатация машин		сом		2 998,50	5 997,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 806,31*	*3 612,62*
Материальные ресурсы		сом		42 850,06	86 833,76
Всего, прямые затраты		сом		82 222,69	151 815,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-016-09	53-01-016-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	551,8	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	599,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		32	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	3.0	-
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	29.0	-
33-0368	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16.70	-	48,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	8.15	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	10.33	-
02-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 627,27	5,8	-
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*51,3*	*2,3*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		55 629,44	40 147,38
Эксплуатация машин		сом		5 997,00	831,60
в том числе оплаты труда машинистов		сом		*3 612,62*	
Материальные ресурсы		сом		86 833,76	
Всего, прямые затраты		сом		148 460,20	40 978,98

Таблица КРЕРр 53-01-016 Ремонт кладки стен отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: м³ кладки

53-01-016-01 Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной

53-01-016-02 бутовой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-016-01	53-01-016-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	93,76	35,39	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	28,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0.43	0,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0.2	0,37
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0.23	0,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16.16	0,44	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	7 473,67	0,403	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-016-01	53-01-016-02
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,253	0,378
15-0203-0004	Камень бутовый марка 300	м³	729,07	-	1,03
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 316,17	2 885,73
Эксплуатация машин		сом		215,59	404,16
в том числе оплата труда механизаторов		сом		70,61	134,65
Материальные ресурсы		сом		3 430,82	1 377,49
Всего, прямые затраты		сом		6 964,58	4 667,35

Таблица КРЕРр 53-01-017 Ремонт стен из шлакобетонных камней

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Для нормы 02:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
04. Заполнение пустот утеплителем.
05. Очистка поверхности кладки от подтеков растворов.

Измеритель: м³ кладки

Ремонт стен из шлакобетонных камней:

53-01-017-01 сплошных
53-01-017-02 пустотных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	53-01-017-01	53-01-017-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	10,91	13,39	-
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	11,77	-	15,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,23	0,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0327	Подъемники грузопассажирские до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,03 / 164,21	0,23	0,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-8604-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	3 921,67	-	0,291
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,11	0,11
05-0102-0002	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	м³	1 457,50	0,92	-
05-0102-0007	Камни бетонные стеновые из легкого бетона пустотелые, марка 50	м³	1 846,24	-	0,92
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		1,19	1,58
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 485,08	1 852,17
Эксплуатация машин		сом		49,91	80,29
в том числе оплата труда машинистов		сом		17,77	60,76
Материальные ресурсы		сом		1 523,23	2 669,50
Всего, прямые затраты		сом		3 058,19	4 599,96

Таблица КРЕРр 53-01-018 Ремонт перемычек

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Устройство настила из досок.
02. Разборка кладки перемычки.
03. Восстановление разобранной кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора.
04. Разборка настила из досок.

Для нормы 02:

01. Пробивка борозд с очисткой их поверхности
02. Устройство и разборка опалубки.
03. Расстилание цементного раствора.
04. Укладка арматуры и бетонной смеси.

Измеритель: **м³ перемычки**

53-01-018-01 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек
53-01-018-02 Устройство монолитных железобетонных перемычек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	53-01-018-01	53-01-018-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 3.4	чел.-ч	112,62	-	59,84
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4.0	чел.-ч	122,91	39,26	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,95	6,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,77	1,1
05-2004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,33 128,38	3,18	5,63
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	3,18	5,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	0,47	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	55 875,97	0,001	0,006
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,422	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,04	-
01-6305-0070	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	13 592,02	-	0,059
01-6305-0098	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	10 703,51	0,092	-
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 729,34	-	0,019
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	-	1,02
03-0405-0005	Раствор: готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,242	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 825,45	6 739,18
Эксплуатация машин		сом		1 938,87	3 575,52
в том числе оплата труда машинистов		сом		*534,69*	*903,41*
Материальные ресурсы		сом		5 154,81	4 459,03
Всего, прямые затраты		сом		11 919,13	14 573,73

Таблица КРЕРр 53-01-019 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Состав работ.

01. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки.
02. Устройство настила из досок.
03. Разборка кладки перемычки.
04. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором.
05. Разборка настила из досок.

Измеритель: **перемычка**

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-01-019-01 разгрузочную
53-01-019-02 рядовую

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-019-01	53-01-020-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,75	4,81	3,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	328,40 164,21	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,001	0,001
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 476,67	0,007	0,007
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,04	0,04
01-6305-0095	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	10 703,81	0,082	0,082
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	2 928,84	0,084	0,07
05-0506-0002	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³	12 823,03	0,134	-
05-0506-0003	Перемычки железобетонные брусковые	м³	9 982,52	-	0,24
99-9901-9960 *	*Строительный мусор*	т		*0,05*	*0,03*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		508,71	371,22
Эксплуатация машин		сом		82,84	82,84
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		3 676,21	2 304,90
Всего, прямые затраты		сом		4 267,76	2 758,96

Таблица КРЕРр 53-01-020 **Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом**

Состав работ

01. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала.
02. Установка и перестановка подмостей.
03. Подача материалов на рабочее место башенным краном.
04. Кирпичная кладка стен.
05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м³ кладки

Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича:

53-01-020-01 простых
53-01-020-02 средней сложности
53-01-020-03 сложных

53-01-020-04 Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	53-01-020-01	53-01-020-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
001-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,35	563	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	118,91	-	628
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		39	39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,37 164,21	39,0	39,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	4,4	4,4
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	39,20	46,0
03-0405-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	24,0	24,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		57 611,79	69 651,48
Эксплуатация машин		сом		36 711,48	36 711,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 404,19*	*6 404,19*
Материальные ресурсы		сом		332 813,44	338 958,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	53-01-020-01	53-01-020-02
Всего, прямые затраты		сом		427 136,71	445 301,07
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	53-01-020-03	53-01-020-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1302-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	670
000-1303-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,29	706	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		39	39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,32 164,21	38,0	39,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0001-0001	Вода	$м^3$	16,16	4,4	4,4
01-2306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	40,0	40,0
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	$м^3$	1 657,27	24,2	23,5
				Совместные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		85 567,20	68 561,10
Эксплуатация машин		сом		36 711,48	36 711,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 404,19*	*6 404,19*
Материальные ресурсы		сом		339 123,83	338 129,47
Всего, прямые затраты		сом		461 402,51	443 402,05

Таблица КРЕРр 53-01-021 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Промазка и укладка жгута.

Для норм 02, 04, 05, 21, 22:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Укладка термоизоляционных вкладышей.

Для нормы 03:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Укладка термоизоляционных вкладышей.
04. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

Для норм 06-09, 19

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажный пены или герметика).

Для нормы 10:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

Для нормы 11:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках.

Для норм 12, 13:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

Для нормы 14.

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Зачистка и расшивка швов раствором.

Для нормы 15:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Одностороннее нанесение шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок

Для норм 16–18:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Раскрой полиэтилена на полосы.
04. Прикаток полос
05. Проверка качества швов дефектоскопом.

Для нормы 20:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнений.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Укладка термоизоляционных вкладышей
04. Зачистка и расшивка швов раствором.

Измеритель: **100 м восстановленной герметизации стыков**

55-01-021-01	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками из клея в один ряд
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык
55-01-021-02	горизонтальный
55-01-021-03	вертикальный
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык.
55-01-021-04	горизонтальный
55-01-021-05	вертикальный
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей:
55-01-021-06	мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п
55-01-021-07	мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:
55-01-021-08	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.
55-01-021-09	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	Устройство:
55-01-021-10	полиэтиленовой ленты вертикальных стыков
55-01-021-11	водоотводящего фартука вертикальных стыков
	Восстановление облицовки:
55-01-021-12	полимерцементным составом
55-01-021-13	красками ПВХ (бутадиенстирольными или хлорвинилхлоридными)
	Устройство.
55-01-021-14	чеканки и расшивка швов цоколных панелей с внутренней стороны раствором
55-01-021-15	прокатки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиуретановыми полосами на поверхности:
55-01-021-16	горизонтальных
55-01-021-17	вертикальных
55-01-021-18	потолочных
	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:
55-01-021-19	монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.
55-01-021-20	прокладками ПРП в 2 слоя
	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:
55-01-021-21	насухо
55-01-021-22	на мастике

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, грн	55-01-021-01	55-01-021-02	55-01-021-03	55-01-021-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	6,72	-	-
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	-	-	7,67
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	20,3	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм., сом	53-01-021-02	53-01-021-03	53-01-021-05	53-01-021-04
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	11,48	-	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
12-0042	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	-	0,65	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05	18,81	5,21	0,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0305-0003	Битум нефтяной строительный изотропный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	41 912,32	-	-	0,03	-
01-3608-0010	Шнур регистровый круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	214,93	1,05	-	-	-
01-3613-0006	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм	м^3	2 638,85	-	0,8	1,16	-
01-3622-0024	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м^3	4 631,20	-	-	-	0,54
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	13,0	30,0	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 430,75	768,36	2 390,73	890,10
Эксплуатация машин		сом		23,69	383,77	692,73	303,23
Материальные ресурсы		сом		1 393,49	4 805,98	4 318,44	2 509,85
Всего, прямые затраты		сом		2 847,93	5 958,11	7 401,90	3 694,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм., сом	53-01-021-05	53-01-021-06	53-01-021-07	53-01-021-08
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	15,06	-	-	-
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	-	29,36	31,73	27,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			11,46	21,02	12,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0003	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 25 м	маш.-ч	2 004,06 182,12	-	5,73	10,51	6,44
09-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,3 м^3/мин	маш.-ч	562,32 128,38	-	5,73	10,51	6,44
23-0821	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	8,79	-	5,73	10,51	6,44
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,09	0,36	0,19	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3622-0024	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м^3	4 631,20	1,07	-	-	-
01-4603-0006	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэтэн"	т	75 586,30	-	-	0,0762	-
01-4607-0001	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	132,30	-	20,9	-	13,2
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 852,16	3 659,14	5 954,51	3 457,34
Эксплуатация машин		сом		516,43	14 868,98	27 049,95	16 581,29
в том числе оплата труда машинистов		сом			*1 779,17*	*3 262,35*	*1 999,62*
Материальные ресурсы		сом		4 955,38	2 765,07	5 744,44	1 772,82
Всего, прямые затраты		сом		7 323,97	21 293,19	38 748,90	21 811,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	33-01-021-05	33-01-021-10	33-01-021-11	33-01-021-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	113,62	-	-	1,52	-
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,24	-	15,08	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-		26,25
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	33,35	-	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		17,22			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	2 004,06 182,12	8,61	-	-	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	8,61	-	-	-
33-0321	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	8,79	8,61	-	-	-
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,24	0,04	0,01	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-4104-0002	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 120 мм толщиной 3 мм	кг	309,52	-	1,5	-	-
01-4602-0006	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Полак"	т	75 586,30	0,0721	-	-	-
01-4718-0005	Состав полимерцементный	м²	1 394,00	-	-	-	0,27
29-0201-0001	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	кг	127,02	-	-	0,05	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4 156,41	1 724,25	271,18	5 181,50
Эксплуатация машин		руб		22 199,83	98,95	4,74	33,17
в том числе оплата труда машинистов		руб		*2 073,49*			
Материальные ресурсы		руб		5 435,35	164,28	6,35	97,58
Всего прямые затраты		руб		31 791,59	1 907,48	282,27	5 312,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	33-01-021-13	33-01-021-14	33-01-021-15	33-01-021-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	113,62	1,55	-	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	131,07
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	13,39	-	-
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	-	-	48,69	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.					9,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
04-0165	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	27,73	-	-	-	15,23
08-0801	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	742,75 164,21	-	-	-	9,2
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	-	0,08	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	-	-	0,006	-
01-3805-0001	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	24 429,23	0,0042	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	55-01-021-13	55-01-021-14	55-01-021-15	55-01-021-16
01-4110-0004	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	137,50	-	-	-	33
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	-	0,02	0,04	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		174,56	1 552,72	6 448,27	15 885,68
Эксплуатация машин		сом			37,90	4,74	7 241,51
в том числе оплата труда машинистов		сом					*1 510,75*
Материальные ресурсы		сом		312,60	74,58	204,99	4 537,50
Всего, прямые затраты		сом		487,16	1 665,20	6 658,00	27 664,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	55-01-021-17	55-01-021-18	55-01-021-19	55-01-021-20
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-К	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	32,63	40,89
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	173,42	-	-	-
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,40	-	201,77	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,27	14,44	10,51	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
34-0161	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	27,73	20,01	22,35	-	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	-	-	10,51	-
08-0301	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	749,20 164,21	12,27	14,44	-	-
33-0821	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	8,79	-	-	10,51	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	472,79 146,29	0,03	0,03	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-4110-0004	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	137,50	33	33	-	-
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	-	-	26,0
01-7002-0001	Прокладки уплотнительные ПРП, диаметром 30 мм	100 м	24 496,00	-	-	-	2,10
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	-	-	-	0,2
01-1311-0022	*Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л*	*шт.*	*790,36*	-		*11*	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		21 018,50	26 530,74	3 898,63	4 885,54
Эксплуатация машин		сом		9 657,48	11 357,42	5 992,02	94,76
в том числе оплата труда машинистов		сом		*2 014,86*	*2 371,19*	*1 349,27*	
Материальные ресурсы		сом		4 537,50	4 537,50		34 522,95
Всего, прямые затраты		сом		35 213,48	42 425,66	9 890,65	39 503,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	55-01-021-21	55-01-021-22
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,03	7,5	11,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	472,79 146,29	0,14	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	12,0
01-7002-0001	Прокладки уплотнительные ПРП, диаметром 30 мм	100 м	24 496,00	1,05	1,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базовая стоимость	53-01-020-01	53-01-021-02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		934,73	1 451,94
Эксплуатация машин		руб.		66,33	18,95
Материальные ресурсы		руб.		25 720,80	26 798,76
Всего, прямые затраты		руб.		26 721,86	28 269,65

Таблица КРЕР 53-01-022 **Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

Состав работ.

01. Заготовка деревянных стоек.
02. Установка стоек с креплением.

Измеритель: **100** м стоек

53-01-022-01 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базовая, руб.	53-01-022-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	77,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0501	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,20 146,29	0,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,26
31-6304-0059	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	4 858,28	0,15
31-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,015
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7 389,56
Эксплуатация машин		руб.		68,53
Материальные ресурсы		руб.		5 764,98
Всего, прямые затраты		руб.		13 223,07

Таблица КРЕРр 53-01-023 Перекладка карнизов

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Разборка кирпичной кладки.
02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой.

Для нормы 03:

01. Разборка кирпичной кладки.
02. Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов.
03. Установка анкеров и крепление карнизных плит.

Измеритель: м карниза (нормы 01, 02); м³ плиты (норма 03)

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в:

53-01-023-01 4 кирпича

53-01-023-02 6 кирпичей

53-01-023-03 Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базовая, руб.	53-01-023-01	53-01-023-02	53-01-023-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	3,45	6,36	-
000-1005-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,18	-	-	4,4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,02	0,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0006	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования), 10 т	маш.-ч	988,24 164,21	0,01	0,02	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0401-0001	Болт анкерный	т	72 272,68	-	-	0,03
61-3336-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,04	0,076	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	53-01-023-01	53-01-023-02	53-01-023-03
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,025	0,0391	0,212
05-0603-0004	Панели железобетонные сплошные плоские	м³	8 091,98	-	-	5,0
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		364,87	872,63	4 557,15
Эксплуатация машин		сом		9,88	19,76	266,82
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1,64*	*3,28*	*44,34*
Материальные ресурсы		сом		392,17	713,80	11 050,67
Всего, прямые затраты		сом		766,92	1 406,19	15 874,64

Таблица КРЕР 53-01-024 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования

Состав работ:

01. Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах.
02. Сушка стен до инъецирования и после инъецирование раствора.
03. Инъецирование раствора в кладку стен.

Измеритель: м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:

53-01-024-01	1 кирпич
53-01-024-02	1,5 кирпича
53-01-024-03	2 кирпича
53-01-024-04	2,5 кирпича
53-01-024-05	3 кирпича
53-01-024-06	4 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	53-01-024-01	53-01-024-02	53-01-024-03	53-01-024-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	12,1	12,7	13,5	13,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	0,65	0,65	0,65	0,65
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	0,32	0,41	0,53	0,61
33-0861	Электрокалориферы	маш.-ч	78,76	4,77	4,77	6,53	6,53
34-0040	Бачки красконагнетательные	маш.-ч	11,46	0,65	0,65	0,65	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,012	0,018	0,024	0,03
01-2001-0001	Жидкость ГКЖ-10	т	251 110,25	0,002	0,003	0,005	0,006
01-7102-0007	Замазка оконная на олифе	т	41 841,02	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
01-7224-0001	Лавля пропитанная	кг	60,07	0,05	0,05	0,05	0,05
03-0408-0005	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	4 176,45	0,001	0,003	0,003	0,003
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 383,51	1 452,12	1 543,59	1 566,46
Эксплуатация машин		сом		397,09	397,65	557,01	557,30
Материальные ресурсы		сом		572,35	823,56	1 325,88	1 577,08
Всего, прямые затраты		сом		2 352,95	2 673,33	3 426,48	3 681,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	53-01-024-05	53-01-024-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	13,9	14,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	0,65	0,65
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	0,74	0,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	53-01-024-05	53-01-024-06
33-0361	Электрокалориферы	маш.-ч	78,76	7,58	7,58
34-0040	Баки краскопитательные	маш.-ч	11,46	0,65	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,036	0,042
01-2001-0007	Жидкость ГКЖ-10	т	251 110,20	0,007	0,008
01-7102-0007	Замазка оконная на олифе	т	41 841,02	0,0015	0,0015
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	0,05	3,05
03-0408-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	176,45	0,001	0,301
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 589,33	1 623,63
Эксплуатация машин		сом		621,01	621,75
Материальные ресурсы		сом		1 828,29	2 079,50
Всего, прямые затраты		сом		4 038,63	4 324,88

Таблица КРЕРр 53-01-025 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Состав работ:

01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий
02. Заготовка и установка металлических элементов.
03. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 металлоконструкций перемычек

53-01-025-01 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	53-01-025-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,98	165,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	8,16
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	8,74
03-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,78	0,47
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,93
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 145,29	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-2306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,57
01-5905-0016	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	87 189,49	0,009
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,54
06-0404-0002	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	44 305,72	1,04
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		17 829,78
Эксплуатация машин		сом		389,36
в том числе оплата труда машинистов		сом		60,34
Материальные ресурсы		сом		52 017,59
Всего, прямые затраты		сом		70 235,73

Сборник № 54

Перекрытия

КРЕРр-54

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 54 учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, опрыскивание и штабелировку материалов и отходов.

1.2. В КРЕРр сборника 54 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.3. В КРЕРр сборника 54 предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В КРЕРр сборника 54 не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины, которые следует определять по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В КРЕРр сборника 54 учтено использование готового раствора и бетона.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площадей, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину заменяемого участка).

Сборник 54. Перекрытия

Таблица КРЕРр 54-01-001 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Состав работ:

01. Сборка инвентарных подмостей.
02. Разборка монолитных перекрытий.
03. Разборка стальных балок перекрытий.
04. Перестановка подмостей.
05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м² перекрытий

54-01-001-01 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	54-01-001-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	215,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		32,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,22 164,21	6,72
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,22 128,38	25,44
23-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,81	50,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		22,14
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		19 934,04
Эксплуатация машин		руб		20 622,95
в том числе оплата труда машинистов		руб		*4 369,49*
Всего прямые затраты		руб		40 557,89

Таблица КРЕРр 54-01-002 Разборка стальных балок перекрытий

Состав работ:

01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки.
02. Строповка балки и выверживание ее из гнезд.
03. Перестроповка балки.
04. Укладка в штабель с перестроповкой.

Измеритель: балка

54-01-002-01 Разборка стальных балок перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	54-01-002-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	1,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,22 164,21	1,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		0,72
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		169,82
Эксплуатация машин		руб		1 082,52
в том числе оплата труда машинистов		руб		*188,84*
Всего прямые затраты		руб		1 252,34

Таблица КРЕРр 54-01-003 Разборка подшивки потолков

Состав работ:

Для норм 01, 02:
01. Разборка подшивки.

Для нормы 03:

01. Отбивка штукатурки.
02. Перерубка дранки.
03. Разборка подшивки.

Измеритель: 100 м² подшивки

Разборка подшивки потолков:

54-01-003-01 чистой из строганых досок
54-01-003-02 чистой из фанеры
54-01-003-03 оштукатуренной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без цена, сом	54-01-003-01	54-01-003-02	54-01-003-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,6	чел.-ч	81,75	28,87	-	-
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	14,79	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	79,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,8	0,09	3,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0027	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	3,8	2,09	3,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		3,59	0,25	12,36
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 360,12	1 310,54	8 173,30
Эксплуатация машин		сом		173,61	19,53	807,28
в том числе оплата труда машинистов		сом		*131,37*	*14,78*	*610,86*
Всего, прямые затраты		сом		2 533,73	1 330,07	8 980,58

Таблица КРЕР 54-01-004 Ремонт деревянных балок

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Установка временной подпорной стойки под балку.
02. Высвобождение концов балок.
03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой лобовых накладок и прибивкой черепных брусков.
04. Заделка концов балок кирпичом.
05. Установка лобовых накладок с креплением гвоздями.

Для нормы 02:

01. Снятие старых черепных брусков.
02. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков.
03. Установка лобовых накладок с креплением гвоздями.

Для нормы 03:

01. Стесывание пораженной поверхности балки.
02. Установка лобовых накладок с креплением гвоздями.

Измеритель: **100 концов (норма 01); 100 м брусков (норма 02); 100 м досок (норма 03)**

Ремонт деревянных балок с заменой:

54-01-004-01 концов
54-01-004-02 черепных брусков
54-01-004-03 Ремонт деревянных балок наплавкой досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без цена, сом	54-01-004-01	54-01-004-02	54-01-004-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	68,47
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	119,91	914,33	-	-
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	22,19	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		15,2		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	825,40 / 164,21	15,2	-	-
40-3001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	8,5	0,1	1,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	54-01-005-01	54-01-005-02	54-01-005-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	0,044	-	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,043	0,003	0,0143
01-0306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,4	-	-
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	1,54	-	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,22	-	-
01-6302-0093	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	12 975,38	1,782	0,4	-
01-6305-0094	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	11 706,56	2,73	-	-
01-6305-0097	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м³	13 379,39	4,0	-	0,785
01-6901-0001	Пековязки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,375	-	-
01-7413-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	28,60	26,1	-	-
03-0406-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м³	1 657,29	0,336	-	-
10-0135-0078	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	53 903,34	0,075	-	-
*99-9901-0050**	*Сопутствующий груз*	*%*		*9,93*	*0,74*	*6,31*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		101 407,23	2 399,04	7 241,39
Эксплуатация машин		сом		16 518,90	47,38	715,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		2 495,99		
Материальные ресурсы		сом		328 819,66	5 351,78	11 273,25
Всего прямые затраты		сом		446 845,79	7 898,20	19 230,06

Таблица КРЕРр 54-01-005 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

Состав работ.

01. Разборка подборов.
02. Укладка по черепным брускам подбора.

Измеритель: 100 м² перекрытий

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из:

54-01-005-01 досок
54-01-005-02 горбыля, пластин неоштукатуренных
54-01-005-03 горбыля, пластин оштукатуренных
54-01-005-04 щепы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	54-01-005-01	54-01-005-02	54-01-005-03	54-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	-	135,9	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	126,44	-	-
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	180,18	-	-	158,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,75	1,78	1,78	2,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,01	0,01	0,01	0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	54-01-006-01	54-01-006-02	54-01-006-03	54-01-006-04
01-6302-0081	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,34	0,74	0,34	0,34
01-6135-0001	Горбыль хвойных пород деловой длиной от 0,8 до 2 м	м³	1 266,89	-	5,8	5,8	-
01-6305-0078	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	9 811,55	5,675	-	-	-
12-0704-0004	Щиты из досок толщиной 50 мм	м²	660,41	-	-	-	87,4
*99-0991-0050**	*Сопутствующий элемент*	*т*		*2,48*	*3,48*	*5,63*	*2,23*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 129,71	12 288,70	12 741,98	15 901,98
Эксплуатация машин		сом		829,13	843,35	843,35	1 061,29
Материальные ресурсы		сом		60 176,83	11 844,24	11 844,24	82 216,11
Всего, прямые затраты		сом		79 135,67	24 976,29	25 429,57	99 179,38

Таблица КРЕРр 54-01-006 Врубка деревянного ригеля между балками

Состав работ

01. Установка временной стойки под балку.
02. Заготовка ригеля из брусьев.
03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.

Измерители: **ригель**

Врубка деревянного ригеля между балками при:

54-01-006-01 балочной подшивке

54-01-006-02 перекрестной подшивке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	54-01-006-01	54-01-006-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	11,89	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	15,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,07	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0004	0,0004
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,0256	0,0256
01-6302-0097	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м³	16 047,01	0,0814	0,0814
01-6305-0098	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	10 725,51	-	0,036
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	47 418,29	0,011	0,011
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	0,05	0,05
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 298,27	1 714,67
Эксплуатация машин		сом		33,17	37,60
Материальные ресурсы		сом		2 264,19	2 649,52
Всего, прямые затраты		сом		3 595,63	4 402,09

Таблица КРЕРр 54-01-007 Смена засыпки перекрытия

Состав работ

Для нормы 01:

01. Разборка засыпок перекрытия.
02. Удаление смазки или толевой изоляции.
03. Укладка толевой изоляции.
04. Устройство засыпки.

Для нормы 02:

01. Разборка засыпки перекрытия.
02. Удаление смазки или тепловой изоляции.
03. Устройство новой смазки глиняным раствором.
04. Устройство засыпки.

Измеритель: 100 м² перекрытия

Смена засыпки перекрытия:

54-01-007-01 с укладкой теплоизоляции

54-01-007-02 со смазкой глиняным раствором

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	54-01-007-01	54-01-007-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
009-1001-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	78,32	235,1	277,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,75	11,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 364,21	9,75	9,75
11-0229	Глиномешалки 4 м³	маш.-ч	221,03 128,38	-	1,85
43-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,25	0,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	-	0,6
01-1401-0001	Глина	т	1 190,76	-	1,8
01-1604-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м³	3 021,67	10	10
01-8208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	т	742,39	-	1,17
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	312	-
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		*11,62*	*12,82*
				Сметные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58 413,03	21 722,84
Эксплуатация машин		руб		2 234,30	2 719,01
в том числе оплата труда машинистов		руб		*1 601,05*	*1 835,55*
Материальные ресурсы		руб		32 188,06	33 076,37
Всего, прямые затраты		руб		92 835,39	57 518,22

Таблица КРЕРр 54-01-008 Укладка металлических балок

Состав работ:

01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную.
02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок.
03. Выверка балок по осям и уровню.

Измеритель: т балок

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-01-008-01 междуэтажных

54-01-008-02 чердачных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	54-01-008-01	54-01-008-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	29,26	27,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,32 161,21	0,2	0,2
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,3	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
05-5306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250×120×65 мм, марка 100	1000 шт.	7 475,67	0,37	0,37
01-5035-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	100 434,94	0,00036	0,00036

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	54-01-008-01	54-01-008-02
01-6302-0031	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 659,75	0,0025	0,0025
01-0103-0021	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	56 736,27	0,045	0,045
05-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	0,265	0,265
03-0405-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,22	0,22
10-0102-0054	Полуфабрикаты с параллельными гранями полок железобетонные "2П", длина стеновая, № 30-24	т	65 699,97	1,02	1,02
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 094,54	2 883,02
Эксплуатация машин		сом		200,24	200,24
в том числе оплата труда машинистов		сом		*32,84*	*32,84*
Материальные ресурсы		сом		73 981,75	73 981,75
Всего, прямые затраты		сом		77 276,53	77 065,01

Таблица КРЕРр 54-01-009 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов.

Измеритель: 100 м³ плит

54-01-009-01 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	54-01-009-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	105,76	112,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,32 164,21	3,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
05-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	2,6
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,4
05-0603-0004	Панели железобетонные сплошные плоские	м²	8 091,95	12
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 868,39
Эксплуатация машин		сом		3 247,55
в том числе оплата труда машинистов		сом		*566,52*
Материальные ресурсы		сом		103 206,87
Всего, прямые затраты		сом		118 322,81

Таблица КРЕРр 54-01-010 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Состав работ:

01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

Измеритель: 100 м стоек

54-01-010-01 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	54-01-010-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-0002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	107,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0201	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-4201-0037	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 2-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,59	3,39
01-6301-0014	Брусья хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	14 294,55	2,65
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,063

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Тек. цена, сом	54-01-010-01
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 428,49
Эксплуатация машин		сом		331,65
Материальные ресурсы		сом		96 987,18
Всего, прямые затраты		сом		107 747,32

Таблица КРЕРр 54-01-011 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Состав работ:

01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

Измеритель: 100 кг анкеров

54-01-011-01 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Тек. цена, сом	54-01-011-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	10,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
33-0243	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-6903-0001	Подкладки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,11
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		907,82
Эксплуатация машин		сом		2,35
Материальные ресурсы		сом		5 436,01
Всего, прямые затраты		сом		6 346,18

Таблица КРЕРр 54-01-012 Укрепление существующей подшивки потолка

Состав работ:

01. Отодрание отставших досок.
02. Смена негодных досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м² подшивки

54-01-012-01 Укрепление существующей подшивки потолка

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Тек. цена, сом	54-01-012-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	16,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	471,79 146,29	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,005
01-6304-0074	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	7 779,78	0,3
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		0,18
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 518,64
Эксплуатация машин		сом		47,38
Материальные ресурсы		сом		2 602,31
Всего, прямые затраты		сом		4 168,33

Таблица КРЕРр 54-01-013 Устранение просадки конца балки на опоре

Состав работ:

01. Вскрытие гнезда.
02. Постановка временных стоек на клиньях.
03. Выравнивание балки.
04. Заделка гнезда.

Измеритель: 100 мест

54-01-013-01 Устранение просадки конца балки на опоре

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм. 001	54-01-014-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-7	Рабочие строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	669,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 428,38	12,7
33-0284	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	25,4
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0029
01-4201-0023	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	13 506,79	0,1
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,39	0,5
01-6304-0074	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	7 779,78	0,2
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,048
03 0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,25	2,10
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей				67 344,97
Эксплуатация машин				7 516,43
в том числе оплата труда машинистов				*1 630,42*
Материальные ресурсы				16 864,01
Всего, прямые затраты				91 725,41

Таблица **КТЕРр 54-01-014** Укрепление концов деревянных балок

Состав работ:

01. Подготовка элементов крепления.
02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок.
03. Постановка и разборка временных стоек.
04. Установка подбалок, подкосов.
05. Пригонка и сборка конструкций.
06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.

Измеритель: место

Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи:

54-01-014-01 подбалки из бруса сверху или снизу

54-01-014-02 коротыша, заделываемого в стену

54-01-014-03 Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм. 001	54-01-014-01	54-01-014-02	54-01-014-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-7	Рабочие строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	8,52
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	14,04	12,36	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,45	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 428,38	0,45	0,45	-
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	0,6	0,2	8,3
33-0284	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,45	0,45	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	113 965,89	0,003	0,0009	0,001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	54-01-015-01	54-01-015-02	54-01-015-03
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0001	-	0,0001
02-3306-0065	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	-	0,0011	-
01-4201-0023	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки лесоматериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	13 506,79	0,002	0,002	0,001
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	0,011	0,011	0,01
01-6302-0097	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м³	16 047,01	0,024	0,03	-
01-6304-0074	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	7 779,78	-	-	0,005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0003	0,0003	0,0003
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	0,023	-	-
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	-	0,001	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 436,71	1 264,80	857,28
Эксплуатация машин		руб.		300,92	299,04	18,79
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*57,77*	*57,77*	
Материальные ресурсы		руб.		1 028,01	819,46	368,29
Всего прямые затраты		руб.		2 765,64	2 383,30	1 274,35

Таблица КРЕРр 54-01-015 **Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены**

Состав работ:

01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров.
02. Приготовление постели из раствора.
03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит.
04. Заливка швов между настилами раствором.
05. Установка анкеров.
06. Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.

Измеритель: **100 м³ перекрытия**

54-01-015-01 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	54-01-015-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	128,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,32 164,21	10,3
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	1,18
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 138,58	26,49
33-0284	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	50,33
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	476,79 146,29	0,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	109 434,94	0,0006
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,026
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 882,23	1,58
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	54-01-013-01
05-0602-0003	Панели железобетонные многопустотные	м³	6 442,97	8,0
*ч-0001-0660**	*Строительный мусор*	т		*3,5*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 365,13
Эксплуатация машин		сом		24 792,58
в том числе оплата труда машинистов		сом		*5 092,15*
Материальные ресурсы		сом		59 046,32
Всего прямые затраты		сом		99 203,63

Сборник № 55

Перегородки

КРЕРр-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 55 учтен весь комплекс операций по ремонт перегородок, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.2. В КРЕРр сборника 55 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.3. В КРЕРр сборника 55 учтено выполнение работ по установке, переустановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В КРЕРр сборника 55 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Сборник 55. Перегородки

Таблица КРЕРр 55-01-001 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Состав работ:

Для норм 01, 02.

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

Для нормы 03:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Для норм 04–06:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до:

55-01-001-01 10 %
55-01-001-02 25 %
55-01-001-03 50 %

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без заделки с добавлением новых досок до:

55-01-001-04 10 %
55-01-001-05 25 %
55-01-001-06 50 %

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Базисная цена, сом	55-01-001-01	55-01-001-02	55-01-001-04	55-01-001-05
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	93,47	223,04	226,98	232,57	239,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0201	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,25 146,29	0,43	0,72	1,14	0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,01	0,01	0,01	0,022
01-6202-0004	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	0,02	0,07	0,11	0,07
01-6205-0069	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	12 598,92	-	-	-	0,43
01-6205-0078	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	9 811,55	0,43	1,19	2,16	0,04
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,24	0,0063	0,0064	0,0064	0,0064
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	14,0	14,0	14,0	14,0
99-0091-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,24*	*0,5*	*0,8*	*0,32*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		21 350,91	21 669,78	22 209,46	22 924,32
Эксплуатация машин		сом		194,25	341,13	540,12	180,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	55-01-001-01	55-01-001-02	55-01-001-03	55-01-001-04
Материальные ресурсы		сом		5 454,04	13 952,54	23 368,77	8 413,17
Всего, прямые затраты		сом		27 199,20	35 643,25	46 310,35	36 517,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	55-01-001-05	55-01-001-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	296,96	300,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
30-0003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,76	1,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,002	0,022
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 480,56	0,19	0,24
01-6305-0069	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	12 598,92	1,19	2,16
01-6305-0078	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	9 812,53	0,11	0,23
03-6901-0001	Пробки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0064	0,0064
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	14,0	14,0
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		0,53	0,92
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		28 312,58	28 728,83
Эксплуатация машин		сом		360,08	573,29
Материальные ресурсы		сом		19 926,76	34 693,46
Всего, прямые затраты		сом		48 599,42	65 995,58

Таблица КРЕРр 55-01-002 Перестановка филенчатых перегородок

Состав работ

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых петлевых гвоздей

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

55-01-002-01 Перестановка филенчатых перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	55-01-002-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	88,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,065
12-1015-0001	Штапики (раскладка) размер 13х16 мм	м	8,99	140,0
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 914,93
Эксплуатация машин		сом		23,69
Материальные ресурсы		сом		4 760,54
Всего, прямые затраты		сом		13 699,16

Таблица КРЕРр 55-01-003 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: шт.

55-01-003-01 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	55-01-003-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	0,177
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
43-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	175,79 146,29	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-7801-0003	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	97 266,45	0,00103
03-0405-0203	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,0005
99-0001-0660*	*Строительный мусор*	т		0,004
			Сметные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,63
Эксплуатация машин		руб.		14,21
Материальные ресурсы		руб.		101,32
Всего, прямые затраты		руб.		134,86

Таблица КРЕРр 55-01-004 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»

Состав работ.

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в:

55-01-004-01 1 слой при высоте этажа до 4 м
55-01-004-02 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
55-01-004-03 2 слоя при высоте этажа до 4 м
55-01-004-04 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	55-01-004-01	55-01-004-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	138,36	138,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,8	2,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	2,41	2,41
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,90 128,38	0,39	0,39
43-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	175,79 146,29	0,35	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,075	0,075
01-2508-0001	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м²	1 466,96	7,2	7,2
01-3506-0022	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	8,28	0,18	0,18
01-4408-0001	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м²	1 161,95	101,2	101,2
				Сметные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16 531,25	16 515,02
Эксплуатация машин		руб.		697,56	697,56
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*445,82*	*445,82*
Материальные ресурсы		руб.		128 152,13	128 152,13
Всего, прямые затраты		руб.		145 380,94	144 882,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	55-01-004-03	55-01-004-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	249,74	241,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	55-01-004-03	55-01-004-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,42	0,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	5,70	5,70
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	343,90 128,38	0,73	0,73
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,72 146,29	0,57	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,14	0,14
01-2508-0001	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	$м^2$	1 466,96	14,4	14,4
01-3506-0022	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	8,28	0,34	3,34
01-4408-0001	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	$м^2$	1 161,95	202,4	202,4
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 695,54	29 687,68
Эксплуатация машин		сом		1 610,63	1 610,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 028,43*	*1 028,43*
Материальные ресурсы		сом		256 303,93	256 303,93
Всего, прямые затраты		сом		288 610,10	287 602,24

Таблица КРЕРр 55-01-005 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ:

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора
03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 $м^2$ **перегородок**

55-01-005-01 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без цена, сом	55-01-005-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	141,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	552,72 128,38	4,72
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	13,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
99-0001-0061	*Строительный мусор в местах погрузочных материалов*	*т*		*19,4*
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 933,31
Эксплуатация машин		сом		3 776,64
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*862,71*
Всего, прямые затраты		сом		18 709,95

Таблица КРЕРр 55-01-006 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Состав работ:

Для норм 01:

01. Пробивка проема
02. Отеска поверхности откосов.
03. Укрепление металлической сетки на откосах.
04. Оштукатуривание откосов.
05. Вырезка арматуры.

Для норм 02:

01. Пробивка проема.
02. Установка металлической перемычки.
03. Отеска поверхности откосов.
04. Укрепление металлической сетки на откосах.
05. Оштукатуривание откосов.
06. Очистка годного кирпича от раствора.
07. Сортирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-01-006-01 железобетонных
55-01-006-02 кирпичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	55-01-006-01	55-01-006-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	303,1	153,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		47,4	7,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	34,2	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 146,38	47,4	7,04
33-0284	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	94,8	14,08
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	8,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0903-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	342,58	2,7	-
01-0909-0001	Кислород технический газообразный	м³	67,96	20,1	-
01-1912-0001	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,6х48,5 мм	т	97 538,21	0,01	0,01
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,4	1,14
09-0317-0027	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м²	252,65	15,1	52,6
10-0119-0015	Швеллеры № 10, сталь марки ВСт3пс5	т	46 587,72	-	0,645
*99-0001-0061**	*Строительный мусор и лом возвратных материалов*	т		*23,8*	*20,4*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		22 873,12	17 330,96
Эксплуатация машин		сом		26 884,20	4 003,86
в том числе оплата труда машинистов		сом		*6 085,21*	*203,86*
Материальные ресурсы		сом		21 280,93	38 969,08
Всего прямые затраты		сом		71 038,25	60 293,90

Таблица КРЕРр 55-01-007 Заделка щелей в верхней части перегородок

Состав работ:

01. Расчистка щелей.
02. Прочистка пакли раствором типа.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-01-007-01 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	55-01-007-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	33,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	Затраты общие
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,01
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	84,8
03-0430-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:6	$м^3$	4 176,52	0,11
			Стоимостные показатели:	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 841,82
Эксплуатация машин		сом		56,85
Материальные ресурсы		сом		5 646,59
Всего, прямые затраты		сом		9 545,26

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 56

Проемы

КРЕРр-56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 56 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.2. В КРЕРр сборника 56 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.3. В КРЕРр сборника 56 учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.4. В КРЕРр сборника 56 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В КРЕРр на ремонт оконных переплетов и фонарей не учтены работы по выемке и установке новых стекол. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.6. В КРЕРр на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках табл. 56-01-007, 56-01-008, 56-01-021, 56-01-022 учтена пригонка оконных и дверных приборов по месту.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Сборник 56. Просмы

Таблица КРЕРр 56-01-001 Демонтаж оконных коробок

Состав работ

Для нормы 01:
01. Отбивка штукатурки в откосах.
02. Снятие оконных коробок.
Для нормы 02:
01. Выламывание четвертей в кладке.
02. Снятие оконных коробок.
Для нормы 03:
01. Снятие оконных коробок.

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:
56-01-001-01 отбивкой штукатурки в откосах
56-01-001-02 выломкой четвертей в кладке
56-01-001-03 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-001-01	56-01-001-02	56-01-001-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	382,36	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	128,73	-	72,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,35	5,62	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,7	0,7	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 3,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	1,45	2,92	-
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций забойные пневматические	маш.-ч	4,84	2,89	5,84	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*10,66*	*10,76*	*7,57*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 51..,27	33 889,09	7 074,46
Эксплуатация машин		сом		966,76	. 792,95	
в том числе оплата труда машинистов		сом		*591,15*	*469,62*	
Всего, прямые затраты		сом		13 478,33	35 673,87	7 074,46

Таблица КРЕРр 56-01-002 Снятие оконных переплетов

Состав работ

01. Снятие оконных переплетов со снятых петель.

Измеритель: 100 м² оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:
56-01-002-01 неостекленных
56-01-002-02 остекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-002-01	56-01-002-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч		92,76	33,06	46,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,18	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21		0,48	0,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т			3,33	3,42
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом			3 099,71	4 322,23
Эксплуатация машин		сом			104,10	201,82
в том числе оплата труда машинистов		сом			*78,82*	*152,72*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коэф	56-01-002-01	56-01-002-02
Всего, прямые затраты		сом		3 203,87	4 525,09

Таблица КРЕРр 56-01-003 Снятие подоконных досок

Состав работ:

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м²

56-01-003-01 Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных

Снятие подоконных досок деревянных в зданиях:

56-01-003-02 каменных

56-01-003-03 деревянных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	56-01-003-01	56-01-003-02	56-01-003-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	275,6	-	-
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	-	79,22
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	94,97	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,58		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	562,32 / 128,38	1,58	-	-
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	3,16	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*13,4*	*7,5*	*3,5*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23 475,61	8 904,29	7 291,41
Эксплуатация машин		сом		887,96		
в том числе оплата труда машинистов		сом		*292,84*		
Всего, прямые затраты		сом		24 363,57	8 904,29	7 291,41

Таблица КРЕРр 56-01-004 Ремонт оконных коробок и колод

Состав работы:

Для норм 01, 02.

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.

02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.

03. Осмолка и обивка толем заменяемых частей коробок.

04. Оконопатка коробок пазлей.

05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Для нормы 03:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.

02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.

03. Оконопатка коробок пазлей.

04. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок в каменных стенах, при:

56-01-004-01 одном переплете

56-01-004-02 двух переплетах

56-01-004-03 Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	56-01-004-01	56-01-004-02	56-01-004-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,24	305,0	910,0	970,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,13	0,19	0,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	56-01-004-01	56-01-004-02	56-01-004-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,002	0,002	-
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,17	0,24	0,001
01-1519-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	0,006	0,012
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,96	0,165	0,238	-
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	0,2	0,2	0,2
01-6302-0081	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,54	1,35	5,36
01-7724-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	46,3	46,9	258,3
01-7415-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	31,3	31,5	-
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,001	0,002	0,003
06-0503-0001	Детали крепления стальные	кг	40,06	1,24	1,24	1,87
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,59*	*1,15*	*2,9*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		57 741,70	104 049,40	110 909,80
Эксплуатация машин		сом		61,59	90,02	42,64
Материальные ресурсы		сом		12 072,28	22 233,10	55 619,73
Всего, прямые затраты		сом		69 875,57	126 463,52	166 577,17

Таблица КРЕРр 56-01-005 Ремонт оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок.
02. Заготовка нового бруска с вырезкой сопряжений.
03. Пригонка и постановка нового бруска.
04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-01-005-01 из профилированных заготовок

56-01-005-02 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	56-01-005-01	56-01-005-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
005-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	347,91	-
005-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	376,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,39	0,19	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,004	0,004
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	0,8	0,8
01-6302-0081	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	-	0,66
01-6306-0003	Заготовки дверные профилированные	м²	19 291,39	0,65	-
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,004	0,004
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,55*	*0,55*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		37 393,37	46 246,12
Эксплуатация машин		сом		90,02	90,02
Материальные ресурсы		сом		13 289,30	8 299,22
Всего, прямые затраты		сом		50 773,29	54 635,36

Таблица КРЕРр 56-01-006 Ремонт форточек

Состав работ:

01. Снятие форточек.
02. Смена бруска с заготовкой нового.
03. Пристрожка форточек с установкой угольников.
04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 форточек

56-01-006-01 Ремонт форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	56-01-006-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	91,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,72 146,29	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,0015
01-3306-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	0,3
01-6302-0083	Бруски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,1
99-0001-0060*	Строительный мусор	т		0,1
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 265,95
Эксплуатация машин		сом		14,21
Материальные ресурсы		сом		1 190,69
Всего, прямые затраты		сом		12 470,83

Таблица КРЕРр 56-01-007 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ

Для норм 01, 02:

01. Снятие створок со снятием петель.
02. Выемка стекол.
03. Распиливание брусков створки.
04. Заготовка брусков.
05. Сборка створок и форточек.
06. Пригонка и навеска створок и форточек.
07. Переклейка и вставка стекол.
08. Установка прижимных планок.
09. Постановка оконных и форточных приборов.

Для нормы 03:

01. Снятие створок со снятием петель.
02. Распиливание брусков створки.
03. Заготовка брусков.
04. Сборка створок и форточек.
05. Пригонка и навеска створок и форточек.
06. Установка прижимных планок.
07. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: **100 форточек**

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-01-007-01 остекленных спаренных

56-01-007-02 остекленных створных

56-01-007-03 неостекленных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-007-01	56-01-007-02	56-01-007-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	435,28	-
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	465,65	-	-
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	-	-	370,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,19	0,19	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,19	0,19	0,16
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,13	0,13	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,008	0,005	0,005
01-1113-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	66 437,69	0,0004	0,0004	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	56-01-008-01	56-01-008-02	56-01-008-03
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	85,95	1,6	1,1	1,6
01-6302-0093	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	12 975,38	0,15	0,15	0,15
01-7102-0017	Замазка оконная на олифе	т	41 841,02	0,028	0,025	-
01-7810-0017	Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м²	167,54	74,0	66,84	-
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,018	0,0056	0,018
11-0307-0021	Приборы форточные	компл.	100,46	100,0	100,0	100,0
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		58 033,09	31 262,95	47 455,19
Эксплуатация машин		сом		102,82	102,82	32,10
в том числе оплата труда машинистов		сом		*31,20*	*31,20*	*26,27*
Материальные ресурсы		сом		28 186,77	25 125,28	14 590,68
Всего, прямые затраты		сом		86 323,55	76 491,03	62 127,97

Таблица ЕРЕРр 56-01-008 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ:

01. Пригонка створок к коробкам.
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.
03. Установка оконных приборов.

Измеритель: 100 створок (норма 01); 100 фрамуг (норма 02); 100 форточек (норма 03)

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-01-008-01 створных
56-01-008-02 глухих
56-01-008-03 форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	56-01-008-01	56-01-008-02	56-01-008-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	-	84,93	-
000-1004-8	Рабочие-строители среднего разряда 4,8	чел.-ч	136,63	224,57	-	61,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,28	0,8	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,21 / 164,21	0,28	0,8	0,06
40-0004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 346,29	0,2	0,16	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,004	0,004	0,0001
11-0305-0035	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	243,27	100,0	-	-
11-0307-0021	Приборы форточные	компл.	100,46	-	-	100,0
12-1203-0001	Створки оконные для жилых зданий пл. до 0,8 м²	м²	714,30	-	-	30,3
12-1203-0007	Створки оконные для жилых зданий пл. 1,0-1,2 м²	м²	714,04	120,0	-	-
12-1206-0001	Створки фрамужные пл. 0,4-0,6 м²	м²	717,13	-	60,0	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		30 683,09	11 167,45	8 368,59
Эксплуатация машин		сом		155,52	249,42	31,97
в том числе оплата труда машинистов		сом		*45,98*	*121,27*	*9,53*
Материальные ресурсы		сом		110 551,56	43 332,96	32 020,76
Всего, прямые затраты		сом		141 390,08	54 749,82	40 421,32

Таблица КРЕРр 56-01-009 Демонтаж дверных коробок

Состав работ:

Для кормы 01:

01. Отбивка штукатурки в откосах.
02. Снятие дверных коробок.

Для нормы 02:

01. Вынимывание четвертей в кладке.
02. Снятие дверных коробок.

Для норм 03, 04:

01. Снятие дверных коробок.

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:

56-01-009-01 отбивкой штукатурки в откосах
56-01-009-02 выломкой четвертей в кладке

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-01-009-03 рубленных
56-01-009-04 каркасных и в перегородках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	56-01-009-01	56-01-009-02	56-01-009-03	56-01-009-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	-	134,1	67,4
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	179,3	449,6	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,97	3,97		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,38	3,97	3,97	-	-
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	7,93	7,93	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
99-0001-0000	*Строительный мусор*	т		*10,5*	*10,6*	*2,4*	*1,34*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 811,17	42 154,50	12 342,56	6 203,50
Эксплуатация машин		сом		2 231,09	2 231,09		
в том числе оплата труда машинистов		сом		*509,67*	*509,67*		
Всего, прямые затраты		сом		19 042,26	44 385,59	12 342,56	6 203,50

Таблица КРЕРр 56-01-010 Снятие дверных полотен

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 м² дверных полотен

56-01-010-01 Снятие дверных полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	56-01-010-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	36,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
99-0001-0000	*Строительный мусор*	т		*1,18*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 339,21
Всего, прямые затраты		сом		3 339,21

Таблица КРЕРр 56-01-011 Снятие наличников

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников

56-01-011-01 Снятие наличников

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Зар.плата, сом	56-01-011-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	4,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
*99-0001-0066**	*Строительный мусор*	т		*0,4*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		387,49
Всего, прямые затраты		сом		387,49

Таблица КРЕРр 56-01-012 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов
02. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 приборов

Смена дверных приборов:

56-01-012-01 петли
56-01-012-02 шпингалеты
56-01-012-03 ручки-скобы
56-01-012-04 ручки-кнопки
56-01-012-05 замки врезные
56-01-012-06 замки накладные
56-01-012-07 дужки
56-01-012-08 защелки
56-01-012-09 щеколды

Смена оконных приборов:

56-01-012-10 петли
56-01-012-11 ручки
56-01-012-12 остановы
56-01-012-13 фрамужные приборы
56-01-012-14 петли форточные
56-01-012-15 завертки форточные
56-01-012-16 задвижки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Зар.плата, сом	56-01-012-01	56-01-012-02	56-01-012-03	56-01-012-04
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	90,6	147,6	32,76	16,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,016	0,02	0,004	0,004
11-0306-0020	Петли накладные	шт.	23,96	100,0	-	-	-
11-0309-0002	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	124,94	-	-	100,0	-
11-0309-0020	Ручка-кнопка со оконным стержнем на дверях алюминиевые или из сплава ПАМ	шт	119,48	-	-	-	100,0
11-0311-0001	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	82,90	-	100,0	-	-
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 533,70	15 610,13	3 464,70	1 726,00
Материальные ресурсы		сом		9 579,04	9 654,40	13 039,76	15 493,76
Всего, прямые затраты		сом		20 112,74	25 264,58	16 504,46	17 219,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-012-05	56-01-012-06	56-01-012-07	56-01-012-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	73,2	106,8	57,24	32,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,001	0,008	0,008	0,004
11-0302-0001	Задвижка накладная	шт.	66,09	-	-	-	100,0
11-0304-0001	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	467,78	100,0	-	-	-
11-0304-0020	Замок накладной с засовом и защелкой	шт.	612,21	-	100,0	-	-
11-0308-0001	Пружины	шт.	57,01	-	-	100,0	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 741,63	11 295,17	6 053,70	3 464,70
Материальные ресурсы		сом		47 323,76	62 312,52	6 792,92	7 154,76
Всего, прямые затраты		сом		55 065,39	73 607,69	12 846,22	10 619,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-012-09	56-01-012-10	56-01-012-11	56-01-012-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	57,24	98,4	24,6	16,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,004	0,016	0,002	0,004
11-0301-0002	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	шт.	61,17	-	-	100,0	-
11-0306-0021	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	шт.	36,64	-	100,0	-	-
11-0310-0001	Упор оконный стальной	шт	51,27	-	-	-	100,0
11-0313-0030	Шпингалеты	шт	203,81	100,0	-	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 053,70	10 406,78	2 601,70	1 726,08
Материальные ресурсы		сом		20 926,76	5 847,04	6 389,88	5 672,76
Всего, прямые затраты		сом		26 980,46	16 253,82	8 991,58	7 398,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-012-13	56-01-012-14	56-01-012-15	56-01-012-16
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	106,8	40,92	32,76	38,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,008	0,012	0,004	0,004
11-0301-0001	Завертка оцинкованная	шт.	24,28	-	-	100,0	-
11-0306-0040	Петли форточные накладные размером 70х55 мм	шт.	23,08	-	100,0	-	-
11-0307-0023	Приборы фрамужные с вертикальной тягой стальной, покрытые белой эмалью	шт.	166,05	100,0	-	-	-
11-0306-0001*	*Задвижки*	шт		-	-	-	*100,0*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 295,17	4 327,70	3 464,70	4 099,26
Материальные ресурсы		сом		17 696,52	3 945,28	2 973,76	545,76
Всего, прямые затраты		сом		28 991,69	8 272,98	6 438,46	4 645,02

Таблица КРЕРр 56-01-013 Ремонт дверных коробок

Состав работ:

Для норм 01, 03, 05:

01. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
02. Конопатка коробок.

Для норм 02, 04, 06:

01. Снятие дверных полотен.
02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
03. Обратная навеска дверных полотен.
04. Конопатка коробок.

Для нормы 07:

01. Выравнивание перекоса, дополнительное крепление, пристрожка четвертей

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах.

56-01-013-01 без снятия полотен

56-01-013-02 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах.

56-01-013-03 без снятия полотен

56-01-013-04 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-01-013-05 без снятия полотен

56-01-013-06 со снятием полотен

56-01-013-07 выправка, укрепление и пристрожка четвертей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	56-01-013-01	56-01-013-02	56-01-013-03	56-01-013-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	46,99	64,84	32,77	69,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,72 146,20	0,12	0,12	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,15	0,15	0,001	0,001
01-1130-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0001	0,0001	0,0027	0,0013
01-2301-0002	Олифа оксоль	т	9 306,66	0,14	0,14	-	-
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	58,95	0,2	0,2	0,2	0,2
01-6302-0081	Бруски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	15 630,75	0,165	0,165	-	-
01-6305-0085	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м³	15 122,86	-	-	0,029	0,029
01-7205-0003	Войлок строительный	т	148 507,69	0,088	0,088	0,078	0,078
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизолинный марки ТГ-350	м²	26,53	2,7	2,7	-	-
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	336 440,03	-	0,0004	-	0,0004
99-0601-0060*	*Строительный мусор*	*т*		*0,44*	*0,44*	*0,44*	*0,44*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		5 292,01	7 302,28	3 690,56	7 820,34
Эксплуатация машин		грн		56,85	56,85	14,21	14,21
Материальные ресурсы		грн		16 389,40	16 445,98	12 077,68	12 261,59
Всего, прямые затраты		грн		21 738,26	23 803,11	15 782,45	20 008,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, коп	56-01-013-05	56-01-013-06	56-01-013-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	11,84
000-1002-4	Рабочие строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	149,77	167,62	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	56-01-013-06	56-01-013-06	56-01-012-07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,19	0,19	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,17	0,17	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0005	0,0005	-
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,168	0,168	-
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	0,4	0,4	-
01-6302-0081	Бруски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 039,75	0,33	0,33	-
01-7225-0001	Войлок строительный	т	148 507,69	0,105	0,105	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	9,84	9,84	-
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	-	0,0004	-
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,44*	*0,44*	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 967,10	18 877,36	1 252,20
Эксплуатация машин		сом		90,02	90,02	
Материальные ресурсы		сом		21 324,28	21 378,86	
Всего, прямые затраты		сом		38 381,40	40 346,24	1 252,20

Таблица КРЕРр 56-01-014 Перевязка дверных полотен

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна.
02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок.
03. Выделка новых сопряжений.
04. Сборка на клею, постановка шкворней и зачистка.

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-01-014-01 высоте
56-01-014-02 ширине
56-01-014-03 высоте и ширине

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	56-01-014-01	56-01-014-02	56-01-014-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	169,46	284,96	400,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,0075	0,0075	0,0075
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	1,5	1,5	1,5
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,2*	*0,2*	*0,2*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 828,33	35 024,13	49 220,54
Материальные ресурсы		сом		133,55	133,55	133,55
Всего, прямые затраты		сом		20 961,88	35 157,98	49 354,09

Таблица КРЕРр 56-01-015 Ремонт дверных полотен

Состав работ:

01. Высверливание шкворней.
02. Снятие негодного бруса.
03. Очистка сопряжений от клея.
04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
05. Пригонка бруска.
06. Постановка на клей.
07. Высверливание отверстий для шкворней, изготовление и постановка шкворней.

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжениях:

56-01-015-01 верхних
56-01-015-02 нижних

Ремонт дверных полотен со сменой брусков пришивки вертикальных с числом сопряжений:

56-01-015-03 3
56-01-015-04 3
56-01-015-05 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-015-01	56-01-015-02	56-01-015-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,92	200,75	268,73	306,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	14,1	18,4	21,5
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,11	0,11	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,006	0,006	0,006
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	1,2	1,2	1,2
07-6302-0081	Бруски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,4	0,4	0,6
*99-0001-0560**	*Строительный мусор*	*т*		*0,27*	*0,27*	*0,4*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		24 671,72	32 415,85	37 651,32
Эксплуатация машин:		сом		118,39	178,68	181,59
Материальные ресурсы:		сом		4 762,74	4 762,74	7 090,69
Всего, прямые затраты		сом		29 552,85	37 316,75	44 923,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	56-01-016-01	56-01-016-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	183,75	454,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	26,7	31,8
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,26	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,007	0,012
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	1,15	2,3
07-6302-0081	Бруски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,9	1,9
*99-0001-0560**	*Строительный мусор*	*т*		*0,6*	*0,66*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		46 797,98	55 872,43
Эксплуатация машин		сом		248,68	282,12
Материальные ресурсы		сом		10 604,87	11 853,47
Всего, прямые затраты		сом		57 651,53	68 007,97

Таблица КРЕРр 56-01-016 Ремонт кателки дверных полотен

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с кателкой длиной до 30 см.
02. Постановка готовой части бруска с кателкой на клею и пришивкой шипорками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-01-016-01 Ремонт кателки дверного полотна

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-016-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	33,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,0045
01-3506-0037	Клей столярный сухой	кг	88,95	0,9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-016-01
01-6302-0081	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	11 639,75	0,33
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,22*
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 650,74
Эксплуатация машин		сом		42,64
Материальные ресурсы		сом		3 921,25
Всего, прямые затраты		сом		5 614,63

Таблица КРЕРр 56-01-017 Ремонт порогов

Состав работ.

01. Отеска и острожка поврежденного места порога.
02. Пригонка нового бруска.
03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 отремонтированных чвст

Ремонт порогов шириной:

56-01-017-01 100 мм
56-01-017-02 до 150 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-017-01	56-01-017-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	165,76	74,0	105,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,24	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 437,69	0,0017	0,0025
01-6306-0035	Заготовки деревянные профилированные	м³	19 201,39	0,86	1,11
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,56*	*0,72*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 826,24	11 125,95
Эксплуатация машин		сом		112,71	151,61
Материальные ресурсы		сом		16 626,14	21 479,63
Всего, прямые затраты		сом		24 566,09	32 757,19

Таблица КРЕРр 56-01-018 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами.
02. Конопатка пазов.

Для нормы 02:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами.

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-01-018-01 с конопаткой
56-01-018-02 без конопатки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-018-01	56-01-018-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	165,76	115,88	21,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,0.
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	36,16	0,015	-
01-2501-0202	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,049	-
01-3904-0201	Закрепы металлические	кг	148,41	17,2	17,2
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	301,0	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 255,47	2 250,57

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, сом	56-01-018-01	56-01-018-02
Эксплуатация машин		сом		47,38	9,74
Материальные ресурсы		сом		21 089,99	2 552,65
Всего, прямые затраты		сом		33 392,84	4 807,96

Таблица КРЕРр 56-01-019 Обивка дверей дерматином

Состав работ:

01. Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и кабинной тесьмы

Измеритель: 100 м² обивки

56-01-019-01 Обивка дверей дерматином

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без цены, сом	56-01-019-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	71,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1105-0004	Гвозди обойные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0045
01-7205-0004	Войлок строительный толщиной 15 мм	м²	319,23	128,9
01-7208-0001	Дерматин	м²	203,10	151,2
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 650,43
Материальные ресурсы		сом		71 880,81
Всего, прямые затраты		сом		79 531,24

Таблица КРЕРр 56-01-020 Ремонт ворот и калиток

Состав работ

01. Снятие калиток и ворот.
02. Укрепление столбов
03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового того же материала.
04. Пригонка приборов
05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м² полотна

Ремонт:

56-01-020-01 калиток
56-01-020-02 ворот

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Без цены, сом	56-01-020-01	56-01-020-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	107,04	312,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
35-0503	Пилы цепные электрические	маш.-ч	33,86	5,7	34,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	313 965,89	0,02	0,05
01-6302-0085	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м³	12 286,50	3,04	0,81
01-6305-0085	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м³	15 122,86	0,52	0,52
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 504,66	22 825,53
Эксплуатация машин		сом		93,49	228,38
Материальные ресурсы		сом		18 006,37	23 514,25
Всего, прямые затраты		сом		29 601,63	46 568,16

Таблица КРЕРр 56-01-021 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке
02. Разметка мест острожки.
03. Острожка четвертей с пригонкой полотен.
04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд.
05. Крепление петель шурупами.
06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

56-01-021-01 Установка полотен наружных кроме балконных

Установка полотен наружных балконных:

56-01-021-02 спаренных

56-01-021-03 без фрамуг

56-01-021-04 раздельных с фрамугами

Установка полотен внутренних:

56-01-021-05 межкомнатных

56-01-021-06 в санузлах, кухонных, шкафных, встроенных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Кол.цена, сом	56-01-021-03	56-01-021-02	56-01-021-01
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	-	-	120,3
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	-	140,46	-
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	151,8	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,73	1,73	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,01 164,21	1,73	1,73	1,73
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,3	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,0038	0,0038	0,0038
11-0204-0002	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	695,70	100,0	100,0	100,0
12-1108-0002	Полотна щитовые глухие высотой 2100 и 2300 мм ПН 20-8Щ, пл.1,9 м²; ПН 23-8Щ, пл.1,55 м²	м²	2 966,61	115,0	-	-
12-1110-0001	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22х7,5	м²	2 415,53	-	-	126,5
12-1110-0002	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28х9	м²	2 790,66	-	216,0	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		19 960,18	18 227,49	15 405,62
Эксплуатация машин		сом		993,36	993,36	993,36
в том числе оплата труда машинистов		сом		*284,08*	*284,08*	*284,08*
Материальные ресурсы		сом		411 248,62	672 871,03	403 903,32
Всего, прямые затраты		сом		432 200,16	692 089,38	420 300,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Кол.цена, сом	56-01-021-04	56-01-021-05	56-01-021-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	-	120,3	114,0
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	163,14	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,73	1,73	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,73	1,73	1,73
40-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,3	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	136 440,03	0,0038	0,0038	0,0038
11-0204-0002	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	695,70	100,0	100,0	100,0
12-1101-0001	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7, ДГ 21-13), пл.1,2 м²; ПГ 23-7 (ДГ 21-8), пл.1,4 м²; ПГ 26-8 (ДГ 21-9), пл.1,6 м²	м²	1 818,81	-	-	120,0

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-022-01	56-01-022-02	56-01-022-03
12-1104-0001	Полотна дощатые остекленные высотой 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), пл. 1,2 м²; ПО 20-7 (ДО 21-8), пл. 1,4 м²	м²	2 253,69	-	140,0	-
12-1110-0002	Полотна деревянные для балконных дверей глухие БС 28х9	м²	2 790,66	216,0	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		21 451,28	15 405,62	14 598,84
Эксплуатация машин		руб		991,36	991,36	991,36
в том числе оплата труда механизаторов		руб		*284,08*	*284,08*	*284,08*
Материальные ресурсы		руб		672 871,03	385 605,07	388 345,67
Всего, прямые затраты		руб		695 313,67	402 002,05	403 936,87

Таблица КРЕРр 56-01-022 Навеска плотничных дверей

Состав работ.

01. Пригонка и припонка дверных полотен к проему
02. Установка и крепление петель на шурупах.
03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях

Измеритель: 100 м² полотен

Навеска плотничных дверей на шпонках или в пазухниках при числе створок:

56-01-022-01 1
56-01-022-02 2

Навеска плотничных дверей на планках при числе створок:

56-01-022-03 1
56-01-022-04 2
56-01-022-05 Навеска плотничных дверей на хвостовиках петлях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-022-01	56-01-022-03	56-01-022-05
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	107,48	-	-	16,81
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	25,21	43,38	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,3	1,3	1,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,3	1,3	1,2
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,8	0,8	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	126 440,03	0,0002	0,0002	0,0002
12-1106-0002	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м²	2 245,25	100,0	100,0	100,0
*11-0307-0003**	*Приборы дверные накладные*	*комплект*		*П*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2 752,68	4 714,82	1 806,74
Эксплуатация машин		руб		661,14	661,14	661,14
в том числе оплата труда механизаторов		руб		*213,47*	*213,47*	*213,47*
Материальные ресурсы		руб		224 547,29	224 547,29	224 547,29
Всего, прямые затраты		руб		227 961,11	229 923,25	227 015,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-022-04	56-01-022-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	30,58	6,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,3	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,3	1,3
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,8	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	126 440,03	0,0002	0,0002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-022-01	56-01-022-02
12-1105-0002	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м²	2 245,20	100,0	100,0
11-0307-0003*	*Приборы дверные накладные*	комп.		37	37
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 234,14	727,62
Эксплуатация машин		руб.		661,14	661,14
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*213,47*	*213,47*
Материальные ресурсы		руб.		224 547,29	224 547,29
Всего, прямые затраты		руб.		228 442,57	225 936,06

Таблица КРЕРр 56-01-023 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ

01. Отбивка штукатурки вручную.
02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: т

56-01-023-01 Обрамление проемов угловой сталью

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-023-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	44,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0027	Подъемники грузоподъемностью до 300 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,38
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	89,93	0,43
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 146,29	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-5005-0046	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	87 189,49	0,0051
10-0109-0004	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм при ширине 160-200 мм, из углеродистой стали марки Ст6сп	т	45 078,99	2,05
10-0115-0029	Угловой равнополочный горячекатаный прокат, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой стали марки Ст6сп	т	43 275,78	0,95
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4 955,28
Эксплуатация машин		руб.		347,01
в том числе оплата труда машинистов		руб.		62,49
Материальные ресурсы		руб.		45 108,88
Всего, прямые затраты		руб.		50 211,37

Таблица КРЕРр 56-01-024 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ.

01. Выемка негодных элементов
02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков

Измеритель: 100 м²

56-01-024-01 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	56-01-024-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,68	288,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	3,28
40-0021	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-2603-0001	Пластина резиновая губчатая АФ-1	кг	261,77	38,0
01-2604-0021	Изделие резиновые технические морозостойкие	кг	167,02	42,0
01-3506-0023	Клей 88-СА	кг	135,29	4,0
01-4607-0001	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	132,30	18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	56-01-026-01
01-7813-0001	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м²	1 389,70	96,0
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		30 054,24
Эксплуатация машин		сом		826,07
Материальные ресурсы		сом		161 433,32
Всего, прямые затраты		сом		193 213,63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 57

Полы

КРЕРр-57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 57 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов, полученных при разборке.

1.2. В КРЕРр сборника 57 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.3. В КРЕРр сборника 57 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме частых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Таблица КРЕРр 57-01-001 Разборка оснований покрытия полов

Состав работ:

01. Разборка оснований.

Измеритель: 100 м² основания

Разборка оснований покрытых полов:

57-01-001-01 кирпичных столбиков под лаги
57-01-001-02 лаг из досок и брусков
57-01-001-03 дощатых полов
57-01-001-04 дощатых оснований штучного паркета

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-001-01	57-01-001-02	57-01-001-03	57-01-001-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	8,71	7,67	37,44	14,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*3,62*	*0,7*	*4,67*	*1,92*
				Справочные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		771,79	679,64	3 318,36	1 320,29
Всего, прямые затраты		сом		771,79	679,64	3 318,36	1 320,29

Таблица КРЕРр 57-01-002 Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м² покрытия

Разборка покрытий полов:

57-01-002-01 из линолеума и релина
57-01-002-02 из плиток поливинилхлоридных
57-01-002-03 из керамических плиток
57-01-002-04 цементных
57-01-002-05 из древесностружечных плит в 3 слоя
57-01-002-06 из древесностружечных плит в 2 слоя
57-01-002-07 из древесноволокнистых плит
57-01-002-08 паркетных
57-01-002-09 дощатых
57-01-002-10 асфальтовых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-002-01	57-01-002-02	57-01-002-03	57-01-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2.0	чел.-ч	88,61	11,39	35,49	-	
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	-	-	69,87	111,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,13	1,44	21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,13	0,13	1,44	1,8
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,38	-	-	-	19,2
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	-	-	-	38,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,47*	*1,4*	*5,2*	*6,6*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-002-01	57-01-002-02	57-01-002-03	57-01-002-04
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 009,27	3 144,77	7 389,45	11 760,51
Эксплуатация машин		сом		28,21	28,21	312,49	11 181,02
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*21,35*	*21,35*	*236,46*	*2 760,49*
Всего, прямые затраты		сом		1 037,48	3 172,98	7 701,94	22 941,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-002-01	57-01-002-02	57-01-002-03	57-01-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	16,17	23,94	11,09	40,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,15	0,31	0,12	0,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,51 164,21	0,15	0,31	0,12	0,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*1,25*	*2,5*	*0,55*	*3,09*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 432,83	2 123,32	982,68	3 596,68
Эксплуатация машин		сом		32,55	67,27	26,04	145,40
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*24,63*	*50,91*	*19,71*	*110,02*
Всего, прямые затраты:		сом		1 465,37	2 188,59	1 008,72	3 742,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-002-09	57-01-002-10
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	38,30	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	35,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,86	4,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0283	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	629,13 146,29	-	0,88
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	11,86	-
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	663,00 728,38	-	3,76
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	-	7,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*2,49*	*6,15*
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 393,76	3 577,86
Эксплуатация машин		сом		186,63	2 666,75
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*141,22*	*611,45*
Всего, прямые затраты		сом		3 580,39	6 244,61

Таблица КРЕРр 57-01-003 Разборка плинтусов

Состав работ:

01. Разборка плинтусов.

Измеритель: **100 м плинтуса**

Разборка плинтусов.

57-01-003-01 деревянных и из пластмассовых материалов

57-01-003-02 цементных и из керамической плитки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-003-01	57-01-003-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,77	14,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,11*	*0,62*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-003-01	57-01-004-02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		334,06	1 265,35
Всего, прямые затраты		сом		334,06	1 265,35

Таблица КРЕР 57-01-004 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками
02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.
03. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м²

57-01-004-01 Перестилка дощатых полов не крашеных

Перестилка дощатых полов: добавлять к 57-01-004-01 при:

57-01-004-02 крашеных полах

57-01-004-03 площади пола до 5 м²

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до:

57-01-004-04 25 %

57-01-004-05 50 %

57-01-004-06 добавлять к 57-01-004-01 при крашеных полах

57-01-004-07 добавлять к 57-01-004-01 при площади пола до 5 м²

57-01-004-08 добавлять к 57-01-004-05 при крашеных полах

57-01-004-09 добавлять к 57-01-004-05 при площади пола до 5 м²

57-01-004-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-004-01	57-01-004-02	57-01-004-03	57-01-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	121,8	11,6	59,3	125,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,3			0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0227	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,3	-	-	0,9
34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	9,90	5,69	-	-	5,69
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,1	-	-	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,024	-	-	0,024
12-0502-0004	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные типа ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м³	17 321,85	0,19	-	-	0,59
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 796,96	1 247,97	6 271,57	13 220,00
Эксплуатация машин		сом		168,81			393,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*49,26*			*147,79*
Материальные ресурсы		сом		4 584,55			11 514,09
Всего, прямые затраты		сом		17 550,32	1 247,97	6 271,57	25 122,87

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-004-05	57-01-004-06	57-01-004-07	57-01-004-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	146,0	12,1	61,0	13,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	57-01-004-06	57-01-004-07	57-01-004-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,9		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,9	-	-
34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	9,00	5,69	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,9	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,024	-	-
12-0502-0004	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	$м^3$	17 323,85	1,56	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 440,36	1 279,70	6 451,36	1 459,49
Эксплуатация машин		сом		895,86			
в том числе оплата труда машинистов		сом		312,09			
Материальные ресурсы		сом		28 318,23			
Всего, прямые затраты		сом		44 654,25	1 279,70	6 451,36	1 459,49

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	57-01-004-09	57-01-004-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	69,0	8,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,001
01-6305-0095	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	$м^3$	14 494,34	-	0,056
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 297,44	858,38
Материальные ресурсы		сом			575,68
Всего, прямые затраты		сом		7 297,44	1 464,06

Таблица КРЕРр 57-01-005 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ.

Для кормы 01:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с простружкой провесов вручную.

Для кормы 02:

01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и остружкой провесов вручную.

Измеритель: 100 $м^2$ (норма 01); 100 м досок (норма 02)

57-01-005-01 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-01-005-02 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	57-01-005-01	57-01-005-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	45,0	58,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,2	0,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,2	0,7
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,07	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,001	0,005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без дем. сум	57-01-005-0..	57-01-005-02
12-0503-0804	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м³	17 223,85	0,1	0,46
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 759,20	6 297,54
Эксплуатация машин		сом		76,57	265,62
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*32,84*	*114,95*
Материальные ресурсы		сом		1 786,27	8 330,60
Всего, прямые затраты		сом		6 622,04	14 593,76

Таблица КЕРр 57-01-006 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

Для норм 01–04:
01. Подметание пола.
02. Утапливание гвоздей.
03. Острожка пола.
04. Уборка стружки.

Для нормы 05:
01. Подметание пола.
02. Острожка и циклевка пола.
03. Уборка стружки.

Для нормы 06:
01. Подметание пола.
02. Циклевка пола.
03. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м² пола

Острожка дощатых покрытий полов площадью:
57-01-006-01 до 5 м²
57-01-006-02 свыше 5 м²

Острожка дощатых покрытий полов площадью:
57-01-006-03 до 5 м²
57-01-006-04 свыше 5 м²

57-01-006-05 Острожка и циклевка паркетных полов
57-01-006-06 Циклевка паркетных полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без дем. сум	57-01-006-01	57-01-006-02	57-01-006-03	57-01-006-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1005-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	14,6	9,7	68,3	43,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0640	Рубанки электрические	маш.-ч	20,40	7,3	4,85	-	-
34-0141	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	9,90	-	-	30,15	19,35
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 544,10	1 025,87	6 373,33	4 251,55
Эксплуатация машин		сом		148,92	98,94	298,49	191,07
Всего, прямые затраты		сом		1 693,02	1 124,81	6 675,82	4 442,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без дем. сум	57-01-006-05	57-01-006-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1005-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	17,7	36,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
34-0141	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	9,90	16,70	-
34-0144	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	10,48	7,15	18,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40.25	м²	137,42	15,7	21,3
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 044,75	3 819,66
Эксплуатация машин		сом		240,76	190,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-006-05	57-01-006-06
Материальные ресурсы		сом		2 157,49	2 927,05
Всего, прямые затраты		сом		7 442,50	6 967,45

Таблица КРЕРр 57-01-007 Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ.

Для норм 01–03:

01. Удаление жеговых планок.
02. Очистка основания
03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
04. Прибивка гвоздями.
05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм 04–06:

01. Удаление жеговых планок
02. Очистка основания.
03. Укладка мастиков с выравниванием.
04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой
05. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

Ремонт паркетных покрытий на щитах площадью в одном месте до:

57-01-007-01 5 планок
57-01-007-02 0,5 м²
57-01-007-03 1 м²

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до:

57-01-007-04 5 планок
57-01-007-05 0,5 м²
57-01-007-06 1 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-007-01	57-01-007-02	57-01-007-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	34,99	114,46	176,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,13	0,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,02	0,13	0,29
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05	0,2	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 427,69	0,001	0,011	0,023
12-0510-0004	Паркет штучный: береза	м²	2 685,82	6,1	40,8	82,0
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,14*	*0,94*	*1,89*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 760,73	12 302,16	18 936,90
Эксплуатация машин		сом		28,93	122,97	252,45
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3,28*	*21,35*	*47,62*
Материальные ресурсы		сом		16 449,94	110 312,27	221 765,31
Всего, прямые затраты		сом		20 238,70	123 737,40	240 954,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-007-04	57-01-007-05	57-01-007-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	35,16	109,59	177,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,21	0,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,02	0,21	0,42
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,4	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	16,5	150,0	300,0
12-0510-0004	Паркет штучный: береза	м²	2 685,82	6,1	40,8	82,0

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-008-01	57-01-008-02	57-01-008-03
*99-0501-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,372*	*0,66*	*1,22*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 779,00	11 278,73	19 044,38
Эксплуатация машин		сом		51,72	235,09	413,17
в том числе оплата труда машинистов		сом		*3,26*	*34,46*	*63,97*
Материальные ресурсы		сом		17 865,79	123 055,36	247 186,24
Всего, прямые затраты		сом		21 696,42	135 069,78	266 706,79

Таблица КРЕРр 57-01-008 Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым лагам.
03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м² пола

Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до:

57-01-008-01 25 %
57-01-008-02 50 %
57-01-008-03 Смена простильных дощатых полов более смена досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-008-01	57-01-008-02	57-01-008-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	42,62	44,66	62,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,07	0,19	0,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,07	0,19	0,47
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	0,1	0,3	0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-2110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,013	0,013	0,013
01-6305-2094	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	11 706,96	2,63	3,68	4,2
*99-0001-5060**	*Строительный мусор*	т		*0,39*	*0,52*	*1,86*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 068,93	4 263,09	5 925,82
Эксплуатация машин		сом		62,57	183,37	433,64
в том числе оплата труда машинистов		сом		*11,42*	*31,20*	*77,18*
Материальные ресурсы		сом		8 075,77	20 368,08	49 869,52
Всего, прямые затраты		сом		12 207,27	24 815,14	56 229,08

Таблица КРЕРр 57-01-009 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-01-009-01 200х200 мм
57-01-009-02 300х300 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-009-01	57-01-009-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	4,52	9,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-009-01	57-01-009-02
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-4312-0003	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Гренилит" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м²	1 291,87	4,0	9,0
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая К11-2	кг	89,85	1,81	4,08
99-0001-0065*	*Строительный мусор*	т		*0,12*	*0,18*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		501,31	1 001,52
Эксплуатация машин		сом		69,08	69,08
в том числе оплата труда машинистов		сом		*76,42*	*76,42*
Материальные ресурсы		сом		5 330,07	11 993,34
Всего, прямые затраты		сом		5 900,46	13 063,94

Таблица ЕРЕРр 57-01-010 Заделка выбоин в полах

Состав работ:

Для норм 01–06:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
03. Железнение поверхности.

Для норм 07–12:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Промазка кромок мастикой битумной.
03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
04. Железнение поверхности.

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах цементных площадью до:

57-01-010-01 0,25 м²
57-01-010-02 0,5 м²
57-01-010-03 1,0 м²

Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до:

57-01-010-04 0,25 м²
57-01-010-05 0,5 м²
57-01-010-06 1,0 м²

Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до:

57-01-010-07 0,25 м²
57-01-010-08 0,5 м²
57-01-010-09 1,0 м²

Заделка выбоин в полах бетонных площадью до:

57-01-010-10 0,25 м²
57-01-010-11 0,5 м²
57-01-010-12 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	57-01-010-01	57-01-010-02	57-01-010-03	57-01-010-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
0001-0003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	40,73	69,35	124,23	108,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,68	1,38	0,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	0,32	0,68	1,38	0,51
13-0581	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,32	0,68	1,38	0,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,05	0,07	0,1	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	57-01-010-02	57-01-010-02	57-01-010-03	57-01-010-04
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 027,19	0,01	0,02	0,045	-
03-0402-0002	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	3 664,57	-	-	-	0,47
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,43	1,0	2,14	2,31
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	*т*		*0,3*	*0,7*	*1,48*	*0,51*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		4 307,60	7 334,46	13 138,56	11 425,25
Эксплуатация машин		грн		178,09	378,87	768,88	284,15
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*41,08*	*87,30*	*177,16*	*65,47*
Материальные ресурсы		грн		1 664,43	3 850,41	8 252,34	2 732,52
Всего, прямые затраты		грн		6 150,32	11 563,74	22 159,78	14 441,92

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	57-01-010-05	57-01-010-06	57-01-010-07	57-01-010-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	28,74	51,21
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	184,44	372,18	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,23	2,53	0,16	0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
35-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,35	1,23	2,53	0,16	0,38
33-0184	Молотки при работе от пневматических компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	1,23	2,53	0,16	0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 735,89	-	-	0,006	0,014
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,07	0,1	-	-
03-0403-0002	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	3 664,57	1,0	2,14	-	-
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,71	1,53	-	-
03-0504-0001	Плотные мелкозернистые бетоны, тип Вх марка I	т	3 240,52	-	-	0,83	1,93
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	*т*		*1,19*	*2,54*	*0,26*	*0,61*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		19 506,37	39 391,76	2 842,59	5 064,67
Эксплуатация машин		грн		685,30	1 459,62	89,14	211,72
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*157,91*	*324,59*	*20,54*	*48,78*
Материальные ресурсы		грн		6 313,18	13 548,93	3 341,93	7 776,22
Всего, прямые затраты		грн		26 504,85	54 328,31	6 273,46	13 052,61

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	57-01-010-09	57-01-010-10	57-01-010-11	57-01-010-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	90,45	-	-	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	55,16	101,6	136,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоим.	57-01-010-05	57-01-010-10	57-01-010-11	57-01-010-15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,84	1,06	2,64	5,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,38	0,84	0,17	0,47	0,98
11-0960	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,90 / 128,38	-	0,89	2,17	4,44
33-0203	Молотки для работ от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,84	0,17	0,47	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0008	Мастики битумно-латексные кровельные	т	89 690,44	0,03	-	-	-
01-3409-0002	Кислота соляная техническая	т	8 629,22	-	0,23	0,47	1,02
01-3811-0035	Краска сухая для внутренних работ	т	27 223,37	-	0,012	0,028	0,06
01-7222-0001	Опилки древесные	м³	186,77	-	0,47	1,1	2,35
01-8226-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	2 557,15	-	0,011	0,028	0,056
02-0008-0003	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	6 559,40	-	0,2	0,5	1,08
23-0504-0001	Плитные асфальтобетоны, тип Вх марка I	т	3 240,52	4,1	-	-	-
99-9001-9960	*Строительный мусор*	*т*		*1,28*	*0,23*	*0,54*	*1,15*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей				8 945,51	5 895,98	12 377,56	15 172,49
Эксплуатация машин				468,02	222,78	574,12	1 184,93
в том числе оплата труда машинистов				*107,84*	*136,09*	*336,92*	*695,82*
Материальные ресурсы				15 976,84	3 728,19	9 002,67	17 959,17
Всего, прямые затраты				25 390,37	9 846,95	21 954,35	34 316,59

Таблица КРЕРр 57-01-011 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

Для норм 01, 02, 08:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.

Для норм 03–06
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Нанесение мастики
04. Очистка швов от мастики.

Для нормы 07:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.
04. Острожка провесов вручную.

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит
57-01-011-01 насухо в 2 слоя площадью до 20 м²
57-01-011-02 насухо в 2 слоя площадью свыше 20 м²
57-01-011-03 на мастике в 1 слой площадью до 20 м²
57-01-011-04 на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м²
Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью:
57-01-011-05 до 20 м²
57-01-011-06 свыше 20 м²
Устройство обрешетки из досок под паркет
57-01-011-07 щитовой
57-01-011-08 штучный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-011-01	57-01-011-02	57-01-011-03	57-01-011-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	26,02	22,64	-	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	30,56	26,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,28	0,28	0,13	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,28	0,28	0,13	0,13
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,14	0,14	0,12	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	-	133,0	133,0
01-6602-0006	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м²	71 959,36	0,204	0,201	0,102	0,102
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 440,57	2 122,72	2 979,13	2 550,85
Эксплуатация машин		сом		127,09	127,09	85,06	85,06
в том числе оплата труда машинистов		сом		*45,98*	*45,98*	*21,35*	*21,35*
Материальные ресурсы		сом		14 679,71	14 679,71	19 287,24	19 287,24
Всего, прямые затраты		сом		17 247,37	16 929,53	22 343,43	21 923,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-011-05	57-01-011-06	57-01-011-07	57-01-011-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	-	-	25,99
000-1002-7	Рабочие-строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	46,06	38,12	-	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	47,24	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,3	0,1	0,27	0,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,16	0,10	0,27	0,53
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 146,29	0,08	0,08	0,13	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 437,69	-	-	0,0104	0,0125
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	133,0	133,0	-	-
01-6304-0072	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	9 269,11	-	-	3,42	2,85
01-5603-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 13-17 мм	100 м²	19 517,65	1,02	1,02	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 634,56	3 835,63	4 834,07	3 392,12
Эксплуатация машин		сом		59,60	59,60	120,18	253,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*44,34*	*87,03*
Материальные ресурсы		сом		31 855,39	31 855,39	38 390,91	27 468,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	57-01-011-03	57-01-011-06	57-01-011-07	57-01-012-08
Всего, прямые затраты		сом		36 549,55	35 750,62	18 354,16	30 113,31

Таблица КРЕРр 57-01-012 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Укладка паркетной планки на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Для нормы 02:

01. Подготовка основания.
02. Укладка доски на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Устройство паркетного покрытия из:

57-01-012-01 штучного паркета без вставок на гвоздях

57-01-012-02 паркетных досок на гвоздях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	57-01-012-01	57-01-012-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	142,78	96,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,2	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 161,21	0,2	2,6
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 145,29	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 437,69	0,0136	0,003
01-7201-0004	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	39 110,33	0,012	0,013
12-0503-0001	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м^2	1 738,65	-	102,0
12-0513-0004	Паркет штучный: береза	м^2	2 685,82	102,0	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		17 304,94	11 643,68
Эксплуатация машин		сом		96,57	163,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*32,84*	*93,53*
Материальные ресурсы		сом		275 326,51	178 010,93
Всего, прямые затраты		сом		292 708,02	189 817,99

Таблица КРЕРр 57-01-013 Смена вентиляционных половых решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.
02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 шт.

57-01-013-01 Смена вентиляционных решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	57-01-013-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,13	34,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	130 440,03	0,0004
08-0314-0002	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	86,79	100,0
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 525,27
Материальные ресурсы		сом		8 733,65
Всего, прямые затраты		сом		12 258,85

Таблица КРЕРр 57-01-014 Ремонт полов из шитового паркета

Состав работ

Для нормы 01:

01. Снятие старых кварр.
02. Очистка основания и углубление его при надобности.
03. Укладка кварр на клею.
04. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 02:

01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания.
02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пригонкой откосов.
03. Заделка стыков соединений квадрами.
04. Настилка добора и фриза с пристрожкой провесов.
05. Установка плинтусов.
06. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 03.

01. Снятие кварр с негодных филенок.
02. Установка новых филенок с прокладкой кварр и добавлением новых.
03. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м² пола (нормы 01, 02); 100 щитов (норма 03)

57-01-014-01 Смена кварр
57-01-014-02 Перестилка обрешетки
57-01-014-03 Ремонт филенок щитов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зар. плата, коп.	57-01-014-01	57-01-014-02	57-01-014-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	583,5	-	-
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	206,7	-
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	-	-	701,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,42	0,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	277,01 / 164,21	0,1	0,42	0,21
34-0144	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	50,48	11,06	11,06	11,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,2	0,4	0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,895	0,915	0,086
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8×50 мм	т	66 437,69	0,001	0,034	0,301
01-3506-0047	Клей столярный сухой	кг	88,95	8,7	2,6	17,2
01-6109-0091	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	237,42	12,3	12,3	12,3
01-6305-0097	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	13 379,39	-	0,8	2,2
12-0311-0004	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером 19×54 мм	м	90,02	-	73,0	-
12-0315-0001	Щиты паркетные, обшивочные паркетными планками из древесины березы	м²	2 227,33	100,0	100,0	49,0
99-0601-0060*	*Строительный мусор*	т		3,34	1,07	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		67 715,16	24 272,40	91 059,61
Эксплуатация машин		коп.		252,37	396,37	208,86
в том числе оплата труда машинистов		коп.		*16,42*	*68,97*	*34,48*
Материальные ресурсы		коп.		274 864,27	343 788,60	114 907,09
Всего, прямые затраты		коп.		292 811,52	368 457,37	206 175,56

Таблица КРЕРр 57-01-015 Смена керамических плиток в полах

Состав работ

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.
02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических ковролево-мозаичных плиток в полах.

57-01-015-01 до 10 шт.

57-01-015-02 более 10 шт.

Смена металлических плиток в полах:

57-01-015-03 до 10 шт.

57-01-015-04 более 10 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	57-01-015-01	57-01-015-02	57-01-015-03	57-01-015-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
069-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	12,3	7,38	16,65	10,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,05	0,05	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг самомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,05	0,05	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 346,29	0,05	0,05	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0060	Вода	м³	36,16	0,05	0,05	0,05	0,05
01-3207-0011	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м²	458,79	-	-	1,05	1,05
01-3207-0012	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сервиграфии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м²	458,79	0,25	0,25	-	-
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м³	3 728,84	0,01	0,01	0,02	0,02
99-0001-0062*	*Строительный мусор*	т		*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 300,85	780,51	1 760,99	1 162,30
Эксплуатация машин		сом		34,54	34,54	69,08	69,08
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8,21*	*8,21*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		152,79	152,79	547,94	547,94
Всего, прямые затраты		сом		1 488,18	967,84	2 377,02	1 779,32

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 58

Крыши, кровли

КРЕРр-58

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 58 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности, уборку материалов, отходов и мусора, сортировку и штабелировку материалов.

1.2. В КРЕРр сборника 58 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.3. В КРЕРр сборника 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличиваются на 0,5 %);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий:

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0.7 мм при весе 1 м^2 — 5,49 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на пропитку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м^2).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занятой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов — с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами — с уменьшением на 0,7 м.

Сборник 58. Крыши, кровли

Таблица КРЕРр 58-01-001 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 м² кровли

58-01-001-01 Разборка обрешетки из брусков с прокорами

Разборка стропил со стойками и подкосами из:

58-01-001-02 досок

58-01-001-03 брусьев и бревен

58-01-001-04 Разборка мауэрлатов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-001-01	58-01-001-02	58-01-001-03	58-01-001-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	15,16	-	-	6,73
000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	-	22,68	27,08	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,46	0,29	0,43	0,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	241,32 (164,2)	0,46	0,29	0,42	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
99-9901-0060*	*Строительный мусор*	т		*1,4*	*0,9*	*1,25*	*0,81*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 396,33	2 165,26	2 585,35	619,43
Эксплуатация машин		сом		433,01	272,96	396,35	254,16
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*75,54*	*47,62*	*68,97*	*44,34*
Всего, прямые затраты		сом		1 828,34	2 438,24	2 980,68	873,59

Таблица КРЕРр 58-01-002 Разборка слуховых окон

Состав работ:

01. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 окон

Разборка слуховых окон прямоугольных:

58-01-002-01 двускатных

58-01-002-02 односкатных

58-01-002-03 Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-002-01	58-01-002-02	58-01-002-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	341,3	399,3	138,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,39	6,1	6,1	4,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
99-9901-0060*	*Строительный мусор*	т		*5,6*	*5,6*	*4,6*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		31 413,25	28 467,97	12 738,34
Эксплуатация машин		сом		38,37	38,37	26,92
Всего, прямые затраты		сом		31 451,62	28 506,34	12 765,26

Таблица КРЕРр 58-01-003 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ:

01 Разборка креплений.

02 Разборка на элементы.

03 Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м труб и покрытия

58-01-003-01 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, жеребеек, отливов, свесов и т.п.

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-01-003-02 земли и полимеров

58-01-003-03 полей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цен., сом	58-01-003-01	58-01-003-02	58-01-003-03
				Норма расхода ресурсов		
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	83,61	9,1	-	-
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	11,04	29,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,32	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,12*	*0,325*	*0,535*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		806,35	1 025,51	2 750,92
Эксплуатация машин		сом		0,75		
Всего, прямые затраты		сом		807,10	1 055,11	2 750,92

Таблица КРЕРр 58-01-004 Разборка парапетных решеток

Состав работ:

01. Разборка креплений.
02. Разборка на элементы.
03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-01-004-01 Разборка парапетных решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цен., сом	58-01-004-01
			Норма расхода ресурсов	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	14,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,95
4	МАТЕРИАЛЫ			
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,8*
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 336,88
Эксплуатация машин		сом		5,98
Всего, прямые затраты		сом		1 342,86

Таблица КРЕРр 58-01-005 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ:

01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
02. Удаление негодного элемента.
03. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м (нормы 01–05); шт. (нормы 06, 07)

58-01-005-01 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из

58-01-005-02 брусьев

58-01-005-03 брусьев

58-01-005-04 досок

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-01-005-05 смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью

58-01-005-06 выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов

58-01-005-07 смена концов деревянных стропильных с установкой упоров под стропильные ноги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	58-01-005-01	58-01-005-02	58-01-005-03	58-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	39,87	160,21	150,39	133,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,64	1,81	1,18	0,52
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,35	0,63	0,32	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,038	0,007	0,005	0,013
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	-	4,72	-	-
01-6302-0101	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	17 473,41	-	-	2,66	-
01-6305-0097	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	13 379,39	2,1	-	-	0,95
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,025	0,025	-
10-0105-0038	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	52 903,34	-	0,012	0,012	0,012
99-0001-0960*	*Строительный мусор*	т		-	*2,66*	*0,97*	*0,564*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 216,65	16 943,81	15 872,52	14 092,52
Эксплуатация машин		сом		169,86	209,87	159,03	93,29
Материальные ресурсы		сом		30 144,03	80 208,57	48 618,95	14 045,65
Всего, прямые затраты		сом		34 530,52	97 462,25	64 651,50	28 231,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	58-01-006-05	58-01-006-06	58-01-006-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	1,42	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	160,21	-	4,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,81	0,51	0,03
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,63	0,27	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,08	-	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	-	0,001
01-1201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	16 517,19	4,72	0,267	0,093
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,001	0,002
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	37,0	-	-
99-0001-0960*	*Строительный мусор*	т		*1,27*		-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 943,81	345,31	448,42
Эксплуатация машин		сом		309,87	231,13	165,05
Материальные ресурсы		сом		87 855,52	1 156,07	1 193,10
Всего, прямые затраты		сом		105 109,20	1 432,51	1 806,57

Таблица КРЕРр 58-01-006 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Состав работ

01. Снятие покрытия.
02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

Измеритель: 100 м² покрытий

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-01-006-01 обыкновенного профиля
58-01-006-02 усиленного профиля

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-006-01	58-01-006-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	105,76	81,2	94,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,52	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
92-0078	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	528,40 164,21	1,52	3,32
40-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,20 146,29	0,89	0,89
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1103-0004	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	88 365,49	0,0019	0,0031
03-2004-0021	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм	м²	135,08	135,0	-
03-2104-0005	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54*200 толщиной 6 мм	м²	134,95	-	120,0
01-6021-0001	Прокладки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,005	0,005
01-7413-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТПК-350	м²	28,60	5,0	5,0
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,04	0,02
99-0001-0069*	Стержневой прокат	т		1,47	2,35
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 587,71	10 026,55
Эксплуатация машин		сом		1 680,84	2 243,56
в том числе оплата труда машинистов		сом		249,60	329,97
Материальные ресурсы		сом		20 984,21	19 126,01
Всего, прямые затраты		сом		31 252,76	31 495,62

Таблица КРЕРр 58-01-007 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов

Состав работ

Для норм 01–05:
01. Расчистка покрытия.
02. Разогревание готовой мастики.
03. Покрытие новыми материалами.

Для норм 06, 07:
01. Снятие старого покрытия.
02. Расчистка основания.
03. Покрытие новыми материалами.

Измеритель: 100 м² покрытий

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-01-007-01 битумными составами с заменой 1 слоя
58-01-007-02 битумными составами с заменой 2 слоев
58-01-007-03 рубероидной мастикой
58-01-007-04 смолой
58-01-007-05 битумным лаком

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в:

58-01-007-06 2 слоя
58-01-007-07 1 слой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-007-01	58-01-007-05	58-01-007-03	58-01-007-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	12,53	13,38
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	22,25	43,04	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,15	0,27	0,23	0,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,15	0,27	0,23	0,25
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	0,75	1,49	0,61	0,62
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	0,1	0,18	0,1	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 725,89	0,33	0,57	0,25	-
01-4717-0042	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	6 797,88	-	-	-	0,15
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	-	-	0,2	0,2
01-7410-0001	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м²	54,60	815,0	115,0	-	-
01-7410-0012	Рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой РПП-300Б	м²	43,24	-	118,0	-	-
99-9901-9905	*Строительный мусор*	т		0,34	0,65	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 440,40	4 699,54	1 217,79	1 292,63
Эксплуатация машин		руб.		217,74	417,66	209,38	169,80
в том числе оплата труда машинистов		руб.		24,63	44,34	37,77	41,05
Материальные ресурсы		руб.		42 155,24	73 361,18	27 327,45	1 168,16
Всего, прямые затраты		руб.		44 813,38	78 478,38	28 754,62	2 630,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-007-02	58-01-007-06	58-01-007-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	11,05	-	-
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	154,87	146,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,27	0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,18	0,27	0,15
15-0060	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,24	-	7,58	4,39
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	0,06	0,18	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0202-0008	Мастика битумно-латексная кровельная	т	89 690,44	-	0,0021	0,0021
01-0910-0002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49,93	-	6,9	3,45
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,0014	0,0014
01-4002-0005	Лак битумный БТ-783	т	59 325,23	0,2	-	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,2	-	
01-6901-0001	Отливки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,09	-	0,043	0,043
01-7406-0061	Материал рулонный кровельный для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5	м²	242,09	-	134	134

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-007-05	58-01-007-06	58-01-007-07
01-7406-0062	Материал рулонный кровельный для нижних слоев, унифласт ЭПП-4	м²	290,70	-	334	-
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	-	1,50	1,5
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	-	0,1	0,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		-	*0,78*	*0,78*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 111,85	17 707,84	16 747,38
Эксплуатация машин		руб.		67,49	198,75	111,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*29,56*	*44,34*	*24,63*
Материальные ресурсы		руб.		12 013,53	91 744,44	59 458,38
Всего прямые затраты		руб.		13 192,87	109 651,03	76 317,47

Таблица КРЕГр 58-01-008 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Состав работ

Для норм 01, 02:

01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением.

02. Заготовка и прибивка планок.

Для норм 03–06:

01. Вырубка негодной части кровли с расшивкой фальцев.

02. Заготовка и прибивка планок.

03. Заготовка заплаты.

04. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

Измеритель: 100 листов (нормы 01, 02); 100 заплат (нормы 03–06)

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-01-008-01 черной

58-01-008-02 оцинкованной

Постановка заплат из листовой кровельной стали:

58-01-008-03 черной размером 1/4 листа

58-01-008-04 черной размером 1/2 листа

58-01-008-05 оцинкованной размером 1/4 листа

58-01-008-06 оцинкованной размером 1/2 листа

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-008-01	58-01-008-02	58-01-008-03	58-01-008-04
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	-	-	58,4	71,3
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	131,6	128,6	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,12	0,12	0,04	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,23	0,12	0,12	0,04	0,07
40-020.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,7	0,7	0,2	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,003	0,005	0,001	0,0018
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,003	-	0,001	0,0015
10-0205-0003	*Сталь листовая кровельная черная листовая 0,7 мм*	м	*47 611,64*	*П*	-	*П*	*П*
10-0205-0004	*Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм*	м	*54 760,85*	-	*П*	-	-
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,37*	*0,16*	*0,05*	*0,09*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13 918,02	13 600,74	6 076,52	7 418,77
Эксплуатация машин		руб.		357,69	357,69	103,44	204,71
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*19,73*	*19,73*	*5,57*	*11,49*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-008-01	58-01-008-02	58-01-008-03	58-01-008-04
Материальные ресурсы		сом		736,89	361,62	78,97	134,65
Всего, прямые затраты		сом		14 312,60	14 120,06	6 258,93	7 758,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	58-01-008-05	58-01-008-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	57,5	69,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,04	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,04	0,07
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,2	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Сводки строительные	т	53 875,97	0,001	0,0018
16-0203-0004	*Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм*	*м*	*54 760,85*	*П*	*П*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,04*	*0,08*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 084,20	7 518,59
Эксплуатация машин		сом		103,44	204,71
в том числе оплата труда механическая		сом		*6,37*	*11,09*
Материальные ресурсы		сом		53,98	96,98
Всего, прямые затраты		сом		6 238,52	7 820,28

Таблица КРЕРр 58-01-009 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Состав работ:

01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и уплотнителя.
02. Выправка вмятин и вздутий на ремонтируемых местах.
03. Промазка фальцев и свищей.

Измеритель: **100 м² кровли**

58-01-009-01 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-009-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	2,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	85 404,21	0,001
01-7102-0006	Замазка защитная	кг	47,95	0,6
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,001
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		254,31
Материальные ресурсы		сом		139,26
Всего, прямые затраты		сом		393,57

Таблица КРЕРр 58-01-010 Смена частей водосточных труб

Состав работ

01. Снятие негодных частей.
02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: **100 м (нормы 01, 02); 100 шт. (нормы 03–07)**

Смена частей водосточных труб:

58-01-010-01 прямые звенья с земли, лестниц или подмостей
58-01-010-02 прямые звенья с люлек
58-01-010-03 колена с земли, лестниц и подмостей
58-01-010-04 колена с люлек
58-01-010-05 отливы (отметы)
58-01-010-06 воронки с земли, лестниц или подмостей
58-01-010-07 воронки с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-010-01	58-01-010-02	58-01-010-03	58-01-010-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	135,76	36,8	88,6	63,9	134,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,13	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
09-0206-0031	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТП-140	м	268,68	114,5	114,5	-	-
09-0206-0020	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КТ-140	шт.	165,60	-	-	100,0	100,0
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 891,97	9 570,34	6 758,06	14 182,42
Эксплуатация машин		сом		61,59	37,90	37,90	37,90
Материальные ресурсы		сом		30 780,00	30 780,00	16 572,91	16 572,91
Всего, прямые затраты		сом		36 733,56	40 188,24	23 368,87	30 793,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-010-05	58-01-010-06	58-01-010-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	135,76	83,1	55,1	119,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
09-0202-0021	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	348,86	-	100,0	100,0
09-0206-0040	Отлет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	170,65	100,0	-	-
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 635,86	3 615,85	12 659,47
Эксплуатация машин		сом		37,90	37,90	37,90
Материальные ресурсы		сом		17 077,91	34 898,91	34 898,91
Всего, прямые затраты		сом		22 731,67	40 552,67	47 596,28

Таблица КРЕРр 58-01-011 Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ:

01. Выправление погнутых элементов без снятия.
02. Укрепление отдельных элементов решеток.
03. Крепление решеток в местах заделки.

Измеритель: 10 м решеток

58-01-011-01 Ремонт металлических парапетных решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-011-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	4,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,001
01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	115,18	1,14
01-5005-0028	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	76 074,97	0,0012

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сум	58-01-011-01
		Стоимостные показатели		
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		508,78
	Эксплуатация машин	сом		15,37
	Материальные ресурсы	сом		277,62
	Всего прямые затраты	сом		802,27

Таблица КРЕРр 58-01-012 Устройство обрешетки

Состав работ:

01. Раскрой брусков и досок.
02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 100 м²

58-01-012-01 Устройство обрешетки сплошной из досок

Устройство обрешетки с просветами из досок и брусков по кровлю из:

58-01-012-02 листовой стали
58-01-012-03 асбестоцементных листов
58-01-012-04 черепицы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сум	58-01-012-01	58-01-012-02	58-01-012-03	58-01-012-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	31,83	21,35	18,89	18,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,44	0,32	0,19	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,05 164,21	0,44	0,32	0,19	0,08
45-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 146,29	3,31	0,19	0,1	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0222	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,009	0,006	0,006	0,0042
01-6302-0094	Бруски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	20 430,56	-	-	0,54	0,9
01-6304-0074	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	7 779,78	2,64	1,8	0,48	-
		Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		2 929,63	1 965,05	1 730,35	1 694,46
	Эксплуатация машин	сом		242,35	159,46	88,61	55,26
	в том числе оплата труда машинистов	сом		72,25	52,55	31,20	13,14
	Материальные ресурсы	сом		21 023,50	14 326,86	9 690,05	9 613,78
	Всего прямые затраты	сом		24 195,48	16 451,37	11 509,01	11 363,50

Таблица КРЕРр 58-01-013 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Состав работ:

Для нормы 01:
01. Раскрой материала.
02. Укладка материалов.

Для нормы 02:
01. Раскрой материала.
02. Укладка материалов.
03. Прибивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой.

Измеритель: 100 м² кровли

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо:

58-01-013-01 без промазки кромок
58-01-013-02 с промазкой кромок мастикой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	58-01-013-01	58-01-013-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	4,52	-
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,39	-	8,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 / 146,29	0,06	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	-	0,832
01-1113-0005	Гвозди толевые круглые 3,0х12 мм	т	65 559,02	0,002	0,003
01-7410-0001	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м²	54,60	165,0	115,5
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		423,80	812,51
Эксплуатация машин		сом		28,48	35,17
Материальные ресурсы		сом		6 475,68	8 867,43
Всего, прямые затраты		сом		6 927,91	9 713,11

Таблица КРЕРр 58-01-014 Смена покрытия из листовой стали

Состав работ

01. Разборка старой кровли
02. Заготовка карнизного рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков
03. Покрытие кровли готовыми картинами с укладкой и прибивкой клямер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам.
04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев покрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом.
05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной доски свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков.
06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.

Измеритель: 100 м² покрытий

58-01-014-01	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами
58-01-014-02	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов
58-01-014-03	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²
58-01-014-04	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м²
	Смена кровли простой сложности:
58-01-014-05	с настенными желобами и свесами
58-01-014-06	без настенных желобов и свесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	58-01-014-01	58-01-014-02	58-01-014-03	58-01-014-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	148,46	138,96	132,91	143,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,18	2,05	2,24	2,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: гидравлические, высота подъема 45 м	маш.-ч	317,01 / 164,21	2,18	2,05	2,24	2,11
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	173,79 / 146,29	0,6	0,57	2,62	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,032	-	0,032	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0013	0,0012	0,0013	0,0012
01-6901-0001	Половняк из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,073	0,052	0,073	0,052
01-7102-0006	Замазка защитная	кг	47,95	0,9	0,9	0,9	0,9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом.	58-01-014-01	58-01-014-02	58-01-014-03	58-01-014-04
01-7415-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	15,7	-	15,7	-
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,51	0,46	0,51	0,46
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 974,92	15 888,69	17 483,73	16 364,34
Эксплуатация машин		сом		757,35	714,93	779,85	732,69
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*357,98*	*336,63*	*367,63*	*346,48*
Материальные ресурсы		сом		35 544,20	27 867,55	35 544,20	27 867,55
Всего, прямые затраты		сом		53 276,47	44 471,17	53 807,78	44 964,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-014-03	58-01-014-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	117,28	109,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,18	2,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	2,18	2,05
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 346,29	0,6	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,032	-
01-0130-0002	Гвозди строительные	т	52 875,07	0,0011	0,0009
01-6601-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,071	0,065
01-7102-0006	Замазка защитная	кг	47,95	0,9	0,9
01-7415-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	15,7	-
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,51	0,46
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 007,52	12 174,59
Эксплуатация машин		сом		757,35	714,93
в том числе оплата труда машинистов		сом		*357,98*	*336,63*
Материальные ресурсы		сом		28 434,58	28 493,33
Всего, прямые затраты		сом		49 199,45	41 383,35

Таблица КРЕРр 58-01-015 Перенавеска водосточных труб

Состав работ.

01. Снятие труб с кронштейнов и воронками.
02. Выправка помятых мест частей труб и креплений.
03. Навеска труб с креплением хомутами или хомутами.
04. Замена негодных хомутов и пробок.

Измеритель: 100 м труб

Перенавеска водосточных труб с:

58-01-015-01 земли, лестниц или подмостей

58-01-015-02 крыш

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-015-01	58-01-015-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	107,48	60,4	108,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
10-0105-0026	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	46 664,81	0,001	0,001
01-6601-0001	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*49 418,29*	*П*	*П*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 491,79	11 683,09
Материальные ресурсы		сом		46,66	46,66
Всего, прямые затраты		сом		6 538,45	11 729,74

Таблица КРЕРр 58-01-016 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Состав работ:

Для норм 01–03:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.

Для норм 04–06:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Огрунтовка подготовленных мест, заделка выбоин асфальтовой смесью с уплотнением и трамбованием поверхности вручную.

Измеритель: 100 мест

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:

58-01-016-01 0,25 м²
58-01-016-02 0,5 м²
58-01-016-03 1,0 м²

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до:

58-01-016-04 0,25 м²
58-01-016-05 0,5 м²
58-01-016-06 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Затрата, сом	58-01-016-01	58-01-016-02	58-01-016-03	58-01-016-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	-	24,3
002-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	45,4	75,3	129,9	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,68	1,38	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,51	1,02	2,1	0,32
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	0,32	0,68	1,38	0,16
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,32	0,68	1,38	0,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 785,59	-	-	-	0,009
31-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	0,004	0,009	0,021	-
33-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,43	1,0	2,14	-
03-0502-0020	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	3 147,98	-	-	-	0,83
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		0,2	0,7	1,49	0,26
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 035,31	8 351,52	14 407,21	2 486,62
Эксплуатация машин		сом		181,50	385,29	782,09	91,15
в том числе оплата труда машинистов		сом		*41,08*	*87,30*	*177,16*	*20,54*
Материальные ресурсы		сом		1 627,49	3 783,04	8 106,19	3 265,12
Всего прямые затраты		сом		6 844,30	12 519,85	23 295,49	5 842,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Затрата, сом	58-01-016-05	58-01-016-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	43,7	76,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	58-01-016-06	58-01-016-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,38	0,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,67	1,37
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,38	0,38	0,84
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	0,38	0,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,014	0,03
03-0502-0020	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона шебеночные и гравийные), марка I	т	3 147,98	1,53	4,1
*99-9001-0960**	*Строительный мусор*	т		*0,61*	*1,28*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		41 20,66	7 807,78
Эксплуатация машин		руб		215,93	476,64
в том числе оплата труда машинистов		руб		*46,36*	*107,64*
Материальные ресурсы		руб		7 597,62	16 168,20
Всего, прямые затраты		руб		12 234,21	24 452,62

Таблица КРЕРр 58-01-017 Разборка теплоизоляции на кровле

Состав работы:

Для норм 01-03:

01. Разборка покрытий кровель.

Для норм 04-07:

01. Разборка теплоизоляции.

Измеритель: 100 м² покрытий кровель

Разборка покрытий кровель из:

58-01-017-01 рулонных материалов (1-3 слоя)

58-01-017-02 листовой стали

58-01-017-03 черепицы

58-01-017-04 волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

Разборка теплоизоляции на кровле из:

58-01-017-05 двух слоев стеклоткани

58-01-017-06 ваты минеральной толщиной 100 мм

58-01-017-07 плит пенополистирольных толщиной 100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	58-01-017-01	58-01-017-02	58-01-017-03	58-01-017-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	17,41	10,49	67,19	24,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,84	0,25	1,7	0,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
*99-9001-0960**	*Строительный мусор*	т		*0,78*	*0,51*	*12,55*	*1,43*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1 542,70	929,52	5 953,72	2 161,20
Эксплуатация машин		руб		5,28	1,57	10,69	3,96
Всего, прямые затраты		руб		1 547,98	931,09	5 964,40	2 165,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	58-01-017-05	58-01-017-06	58-01-017-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	-	12,08	-
000-1001-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	86,90	-	-	10,12
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	9,21	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-017-05	58-01-017-06	58-01-017-07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,18	1,11	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,1*	*1,04*	*0,32*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		816,10	1 091,79	879,43
Эксплуатация машин		сом		0,69	6,98	2,14
Всего, прямые затраты		сом		816,79	1 098,77	881,57

Таблица КРЕРр 58-01-018 Смена обрешетки

Состав работ:

01. Снятие досок или брусков обрешетки.
02. Перепиливание живых досок.
03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м² обрешетки

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до:

58-01-018-01 30 мм
58-01-018-02 50 мм
58-01-018-03 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до:

58-01-018-04 30 мм
58-01-018-05 50 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-018-01	58-01-018-02	58-01-018-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	46,7	65,12	81,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,23	0,39	0,63
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,18	0,28	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,001	0,004	0,001
01-6302-0093	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	12 975,38	-	-	1,03
01-6304-0073	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	9 249,41	0,8	1,3	-
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*1,27*	*2,11*	*2,11*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 206,23	5 993,64	7 479,17
Эксплуатация машин		сом		86,73	135,11	240,86
Материальные ресурсы		сом		7 453,41	12 239,73	13 418,52
Всего, прямые затраты		сом		11 746,37	18 368,48	21 138,55

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-018-04	58-01-018-05
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	95,69	138,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,87	1,56
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,78	1,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	0,001
01-6304-0073	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	9 249,41	3,2	5,2
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*1,76*	*2,83*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	58-01-018-04	58-01-018-05
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 807,31	12 746,62
Эксплуатация машин		сом		375,03	540,45
Материальные ресурсы		сом		29 813,61	48 150,81
Всего, прямые затраты		сом		38 995,95	61 437,88

Таблица КРЕРр 58-01-019 Смена мелких покрытий из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка старого покрытия.
02. Заготовка картин и климмер.
03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючков для желобов.
04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 100 м покрытия

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-01-019-01 разжелобков
58-01-019-02 настенных желобов
58-01-019-03 карнизных свесов

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

58-01-019-04 разжелобков
58-01-019-05 настенных желобов
58-01-019-06 карнизных свесов с настенными желобами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	58-01-019-01	58-01-019-02	58-01-019-03	58-01-019-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	151,27	117,45	101,24	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	101,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,13	0,18	0,25	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,13	0,18	0,25	0,13
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,35	0,07	0,1	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,002	0,001	0,001	0,002
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	0,117	0,116	-
10-0105-0038	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	46 664,81	-	0,006	0,006	-
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,459	0,298	0,294	0,459
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*0,465*	*0,356*	*0,594*	*0,469*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 701,93	11 414,97	9 839,52	10 749,45
Эксплуатация машин		сом		51,90	72,25	101,63	51,90
в том числе оплата труда машинистов		сом		*27,33*	*29,56*	*41,05*	*21,35*
Материальные ресурсы		сом		25 242,98	22 434,54	22 166,08	25 242,98
Всего, прямые затраты		сом		39 996,81	33 921,74	32 107,23	36 044,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	58-01-019-05	58-01-019-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	78,52	117,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,13	0,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,13	0,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-019-05	58-01-019-06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	0,35	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0.001	0,001
01-6001-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0.187	0,233
10-0105-0028	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	46 664,81	0.006	0,012
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0.298	0,592
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	м		*0,358*	*0,712*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 283,12	12 421,51
Эксплуатация машин		сом		51,90	176,42
в том числе оплата труда машинистов		сом		*21,35*	*69,97*
Материальные ресурсы		сом		22 434,54	44 546,74
Всего, прямые затраты		сом		30 769,56	57 144,67

Таблица КРЕРр 58-01-020 Смена обделок из листовой стали

Состав работ:

01. Снятие старых элементов.
02. Заготовка новых деталей.
03. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 100 м

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до:

58-01-020-01 0,4 м
58-01-020-02 0,7 м

Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до:

58-01-020-03 1 м
58-01-020-04 1,75 м

Смена обделок из листовой стали примыканий к:

58-01-020-05 каменным стенам
58-01-020-06 деревянным стенам
58-01-020-07 дымовым трубам
58-01-020-08 вентиляционным трубам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-020-01	58-01-020-02	58-01-020-03	58-01-020-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	41,41	63,22	70,25	115,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,08	0,14	0,18	0,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,08	0,14	0,18	0,3
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	0,04	0,06	0,07	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,004	0,004	0,004	0,002
10-0105-0028	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	46 664,81	0,006	0,006	0,012	-
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,184	0,324	0,412	0,74
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	м		*0,224*	*0,33*	*0,492*	*0,89*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 379,52	6 686,15	7 429,64	11 975,20
Эксплуатация машин		сом		56,31	58,81	72,23	121,95
в том числе оплата труда машинистов		сом		*13,14*	*22,99*	*29,56*	*49,26*
Материальные ресурсы		сом		10 571,49	18 238,01	23 336,95	40 650,78
Всего, прямые затраты		сом		14 987,32	24 982,97	30 838,82	52 727,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-020-05	58-01-020-06	58-01-020-07	58-01-020-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	65,21	51,97	87,18	92,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,05	0,05	0,05	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,05	0,05	0,05	0,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,03	0,03	0,03	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гипсы строительные	т	53 875,97	0,01	0,01	0,01	0,013
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,09	0,09	0,09	0,11
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,05*	*0,03*	*0,04*	*0,15*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 896,61	5 496,55	9 220,16	9 820,87
Эксплуатация машин		сом		25,06	25,06	25,06	31,97
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*8,21*	*8,21*	*8,21*	*9,85*
Материальные ресурсы		сом		5 467,24	5 467,24	5 467,24	6 734,08
Всего, прямые затраты		сом		12 388,91	10 988,85	14 712,46	16 586,92

Таблица КРЕРр 58-01-021 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Состав работ

01. Снятие старого колпака.
02. Изготовление нового колпака.
03. Установка на место с креплением.

Измеритель: 10 шт.

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах:

58-01-021-01 в один канал
58-01-021-02 добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-021-01	58-01-021-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2.5	чел.-ч	97,19	18,6	5,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,03	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,052	0,015
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*0,052*	*0,015*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 807,73	505,39
Эксплуатация машин		сом		14,21	4,74
Материальные ресурсы		сом		2 847,56	821,41
Всего, прямые затраты		сом		4 669,50	1 331,54

Таблица КРЕРр 58-01-022 Смена ухватов для водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие старых ухватов.
02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заделкой пробок.

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб в:

58-01-022-01 каменных стенах
58-01-022-02 деревянных стенах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-022-01	58-01-022-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
200-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	37,8	23,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6901-0031	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,092	0,092
10 0105-0028	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	46 664,81	0,0004	0,0004
*99-9901-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,01*	*0,01*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 673,78	2 199,22
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		4 565,15	4 565,15
Всего, прямые затраты		сом		8 243,67	6 678,91

Таблица КРЕРр 58-01-023 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Состав работ:

01. Очистка поверхности кровли
02. Устройство бетонной подушки.
03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.
04. Установка стальных гильз с заделкой зазоров стальной пастой
05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.
06. Установка фартуков с креплением хомутами.

Измеритель: место

58-01-023-01 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	58-01-023-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,75	5,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
08-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	0,5
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,06
01-2603-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	68,12	0,11
06-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	85 404,51	0,001
01-5205-0037	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	77 330,87	0,0005
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	5,49
01-7239-0141	Ткань мешочная	10 $м^2$	418,88	0,052
01-7410-0001	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б	$м^2$	54,60	17,25
23-0206-0006	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	$м^3$	2 682,23	0,032
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,005
18-1702-0001	Гильзы стальные с фланцами для крепления на кровле телеи радиоантенн	т	40 227,09	0,015
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		933,56
Эксплуатация машин		сом		38,92
Материальные ресурсы		сом		8 614,89
Всего, прямые затраты		сом		9 587,37

Таблица КРЕРр 58-01-024 Смена кровли из черепицы

Состав работ:

01. Разборка кровли из черепицы.
02. Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с притеской.
03. Крепление черепицы.
04. Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ.
05. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра.
06. Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.

Измеритель: 100 м^2 покрытия кровли

	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до:
58-01-024-01	50%
58-01-024-02	75%
58-01-024-03	При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-01-024-01 и 58-01-024-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Ср. цена, руб.	58-01-024-01	58-01-024-02	58-01-024-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 2.5	чел.-ч	314,34	149,34	170,0	29,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,56	2,11	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0527	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг самоходные, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	1,34	2,11	-
42-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,31	0,63	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,002	0,002	-
01-4808-0020	Примесь хлопкнистых веществ	кг	220,35	1,35	1,35	-
01-6305-0699	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м^3	7 804,64	0,02	0,02	-
01-6501-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,005	0,005	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	26,53	11,0	12,0	-
01-8401-0001	Черепица глиняная коньковая размером 365х220 мм обожженная	1000 шт.	36 869,28	16,0	24,0	-
01-8403-0001	Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	25 258,70	0,62	0,93	-
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м^3	2 728,84	0,27	0,27	-
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,03	0,03	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		17 075,54	19 437,80	3 427,91
Эксплуатация машин		руб		536,76	756,38	
в том числе оплата труда машинистов		руб		223,33	346,48	
Материальные ресурсы		руб		609 174,72	911 887,16	
Всего, прямые затраты		руб		626 787,02	932 081,34	3 427,91

Таблица КРЕРр 58-01-025 Прорезка борозд в старой кровле наперчниками с алмазными дисками

Состав работ:

01. Разметка мест прорезки борозд.
02. Прорезка борозд.

Измеритель: 100 м

	Прорезка борозд в старой кровле наперчниками с алмазными дисками: толщиной.
58-01-025-01	до 10 см
58-01-025-02	до 20 см
58-01-025-03	более 20 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-025-01	58-01-025-02	58-01-025-03
				Норма расхода ресурсов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,2	0,5	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
33-0462	Нарезчики швов дисковые	маш.-ч	1 785,77 164,21	0,2	0,5	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-6103-0050	Фрезы для нарезчика	шт.	1 593,33	0,05	0,1	0,15
				Стоимостные показатели		
Эксплуатация машин		сом		356,15	890,39	2 315,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		32,44	82,11	212,47
Материальные ресурсы		сом		79,67	159,33	239,00
Всего, прямые затраты		сом		435,82	1 049,72	2 554,00

Таблица КРЕРр 58-01-026 **Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия**

Состав работ

01. Прорезка борозд в старой рулонной кровле нарезчиками с алмазными дисками.

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия в:

58-01-026-01 один слой

58-01-026-02 два слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-026-01	58-01-026-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,08	-	1,81
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	1,46	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
33-0780	Утюги	маш.-ч	81,51	0,33	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0206-0021	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	19 968,59	0,0035	0,0035
01-0095-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	0,006	0,008
11-7410-0001	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м²	54,60	1,6	2,72
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		189,46	231,79
Эксплуатация машин		сом		26,90	26,90
Материальные ресурсы		сом		365,54	495,39
Всего, прямые затраты		сом		581,90	754,08

Таблица КРЕРр 58-01-027 **Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей**

Состав работ:

01. Подготовительные работы к грунтовке кровли.
02. Тепловая обработка кровли аппаратом «AIV».
03. Подготовительные работы ко второй тепловой обработке.
04. Вторичная обработка кровли аппаратом «AIV».
05. Уплотнение кровли в монолит.
06. Укладка нового рулонного ковра в один слой.
07. Уплотнение кровли.

Измеритель: м²

58-01-027-01 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	58-01-027-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	1,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
33-0780	Утюги	маш.-ч	81,51	0,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без изм. стр	58-01-022-01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0305-0005	Битум нефтяной строительный кровельный марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	54 623.22	0,0025
01-4507-0007	Масло цилиндровое минеральное М-10ДМ	т	19 917.54	0,0025
01-7410-0006	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м	43.38	0,05
		Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		стм		140,15
Эксплуатация машин		стм		7,34
Материальные ресурсы		стм		131,59
Всего, прямые затраты		стм		279,08

Сборник № 59

Лестницы, крыльца

КРЕРр-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 59 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.2. В КРЕРр сборника 59 учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.3. В КРЕРр сборника 59 предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.4. В КРЕРр сборника 59 на выполнение работ по кладке стен затраты рассчитаны, исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.5. В КРЕРр сборника 59 учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых дощатых лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Сборник 59. Лестницы, крыльца

Таблица КРЕРр 59-01-001 Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ.

Для нормы 01.

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками.

Для нормы 02:

01. Разборка крылец с площадками и ступенями

02. Выкапывание деревянных стульев крыльца.

Измеритель: 100 м³ горизонтальной проекции

Разборка деревянных.

59-01-001-01 лестниц с маршами и площадками

59-01-001-02 крылец с площадками и ступенями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-001-01	59-01-001-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	125,57	206,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	6,16	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		17,82	25,12
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 557,46	18 981,41
Эксплуатация машин		сом		38,75	
Всего, прямые затраты		сом		11 596,21	18 981,41

Таблица КРЕРр 59-01-002 Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м марша

59-01-002-01 Разборка деревянных чердачных лестниц

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-002-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	53,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*3,35*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 954,51
Эксплуатация машин		сом		7,67
Всего, прямые затраты		сом		4 962,18

Таблица КРЕРр 59-01-003 Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:

59-01-003-01 до 60 кг

59-01-003-02 свыше 60 кг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-003-01	59-01-003-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	47,3	-
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	69,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,79	4,7	6,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-003-01	59-01-003-02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0993-0001	Ацетилен газообразный технический	$м^3$	342,58	0,6	0,8
01-0999-0001	Кислород технический газообразный	$м^3$	67,93	3,9	5,3
*99-0997-0050**	*Сварочный электрод*	кг		2,5	3,0
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 353,49	6 591,32
Эксплуатация машин		сом		27,21	37,06
Материальные ресурсы		сом		470,48	634,09
Всего, прямые затраты		сом		4 851,18	7 172,47

Таблица КРЕРр 59-01-004 Разборка поручней

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Снятие поручня.
02. Вывертывание шурупов.

Для нормы 03:

01. Снятие поручня.

Измеритель: 100 м поручня (нормы 01, 03); 100 шт. (норма 02)

Разборка поручней деревянных:

59-01-004-01 прямой части

59-01-004-02 закруглений

59-01-004-03 Разборка поручней поливинилхлоридных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-004-01	59-01-004-02	59-01-004-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	3,36
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	13,25	25,11	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
*99-0997-0060**	*Сварочный электрод*	кг		0,14	0,09	0,07
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 355,87	2 671,84	326,56
Всего, прямые затраты		сом		1 355,87	2 671,84	326,56

Таблица КРЕРр 59-01-005 Ремонт ступеней

Состав работ:

Для норм 01:

01. Снятие негодных ступеней.
02. Изготовление новых ступеней и установка их на место

Для норм 02, 03:

01. Расчистка трещин и сбитых мест.
02. Устройство и разборка опалубки.
03. Заделка мест ремонта.
04. Шлифование отремонтированных мест вручную.
05. Затирка и железнение отремонтированных мест

Измеритель: 100 ступеней

59-01-005-01 Ремонт ступеней деревянных

59-01-005-02 Ремонт ступеней бетонных

59-01-005-03 Ремонт ступеней мозаичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	59-01-005-01	59-01-005-02	59-01-005-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	318,6	-	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	102,89	-
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	107,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61	0,29	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,61	0,29	0,36
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,4	0,15	0,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	59-01-005-01	59-01-005-02	59-01-005-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 032,39	-	0,1	0,1
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,002	0,001	0,001
01-6304-0055	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	5 624,39	-	0,525	0,362
01-6305-0069	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	12 598,92	0,369	-	-
01-6305-0073	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	13 497,36	1,6	-	-
03-0107-0020	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	40 440,89	-	0,002	0,002
03-0206-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	2 832,23	-	0,28	-
03-0403-0002	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	3 664,57	-	-	0,29
*99-6001-0660**	*Строительный мусор*	т		*3,24*	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 695,14	11 058,62	12 268,68
Эксплуатация машин		сом		321,90	134,00	201,31
в том числе оплата труда машинистов		сом		*199,17*	*47,62*	*59,12*
Материальные ресурсы		сом		24 806,73	4 519,30	4 960,62
Всего, прямые затраты		сом		58 823,77	15 711,92	17 430,61

Таблица КРЕРр 59-01-006 Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ:

01. Выбурка гнезд в поврежденных местах.
02. Установка штырей в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: 100 мест

59-01-006-01 Устройство вставок в каменных ступенях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	59-01-006-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000 1004-8	Рабочие-строители среднего разряда 4,8	чел.-ч	136,63	179,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
05-0204	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 / 128,38	4,3
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,04
15-0106-0005	Плиты облицовочные плоские из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа I, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 20	м²	3 336,46	5,5
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		24 552,31
Эксплуатация машин		сом		2 295,79
в том числе оплата труда машинистов		сом		*552,06*
Материальные ресурсы		сом		18 499,37
Всего, прямые затраты		сом		45 447,77

Таблица КРЕРр 59-01-007 Ремонт деревянного поручня

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня.
02. Расчистка поврежденных мест.
03. Постановка чеканок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

Измеритель: 100 заделок в поручнях

Реагент:

59-01-007-01 прямой части поручня с постановкой заделок

59-01-007-02 завершений поручня с постановкой заделок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без сметных	59-01-007-01	59-01-007-02
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	37,92	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	42,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	2,4	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,2	1,2
01-6305-0075	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	12 497,56	0,1	0,1
03-8903-0051	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0055	0,0055
03-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	116 140,03	0,0025	0,0023
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 010,42	4 545,33
Эксплуатация машин		сом		11,28	17,86
Материальные ресурсы		сом		1 833,93	1 833,93
Всего, прямые затраты		сом		5 855,63	6 397,12

Таблица КРЕРр 59-01-008 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Состав работ

01. Разметка гнезд.

02. Раскернивание стойки металлическими клиньями.

03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 укрепленных стоек

59-01-008-01 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без сметных	59-01-008-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	24,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	202,01 164,21	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	5 728,34	0,07
06-0402-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	57 745,68	0,036
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 914,86
Эксплуатация машин		сом		10,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		*8,21*
Материальные ресурсы		сом		2 339,86
Всего, прямые затраты		сом		5 265,57

Таблица КРЕРр 59-01-009 Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии.

02. Шпаклевка решеток.

Измеритель: 100 м решетки

59-01-009-01 Ремонт металлических лестничных решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	59-01-009-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	119,48	9,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,084
06-0402-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	57 745,68	0,038
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 160,16
Эксплуатация машин:		сом		15,19
в том числе оплата труда машинистов		сом		*11,49*
Материальные ресурсы		сом		2 507,56
Всего, прямые затраты		сом		3 682,90

Таблица КРЕРр 59-01-010 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд и борозд в кирпичных стенах.
02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени.
03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на:

59-01-010-01 косоурах

59-01-010-02 сплошном основании или с заделкой 2 концов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	59-01-010-01	59-01-010-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	189,8	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,93	-	276,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,74	4,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	528,40 164,21	0,2	0,4
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	4,54	4,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3305-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 475,67	0,25	0,59
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	0,353	0,706
05-0215-0021	Ступени железобетонные лестничные	м³	3 873,98	5,42	5,42
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 799,70	25 927,25
Эксплуатация машин		сом		1 150,92	1 284,01
в том числе оплата труда машинистов		сом		778,33	796,56
Материальные ресурсы		сом		24 181,67	27 366,37
Всего, прямые затраты		сом		45 732,23	54 577,65

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60

Печные работы

КРЕРр-60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 60 учтен весь комплекс операций по разборке и ремонту элементов печей, включая устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей, приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей, устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.2. В КРЕРр сборника 60 учтена разборка конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем обрушения не предусмотрена.

1.3. В КРЕРр сборника 60 учтена перестановка лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок к холодным чистовым в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Сборник 60. Печные работы

Таблица КРЕРр 60-01-001 Разборка кладки печей и очагов

Состав работ:

Для норм 01, 03:
01. Снятие приборов.
02. Разборка кладки.

Для норм 02, 04:
01. Снятие поддонов.
02. Снятие приборов.
03. Разборка кладки.

Для нормы 05:
01. Снятие футляров из кровельной стали.
02. Снятие приборов.
03. Разборка кладки.

Измеритель: $м^3$ кладки

Разборка кладки печей:
60-01-001-01 необлицованных
60-01-001-02 облицованных

Разборка кладки очагов:
60-01-001-03 необлицованных
60-01-001-04 облицованных
60-01-001-05 Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	60-01-001-01	60-01-001-02	60-01-001-03	60-01-001-04	60-01-001-05
				Норма расхода ресурсов				
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**							
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,74	-	6,07	-	-
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,32	-	-	-	-	7,76
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	8,01	-	6,39	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**							
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	*т*		*2,64*	*2,19*	*1,79*	*1,94*	*2,05*
				Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		597,23	737,24	537,86	588,14	700,36
Всего, прямые затраты		сом		597,23	737,24	537,86	588,14	700,36

Таблица КРЕРр 60-01-002 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Состав работ:

01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

Измеритель: 100 м

Разборка дымовых кирпичных труб и боровов:
60-01-002-01 в 1 канал
60-01-002-02 добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	60-01-002-01	60-01-002-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	164,47	94,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,98	1,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	3,98	1,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	*т*		*31,5*	*19,83*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 984,84	9 278,62
Эксплуатация машин		сом		863,70	394,96
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*653,55*	*296,86*
Всего, прямые затраты		сом		16 849,58	9 575,58

Таблица КРЕРр 60-01-003 Большой ремонт печей

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
03. Установка ирчаков.
04. Снятие и установка печных приборов.
05. Промазка и затирка поверхности облицовки печей.

Для нормы 02:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
03. Снятие и установка печных приборов.

Измеритель: 10 печей

Большой ремонт печей:

60-01-003-01 облицованных

60-01-003-02 необлицованных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	60-01-003-01	60-01-003-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	136,46
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,79	130,94	-
5	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	2,14	3,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0001-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,91	0,54
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 437,59	0,005	-
01-1401-0001	Глина	$м^3$	1 130,76	2,03	1,26
01-3202-0001	Изразцы керамические рядовые	$м^2$	1 167,81	1,75	-
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	9 328,68	1,0	1,0
01-6208-0013	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	742,39	1,31	0,81
10-0105-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	0,004	-
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	*т*		*2,29*	*6,49*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 548,74	14 669,69
Эксплуатация машин		сом		13,46	9,88
Материальные ресурсы		сом		15 081,81	11 325,11
Всего прямые затраты		сом		35 644,01	26 004,68

Таблица КРЕРр 60-01-004 Малый ремонт печей

Состав работ

01. Разборка поврежденных участков кладки.
02. Восстановление кладки разобранного участка.
03. Отделка поверхности отремонтированного участка кладки.

Измеритель: 100 шт.

Малый ремонт печей русских

60-01-004-01 сводов

60-01-004-02 пода, наружной стенки

Малый ремонт печей голландских:

60-01-004-03 сводов

60-01-004-04 пода, топочного или поддувального отверстия

Малый ремонт кухонных очагов:

60-01-004-05 боковой или задней стенки

60-01-004-06 топочного или поддувального отверстия

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	60-01-004-01	60-01-004-02	60-01-004-03	60-01-004-04
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	122,33	-	-	-	312,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	60-01-004-01	60-01-004-02	60-01-004-03	60-01-004-04
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	617,34	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	576,83	177,88	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	2,17	2,17	2,17	2,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,63	0,63	0,63	0,63
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,4	1,4	1,4	1,4
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	1,1	1,1	1,1	1,8
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,9	0,9	0,9	0,9
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		6,6	6,6	6,6	6,6
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		62 003,06	19 118,54	65 289,88	32 052,92
Эксплуатация машин		коп		13,65	13,65	13,65	13,65
Материальные ресурсы		коп		32 480,28	12 480,28	12 480,28	19 009,92
Всего, прямые затраты		коп		74 496,99	31 612,47	77 783,81	51 056,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	60-01-004-05	60-01-004-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	149,04
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	239,34	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	2,17	2,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,63	0,63
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,4	1,4
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	9 328,08	1,4	0,85
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,9	0,9
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		6,6	6,6
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		коп		24 491,66	14 486,20
Эксплуатация машин		коп		13,65	13,65
Материальные ресурсы		коп		15 278,70	10 148,26
Всего, прямые затраты		коп		39 784,01	24 647,11

Таблица КРТРр 60-01-005 Перекладка частей русской печи

Состав работ:

01. Разборка кладки частей печи.
02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 мест

Перекладка частей русской печи:

60-01-005-01 устья
60-01-005-02 овода
60-01-005-03 тела
60-01-005-04 наружной стенки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	60-01-005-01	60-01-005-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	537,7	936,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	60-01-006-01	60-01-006-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,04	0,04
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,47	1,47
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	2,45	2,45
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,95	0,95
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		8,79	8,79
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		36 296,00	100 633,78
Эксплуатация машин		сом		49,70	49,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		9,85	9,85
Материальные ресурсы		сом		25 187,53	25 187,53
Всего, прямые затраты		сом		61 533,23	125 860,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена	60-01-006-03	60-01-006-04
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	351,2	400,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,17	0,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,17	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	1,28	1,28
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	3,22	3,22
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	5,4	5,4
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	2,07	2,07
*99-0001-5060**	*Строительный мусор*	т		17,58	17,58
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		37 746,98	43 231,77
Эксплуатация машин		сом		140,83	140,83
в том числе оплата труда машинистов		сом		27,92	27,92
Материальные ресурсы		сом		55 473,51	55 473,51
Всего, прямые затраты		сом		93 361,32	98 646,11

Таблица КРЕРр 60-01-006 Смена водогрейных и пищеварных котлов

Состав работ.

01. Разборка кладки со снятием старого котла.
02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 котлов

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

60-01-006-01 75 литров
60-01-006-02 185 литров
60-01-006-03 300 литров

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	60-01-006-01	60-01-006-02	60-01-006-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	222,75	283,46	406,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,44	1,56	1,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	1,44	1,56	1,72

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-006-01	60-01-006-02	60-01-006-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,98	1,03	1,12
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	2,03	2,17	2,38
01-3303-0006	Кирпич силикатный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	9 328,08	4,4	4,7	5,2
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	1,31	1,4	1,51
22-1306-0001	Котлы пищеварочные емкостью 75 л	шт.	4 284,56	100,0	-	-
22-1306-0002	Котлы пищеварочные емкостью 185 л	шт.	10 545,34	-	100,0	-
22-1306-0003	Котлы пищеварочные емкостью 300 л	шт.	17 102,14	-	-	100,0
69-0097-0060*	*Строительный мусор*	*т*		*14,55*	*19,86*	*25,31*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		23 663,80	29 978,73	45 042,26
Эксплуатация машин		сом		1 292,90	1 292,30	1 424,85
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*236,46*	*256,17*	*282,45*
Материальные ресурсы		сом		472 722,46	1 101 620,62	1 762 478,94
Всего, прямые затраты		сом		497 579,16	1 132 891,65	1 806 945,09

Таблица КРЕРр 60-01-007 Перекладка дымовых труб

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Разборка кладки.
02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
03. Устройство горизонтальных разделок.
04. Шлаброка каналов.

Для норм 05–08:

01. Разборка кладки.
02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
03. Выкладка вверх и головок с устройством отливов.
04. Шлаброка каналов.

Измеритель: 100 м труб

Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до:

60-01-007-01 25%: в 1 канал
60-01-007-02 25%: добавлять на каждый следующий канал
60-01-007-03 50%: в 1 канал
60-01-007-04 50%: добавлять на каждый следующий канал

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до:

60-01-007-05 25%: в 1 канал
60-01-007-06 25%: добавлять на каждый следующий канал
60-01-007-07 50%: в 1 канал
60-01-007-08 50%: добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-007-01	60-01-007-02	60-01-007-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1001-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	566,95	320,45	608,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,22	0,56	2,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	528,40 164,21	0,37	0,17	0,66
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг самоходные, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,85	0,39	1,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,74	0,31	0,74
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	1,8	0,7	1,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	59-01-007-01	59-01-007-02	59-01-007-03
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	7,53	4,53	7,5
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	1,2	0,5	1,2
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		9,69	3,74	12,28
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		59 960,63	33 899,79	61 314,77
Эксплуатация машин		сом		490,97	225,46	883,31
в том числе оплата труда машинистов		сом		*200,34*	*91,96*	*362,97*
Материальные ресурсы		сом		73 124,64	43 309,66	72 844,80
Всего, прямые затраты		сом		133 576,24	77 435,91	135 042,68

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, сом	59-01-007-04	59-01-007-05	59-01-007-06
				Нормы расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	336,47	565,48	336,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,22	2,29	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,37	0,69	0,31
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,85	1,6	0,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,31	0,2	0,1
01-1401-0001	Глина	м³	2 100,76	0,7	-	-
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	4,5	8,18	4,57
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,5	-	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26		5,0	3,08
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		7,43	12,34	5,57
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		35 585,07	59 805,26	35 590,79
Эксплуатация машин		сом		490,97	918,82	410,88
в том числе оплата труда машинистов		сом		*200,34*	*376,04*	*167,56*
Материальные ресурсы		сом		43 125,10	87 393,65	47 072,43
Всего, прямые затраты		сом		79 199,14	148 115,63	83 074,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость	59-01-007-07	59-01-007-08
				Нормы расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3.0	чел.-ч	105,76	609,21	336,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,45	1,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	1,33	0,5
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	3,1	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,4	0,3
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	8,5	4,5
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26	5,0	2,68
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		12,34	5,25
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		64 430,05	35 574,49
Эксплуатация машин		сом		1 774,50	665,93
в том числе оплата труда машинистов		сом		*727,45*	*272,59*
Материальные ресурсы		сом		87 581,44	46 472,67

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	60-01-009-01	60-01-009-02
Всего, прямые затраты		сом		153 785,99	82 663,09

Таблица КРЕРр 60-01-008 Перекладка вертикальных разделок печей

Состав работ.

01. Разборка кладки поврежденной части разделки.
02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 м разделок

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

60-01-008-01 0,25 кирпича
60-01-008-02 0,5 кирпича
60-01-008-03 1,0 кирпич

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	60-01-008-01	60-01-008-02	60-01-008-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	157,93
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	89,47	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	72,73	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,73	1,3	2,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу для работ на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,73	1,30	2,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,07	0,14	0,3
01-1401-0001	Глина	$м^3$	1 100,76	0,185	0,35	0,665
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	0,35	0,6	1,11
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	742,39	0,119	0,235	0,428
*99-0001-0060**	*Скорняжный мусор*	т		*2,56*	*3,4*	*6,06*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 941,39	9 462,35	16 160,98
Эксплуатация машин		сом		604,73	1 076,92	2 062,72
в том числе оплата труда машинистов		сом		*119,87*	*217,47*	*408,88*
Материальные ресурсы		сом		3 557,94	6 151,42	11 408,77
Всего, прямые затраты		сом		12 104,06	16 690,69	29 632,47

Таблица КРЕРр 60-01-009 Ремонт отдельных частей трубы

Состав работ.

Для норм 01:

01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена.
02. Закрепление существующих приборов.
03. Шлаковка отремонтированных поверхностей.

Для норм 02, 03:

01. Разборка поврежденной кладки.
02. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 шт.

Ремонт отдельных частей трубы:

60-01-009-01 патрубков
60-01-009-02 разделок в один канал
60-01-009-03 разделок, добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная, сом	60-01-009-01	60-01-009-02	60-01-009-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	240,06	65,09
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	577,77	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,78	1,06	0,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,21	0,78	1,06	0,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Ед. цена, руб.	60-01-009-01	60-01-009-02	60-01-009-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,27	0,27	0,08
01-1401-0001	Глина	т	1 100,76	0,6	0,6	0,2
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 228,08	1,13	1,13	0,38
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,4	0,4	0,2
01-7205-0001	Войлок строительный	т	148 507,69	-	0,13	0,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*2,0*	*2,0*	*1,0*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19 470,71	25 388,75	6 883,92
Эксплуатация машин		руб.		646,15	878,13	339,64
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*128,08*	*174,05*	*67,33*
Материальные ресурсы		руб.		11 502,51	30 808,51	18 765,36
Всего, прямые затраты		руб.		31 559,37	57 075,39	25 988,92

Таблица КРЕРр 60-01-010 Исправление кладки дымовой трубы

Состав работ:

01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича.
02. Восстановление разобранной кладки с заменой негодных кирпичей
03. Шлабровка восстановленной поверхности.

Измеритель: 100 кирпичей (норма 01); 100 труб (нормы 02–04)

60-01-010-01 Исправление кладки дымовой трубы

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:

60-01-010-02 с одним каналом

60-01-010-03 с двумя каналами

60-01-010-04 добавлять на каждый последующий канал сверх двух

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Ед. цена, руб.	60-01-010-01	60-01-010-02	60-01-010-03	60-01-010-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
999-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	504,05	14,77	126,22	-	-
999-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	505,76	-	-	200,63	62,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,98	1,67	0,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 / 164,71	0,08	0,98	1,67	0,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3601-0001	Вода	м³	16,16	0,002	0,2	0,3	0,1
01-1401-0001	Глина	т	1 100,76	0,004	-	-	-
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 228,08	0,1	2,4	3,6	1,2
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,003	-	-	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26	0,06	1,2	2,0	0,6
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*0,51*	*5,45*	*8,31*	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 536,82	13 133,19	21 223,92	6 521,65
Эксплуатация машин		руб.		66,77	811,86	1 383,43	430,77
в том числе оплата труда машинистов		руб.		*13,14*	*169,93*	*274,23*	*85,39*
Материальные ресурсы		руб.		1 038,91	24 545,06	36 900,46	12 289,68
Всего, прямые затраты		руб.		2 642,00	38 490,08	59 507,81	19 242,08

Таблица КРЕРр 60-01-011 Смена изразцов облицовки печей

Состав работ:

01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки.
02. Подбор новых изразцов по цвету с подгонкой их по месту.
03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.
04. Протирка облицовки ветошью.

Измеритель: 100 изразцов

60-01-011-01 Смена изразцов облицовки печей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	60-01-011-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	118,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,07
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,2
01-3202-0001	Изразцы керамические рядовые	м²	1 167,81	2,25
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,1
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1
99-9901-0060*	*Сопутствующий хлопок*	%		*6,93*
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 208,41
Материальные ресурсы		сом		2 924,06
Всего, прямые затраты		сом		18 132,47

Таблица КРЕРр 60-01-012 Промазка трещин в кладке печи

Состав работ:

01. Расчистка и расшивка трещин.
02. Промазка трещин глиняным раствором.

Измеритель: печь или очаг

60-01-012-02 Промазка трещин в кладке печи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	60-01-012-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	1,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,002
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,006
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,003
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		144,50
Материальные ресурсы		сом		8,86
Всего, прямые затраты		сом		153,36

Таблица КРЕРр 60-01-013 Обделка кирпичом топливников

Состав работ:

01. Обделка кирпичом топливников.
02. Промазка трещин в кладке.

Измеритель: 100 топливников

Обделка кирпичом топливников.

60-01-013-01 вашпых колпаков
60-01-013-02 очагов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	60-01-013-01	60-01-013-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	155,68
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	231,28	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,34	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02 5075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	825,40 164,23	0,34	0,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-013-01	60-01-013-02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,54	0,29
01-1401-0001	Глина	т	1 100,76	1,2	0,7
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	1,60	1,60
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	1,0	1,0
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 651,26	16 464,72
Эксплуатация машин		сом		281,56	281,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		*55,43*	*55,82*
Материальные ресурсы		сом		16 996,56	16 442,64
Всего, прямые затраты		сом		42 929,88	33 188,02

Таблица КРЕРр 60-01-014 Смена приборов в печах

Состав работ.

01. Снятие старых приборов.
02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

Измеритель: 100 приборов

Смена приборов в печах необлицованных:

60-01-014-01 вычистных и поддувальных дверок
60-01-014-02 топочных дверок
60-01-014-03 вьюшек
60-01-014-04 задвижек
60-01-014-05 духовых шкафов
60-01-014-06 водогрейных коробок
60-01-014-07 душников и розеток

Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки:

60-01-014-08 вычистных и поддувальных дверок
60-01-014-09 топочных дверок
60-01-014-10 вьюшек
60-01-014-11 задвижек
60-01-014-12 духовых шкафов
60-01-014-13 водогрейных коробок
60-01-014-14 душников и розеток

Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки:

60-01-014-15 вычистных и поддувальных дверок
60-01-014-16 топочных дверок
60-01-014-17 духовых шкафов
60-01-014-18 водогрейных коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-014-01	60-01-014-02	60-01-014-03	60-01-014-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	109,4	-	138,7	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	197,57	-	-
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	-	-	59,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	5,29	0,58	0,44	0,3	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,16	0,12	0,08	0,078
01-1401-0001	Глина	т	1 100,76	0,336	0,252	0,17	0,168
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	0,80	0,60	0,40	0,40
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,216	0,162	0,11	0,108

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена, сом	60-01-014-01	60-01-014-02	60-01-014-04	60-01-014-05
10-0105-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	0,0015	0,005	-	-
11-0102-0020	Вьюшки	шт.	128,55	-	-	100,0	-
11-0102-0040	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	190,45	100,0	-	-	-
11-0102-0070	Заслонки печные	шт.	164,04	-	-	-	100,0
11-0102-0100	Топочные дверки	шт.	291,43	-	100,0	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 007,83	21 912,49	13 959,96	7 815,83
Эксплуатация машин		сом		3,65	2,77	1,89	1,89
Материальные ресурсы		сом		27 220,78	35 319,96	16 856,31	20 401,60
Всего, прямые затраты		сом		38 232,26	57 235,22	30 814,19	28 219,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз.цена, сом	60-01-024-05	60-01-024-06	60-01-014-07
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	206,56	175,78	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	38,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,0	1,4	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,19	0,27	0,003
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,42	0,798	0,007
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	1,0	1,90	0,011
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,27	0,513	-
11-0102-0001	Вогзтрейная коробка	шт	1 539,40	-	100,0	-
11-0102-0060	Духовой шкаф	шт.	688,81	100,0	-	-
11-0102-0080	Душники и розетки	шт	59,12	-	-	100,0
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 075,57	37 084,06	4 055,30
Эксплуатация машин		сом		11,99	8,81	
Материальные ресурсы		сом		78 874,92	172 928,59	6 022,37
Всего, прямые затраты		сом		98 962,44	190 021,45	10 078,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз.цена, сом	60-01-024-08	60-01-014-09	60-01-014-10
						Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	130,4	-	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	170,2
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	239,66	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,58	0,44	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,16	0,12	0,078
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,336	0,252	0,168
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	-	0,03	-
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	0,8	0,60	0,4
01-6208-0021	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,216	0,162	0,108
10-0105-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	0,005	0,014	-
11-0102-0020	Вьюшки	шт.	128,55	-	-	100,0
11-0102-0040	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	190,45	100,0	-	-
11-0102-0100	Топочные дверки	шт.	291,43	-	100	-
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 132,92	29 046,79	20 535,50
Эксплуатация машин		сом		3,65	2,77	1,89
Материальные ресурсы		сом		27 220,78	35 924,08	16 852,60
Всего, прямые затраты		сом		42 357,35	64 973,64	37 189,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	60-01-014-11	60-01-014-12	60-01-014-13
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	-	239,6
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,09	-	277,27	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	138,7	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,3	1,81	1,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,078	0,2...	0,35
01-1401-0001	Глина	$м^3$	1 100,75	0,168	0,42	0,798
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,56	-	0,005	0,01
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	0,4	1,2	1,8
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	742,39	0,108	0,27	0,575
10-0105-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	-	0,002	0,01
11-0102-0001	Водогрейная колонка	шт	1 539,40	-	-	100,0
11-0102-0060	Духовой шкаф	шт	668,81	-	100,0	-
11-0102-0070	Задвижки печные	шт	164,04	100,0	-	-
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 571,88	32 177,18	26 983,75
Эксплуатация машин		сом		1,89	11,38	8,81
Материальные ресурсы		сом		22 401,60	78 993,97	174 149,58
Всего, прямые затраты		сом		38 975,37	111 182,53	201 142,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	60-01-014-14	60-01-014-15	60-01-014-16
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	57,25	-	-
000-1004-6	Рабочие-строители среднего разряда 4,6	чел.-ч	135,20	-	151,55	-
000-1004-8	Рабочие-строители среднего разряда 4,8	чел.-ч	136,63	-	-	239,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,79	-	0,58	0,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,005	0,16	0,12
01-1401-0001	Глина	$м^3$	1 100,76	0,011	0,336	0,252
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	-	0,004	0,003
01-3303-0005	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	-	0,8	0,6
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	$м^3$	742,39	0,007	0,216	0,162
10-0105-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	-	0,018	0,015
11-0102-0040	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	190,45	-	100,0	-
11-0102-0080	Душники и розетки	шт.	59,12	100,0	-	-
11-0102-0100	Топочные дверки	шт.	291,43	-	-	100,0
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 036,60	20 186,46	22 744,75
Эксплуатация машин		сом			3,65	2,77
Материальные ресурсы		сом		5 929,39	27 727,34	35 708,90
Всего, прямые затраты		сом		12 965,99	47 917,45	58 456,42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	60-01-014-17	60-01-014-18
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	270,55
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	287,77	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,81	1,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	60-01-014-02	60-01-014-03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,21	0,39
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,42	0,798
01-2201-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,005	0,01
01-3203-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 228,08	1,0	1,80
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,27	0,53
10-0105-0034	Проволока светлая	т	56 101,99	0,02	0,03
11-0102-0003	Водогрейная колонка	шт.	3 539,40	-	100,0
11-0102-0060	Духовой шкаф	шт.	688,81	100,0	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		37 343,91	32 326,51
Эксплуатация машин		сом		11,38	8,51
Материальные ресурсы		сом		79 643,81	174 105,04
Всего, прямые затраты		сом		116 999,10	206 440,36

Таблица КРЕРр 60-01-015 Смена предтопочных листов

Состав работ.

01. Снятие старых листов.
02. Заготовка новых из кровельной стали.
03. Установка листов на место.

Измеритель: **100 листов**

Смена предтопочных листов:

60-01-015-01 дугообразных
60-01-015-02 прямоугольных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	60-01-015-01	60-01-015-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	36,04	39,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	0,05	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 437,69	0,008	0,008
10-0203-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 760,85	0,108	0,138
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 193,50	2 599,85
Эксплуатация машин		сом		23,69	28,45
Материальные ресурсы		сом		6 445,67	8 086,50
Всего, прямые затраты		сом		9 662,86	10 714,98

Таблица КРЕРр 60-01-016 Прочистка дымохода

Состав работ:

01. Пробивка отверстия.
02. Удаление сажи.
03. Обратная заделка дымохода.
04. Опробование дымохода.

Измеритель: 100 м дымохода

Прочистка дымоходов из:

60-01-016-01 кирпича горизонтального
60-01-016-02 кирпича вертикального
60-01-016-03 кровельной стали

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	60-01-016-01	60-01-016-02	60-01-016-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	17,74	-	-
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	9,24	17,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	-	-	0,039

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	60-01-016-01	60-01-016-02	60-01-016-03
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	66 137,69	-	-	0,002
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	-	-	0,07
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размерами 250х120х65 мм, марки 125	1000 шт.	9 328,28	0,03	0,03	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,021	0,021	0,06
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26	0,001	0,001	-
10-0105-0034	Проволока светлая	т	26 101,99	-	-	0,004
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 571,94	850,45	1 583,09
Материальные ресурсы		сом		297,09	297,09	399,43
Всего, прямые затраты		сом		1 869,03	1 147,54	1 982,52

Таблица КРЕРр 60-01-017 Устройство отверстий для печей и труб

Состав работ:

Для нормы 01.

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дранки (при оштукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

Для нормы 02:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дранки (при оштукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.
05. Выпиливание отверстий в полах.

Для норм 03, 04:

01. Разметка отверстий.
02. Выпиливание отверстий в полах.

Измеритель: 100 отверстий

Устройство отверстий для печей и труб в:

60-01-017-01 перекрытых чердачных
60-01-017-02 перекрытых междуэтажных
60-01-017-03 полах без отделки фриза
60-01-017-04 полах с отделкой фриза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	60-01-017-01	60-01-017-02	60-01-017-03	60-01-017-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	246,13	281,22	-	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	205,07	322,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
33-0503	Пилы цепные электрические	маш.-ч	15,86	86,14	98,43	71,77	112,96
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	-	-	-	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	-	-	0,001
01-6305-0073	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	12 497,56	-	-	-	0,025
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		26 030,71	29 742,88	22 040,92	34 689,17
Эксплуатация машин		сом		1 356,18	1 561,10	1 138,27	1 562,62
Материальные ресурсы		сом					9 114,61
Всего, прямые затраты		сом		27 396,89	31 303,98	23 179,19	45 366,40

Таблица КРЕРр 60-01-018 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки.
02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1х0,5 кирпича.
03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе
04. Смазка и оштукатурка стенок канала.

Измеритель: 100 м канала

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:

60-01-018-01 в один кирпич

60-01-018-02 добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-018-01	60-01-018-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	93,76	423,27	325,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,3	2,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	662,32 128,38	2,3	2,3
33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	4,6	4,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,34	0,49
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,7	1,1
01-3303-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	9 328,08	1,0	1,5
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,5	0,7
99-0001-0000*	*Строительный мусор*	т		4,8	4,8
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		39 685,80	36 549,82
Эксплуатация машин		сом		1 292,60	1 292,60
в том числе оплата труда машинистов		сом		295,27	295,27
Материальные ресурсы		сом		10 475,30	15 730,35
Всего, прямые затраты		сом		51 453,70	47 572,97

Таблица КРЕРр 60-01-019 Смена колпаков на дымовых трубах

Состав работ:

01. Снятие старого колпака.
02. Изготовление нового колпака.
05. Установка колпака на место с закреплением проволокой.

Измеритель: 100 колпаков

Смена колпаков на дымовых трубах:

60-01-019-01 на один канал

60-01-019-02 добавлять на каждый следующий канал

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	60-01-019-01	60-01-019-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	263,25	78,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,22	0,06
40-0201	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,39 146,25	0,25	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,3016	0,003
10-0103-0034	Проволока светлая	т	36 101,99	0,0025	0,0015
10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	54 260,85	0,6	0,17
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		27 841,32	8 288,42
Эксплуатация машин		сом		166,19	46,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, руб	68-01-029-02	68-01-019-02
	в том числе оплата труда машинистов	*руб*		*56,13*	*9,85*
1	Материальные ресурсы	руб		33 270,02	9 517,90
	Всего, прямые затраты	руб		61 277,53	17 552,50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

Штукатурные работы

КРЕРр-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 61 учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.2. В КРЕРр сборника 61 учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для снежных работ.

1.3. Затраты на устройство переставных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В КРЕРр сборника 61 учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м^2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м^2 затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда.

1.5. В КРЕРр сборника 61 учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.7. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м^2.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми балчиками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (по плану).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Сборник 61. Штукатурные работы

Таблица КРЕРр 61-01-001 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ.

Для норм 01, 02, 05, 06:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой.
02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм 03, 04, 07, 08:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА.
02. Грунтовка поверхности.
03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА.
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.
05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм 09–12:

01. Грунтовка поверхности.
02. Приготовление раствора из сухих смесей.
03. Нанесение раствора вручную с затиркой
04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: **100 м² поверхности**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до:

61-01-001-01 5 мм
61-01-001-02 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до:

61-01-001-03 5 мм
61-01-001-04 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до:

61-01-001-05 5 мм
61-01-001-06 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до:

61-01-001-07 5 мм
61-01-001-08 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (одинарная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-01-001-09 стен
61-01-001-10 потолков
61-01-001-11 откосов плоских
61-01-001-12 откосов криволинейных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	61-01-001-01	61-01-001-02	61-01-001-03	61-01-001-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,82	29,58	42,37	-	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	35,73	50,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,64	0,29	0,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: гидравлические, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,32	0,64	0,29	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-7101-0002	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	169 030,12	-	-	0,0253	0,0506

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-001-01	61-01-001-02	61-01-002-03	61-01-002-04
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	0,53	1,06	-	-
03-0610-0004	Смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	1 216,99	-	-	0,568	1,135
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 976,24	4 263,27	5 536,25	5 157,45
Эксплуатация машин		сом		69,44	138,89	62,93	125,87
в том числе оплата труда машинистов		сом		*52,55*	*105,09*	*47,52*	*95,04*
Материальные ресурсы		сом		2 210,22	4 432,77	4 973,37	9 939,86
Всего, прямые затраты		сом		5 265,00	8 834,93	8 692,55	15 223,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-001-05	61-01-001-06	61-01-002-07	61-01-002-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	37,24	48,23	-	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	44,41	57,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,54	0,67	0,3	0,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,01 164,21	0,24	0,67	0,3	0,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-7101-0002	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	169 930,12	-	-	0,0266	0,0532
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	0,56	1,12	-	-
03-0610-0004	Смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	1 216,99	-	-	0,595	1,19
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 747,09	4 852,90	4 544,48	5 868,39
Эксплуатация машин		сом		73,78	145,40	65,10	132,38
в том числе оплата труда машинистов		сом		*55,83*	*110,02*	*49,26*	*100,17*
Материальные ресурсы		сом		2 344,51	4 683,36	5 223,54	10 446,28
Всего, прямые затраты		сом		6 165,38	9 681,66	9 833,12	16 447,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-001-09	61-01-001-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	73,80	-
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	-	89,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,9	2,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,01 164,21	0,46	0,46
11-0362	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,90 128,38	1,44	1,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,63	0,73
01-1706-0001	Грунтовка масляная для внутренних работ ВАК-01-У	т	58 517,73	0,010	0,011
01-8903-0040	Шпатлевка Ветонит	т	58 704,59	0,96	1,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	61-01-001-09	61-01-001-10
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 197,69	11 648,16
Эксплуатация машин		сом		307,04	341,57
в том числе оплата труда машинистов		сом		240,41	291,25
Материальные ресурсы		сом		56 951,77	66 404,80
Всего, прямые затраты		сом		66 456,50	78 394,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	61-01-001-11	61-01-001-12
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	330,63	277,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,01	3,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,01 164,21	0,46	0,46
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,99 128,38	2,55	2,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	1,12	1,12
01-1706-0001	Грунтовка масляная для внутренних работ ВАК-01-У	т	58 517,73	0,018	0,018
01-8903-0040	Шпатлевка Ветонит	т	58 704,59	1,7	1,7
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		17 176,54	35 488,48
Эксплуатация машин		сом		466,77	466,77
в том числе оплата труда машинистов		сом		402,91	402,91
Материальные ресурсы		сом		100 869,22	100 869,22
Всего, прямые затраты		сом		118 512,53	137 824,47

Таблица КРЕРр 61-01-002 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работы:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Пошпаклевка поверхностей насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка углов, откос, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-01
61-01-002-03	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-03
61-01-002-05	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-05
61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-08	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-07
61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-10	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-09
61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-12	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-002-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	61-01-002-01	61-01-002-02	61-01-002-03	61-01-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	203,07	29,23	146,07	20,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-002-01	61-01-002-02	61-01-002-05	61-01-002-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,2	1,1	2,2	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		22 522,49	3 239,68	16 300,62	2 291,40
Эксплуатация машин		сом		145,40	73,78	145,40	73,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*110,92*	*55,83*	*110,92*	*55,83*
Материальные ресурсы		сом		9 193,85	4 594,10	9 193,85	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		31 861,74	7 907,56	25 539,87	6 959,28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-002-05	61-01-002-06	61-01-002-07	61-01-002-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	129,92	18,76	228,35	32,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,2	1,1	-	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	-	-	2,2	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 409,43	2 080,67	25 326,30	3 613,45
Эксплуатация машин		сом		145,40	73,78	145,40	73,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*110,92*	*55,83*	*110,92*	*55,83*
Материальные ресурсы		сом		9 193,85	4 594,10	9 194,00	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		23 748,68	6 748,55	34 665,70	8 281,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-002-09	61-01-002-10	15-01-002-11	61-01-002-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	157,10	22,13	142,65	20,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	2,2	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, грн	61-01-002-09	61-01-002-10	61-01-002-11	61-01-002-12
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		17 423,96	2 454,44	15 82..,37	2 254,80
Эксплуатация машин		грн		145,40	73,78	145,40	73,78
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*110,02*	*55,83*	*110,02*	*55,83*
Материальные ресурсы		грн		9 194,00	4 594,17	9 194,00	4 594,17
Всего, прямые затраты		грн		26 763,36	7 122,39	25 160,71	6 922,75

Таблица КРЕРр 61-01-003 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, пуг. ребер, фасок

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-003-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-003-01
61-01-003-03	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-003-03
61-01-003-05	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-003-05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, грн	61-01-003-01	61-01-003-02	61-01-003-03	61-01-003-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	220,92	35,01	161,32	23,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,78	0,34	0,78	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг. автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,78	0,34	0,78	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,001	-	0,001	-
01-2501-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г7	т	9 306,66	1,05	0,25	1,05	0,25
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1300 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	-	0,6	-
03-0428-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,0	0,8	2,0	0,8
*99-0001-0066**	*Отчислительный сбор*	*т*		*4,23*	*1,65*	*4,23*	*1,65*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		24 122,25	3 822,74	17 619,62	2 516,83
Эксплуатация машин		грн		169,27	73,78	169,27	73,78
в том числе оплата труда машинистов		*грн*		*126,08*	*55,83*	*125,08*	*55,83*
Материальные ресурсы		грн		19 205,37	5 667,83	19 205,37	5 667,83
Всего, прямые затраты		грн		43 496,89	9 564,35	36 990,26	8 258,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цены, грн	61-01-003-05	61-01-003-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	153,52	35,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,78	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,78	0,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	61-01-004-01	61-01-004-02
1	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,001	-
01-2501-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	1,03	0,25
01-4202-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,31	0,8
*99-0001-0066**	*Строительный мусор*	т		*4,23*	*1,65*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 762,85	2 821,47
Эксплуатация машин		сом		169,27	73,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*128,09*	*55,83*
Материальные ресурсы		сом		19 205,37	5 667,83
Всего, прямые затраты		сом		36 137,49	8 563,08

Таблица ЮРЕРр 61-01-004 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ.

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-004-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-01
61-01-004-03	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-03
61-01-004-05	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-05
61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-08	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-07
61-01-004-09	Ремонт штукатурки потолков по камню к бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-10	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-09
61-01-004-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-12	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-004-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	61-01-004-01	61-01-004-02	61-01-004-03	61-01-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	312,62	229,75	39,35	195,75	33,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 161,21	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,31	1,16	2,31	1,16
*99-0001-0066**	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 874,45	4 451,60	22 045,37	3 759,88
Эксплуатация машин		сом		156,25	78,12	156,25	78,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*118,23*	*59,12*	*118,23*	*59,12*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-004-01	61-01-004-02	61-01-004-03	61-01-004-04
Материальные ресурсы		сом		9 653,26	4 844,68	9 653,26	4 844,68
Всего, прямые затраты		сом		35 683,96	9 354,40	31 854,88	8 678,68
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-004-05	61-01-004-06	61-01-004-07	61-01-004-08
				Норма расхода ресурсов			
1 090-1003-4	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	169,75	38,35	290,27	50,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,72	0,36	0,72	0,36
3 03-0327	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,31	1,16	-	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	-	-	2,31	1,16
99-0101-0060*	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		19 117,23	3 418,02	32 690,21	5 647,89
Эксплуатация машин		сом		156,25	78,12	156,25	78,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*118,23*	*59,12*	*118,23*	*59,12*
Материальные ресурсы		сом		9 653,26	4 844,68	9 653,42	1811,76
Всего, прямые затраты		сом		28 926,76	8 340,82	42 499,88	10 577,77
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-004-09	61-01-004-10	61-01-004-11	61-01-004-12
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-4	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	226,27	39,13	199,73	35,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,36	0,72	0,36
3 03-0327	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,31	1,16	2,31	1,16
99-0101-0060*	*Строительный мусор*	т		*3,38*	*1,69*	*3,38*	*1,69*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 482,55	4 409,07	22 493,59	3 958,59
Эксплуатация машин		сом		156,25	78,12	156,25	78,12
в том числе оплата труда машинистов		сом		*118,23*	*59,12*	*118,23*	*59,12*
Материальные ресурсы		сом		9 653,42	4 844,76	9 653,42	4 844,76
Всего, прямые затраты		сом		35 292,20	9 331,95	32 303,26	8 881,47

Таблица ЮРЕРр 61-01-005 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ.

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дранки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-005-01	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 25 мм

61-01-005-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-005-01
61-01-005-03	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-гипсовым раствором площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-005-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-005-03
61-01-005-05	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-гипсовым раствором площадью отдельных мест более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-005-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-005-05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, руб.	61-01-005-01	61-01-005-02	61-01-005-03	61-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	255,53	40,87	217,33	34,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,001	-	0,001	-
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	1,1	0,26	1,1	0,26
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,65	-	0,65	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,1	0,84	2,1	0,84
*99-0001-0060**	*Сопутствующий материал*	%		*4,22*	*1,65*	*4,23*	*1,65*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		28 777,79	4 602,78	24 498,23	3 937,06
Эксплуатация машин		коп		156,25	78,12	156,25	78,12
в том числе оплата труда механизаторов		коп		*118,23*	*59,12*	*118,23*	*59,12*
Материальные ресурсы		коп		20 171,86	5 927,95	20 171,86	5 927,95
Всего, прямые затраты		коп		49 105,90	10 608,85	44 826,34	9 933,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, руб.	61-01-005-05	61-01-005-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	191,98	31,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,001	-
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	1,1	0,26
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	1 669,97	0,65	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,1	0,84
*99-0001-0060**	*Сопутствующий материал*	%		*4,23*	*1,65*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		коп		21 630,79	3 589,20
Эксплуатация машин		коп		156,25	78,12
в том числе оплата труда механизаторов		коп		*118,23*	*59,12*
Материальные ресурсы		коп		20 171,86	5 927,95
Всего, прямые затраты		коп		41 948,90	9 595,27

Таблица КРЕРр 61-01-006 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дранки
03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-006-01	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-006-01
61-01-006-03	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-006-03
61-01-006-05	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-006-05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-006-01	61-01-006-02	61-01-006-04	61-01-006-06
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	282,49	47,85	318,28	56,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,68	0,34	0,68	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,68	0,34	0,68	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,2	1,1	-	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	-	-	2,2	1,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*4,84*	*2,42*	*4,84*	*2,42*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		32 782,96	5 552,99	36 936,39	6 562,63
Эксплуатация машин		сом		147,57	73,78	147,57	73,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		*111,66*	*55,83*	*111,66*	*55,83*
Материальные ресурсы		сом		9 193,85	4 594,10	9 194,00	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		42 124,38	10 220,87	46 277,96	11 230,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-006-05	61-01-006-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	316,14	47,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,78	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,78	0,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0013	-
01-2301-0002	Гипсовые вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	1,05	0,25
01-4205-0002	Дранка штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	3,65	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,0	0,8
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*5,49*	*2,0*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		36 688,05	5 552,99
Эксплуатация машин		сом		169,27	84,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		*129,05*	*64,64*
Материальные ресурсы		сом		19 210,72	5 667,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-006-05	61-01-006-06
Всего, прямые затраты		сом		56 168,04	11 305,45

Таблица КРЕРр 61-01-007 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ.

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-01-007-01 прямолинейных
61-01-007-02 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-01-007-03 прямолинейных
61-01-007-04 криволинейных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-007-01	61-01-007-02	61-01-007-03	61-01-007-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	383,06	-	346,45	-
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	431,20	-	392,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,16	1,16	1,16	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг. одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,16	1,16	1,16	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	-	-	0,00134	0,00134
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г5	т	9 306,66	-	-	1,04	1,04
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-27 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	-	-	0,65	0,65
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	-	-	3,2	3,2
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	4,4	-	-
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		*8,1*	*8,1*	*3,1*	*8,1*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		43 140,22	50 051,20	39 355,06	45 659,87
Эксплуатация машин		сом		251,73	251,73	251,73	251,73
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*190,48*	*190,48*	*190,48*	*190,48*
Материальные ресурсы		сом		18 382,35	18 382,35	24 232,32	24 232,32
Всего, прямые затраты		сом		61 774,30	68 685,28	63 839,11	70 143,92

Таблица КРЕРр 61-01-008 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ.

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 м² площади тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-01-008-01 горизонтальных длиной до 5 м
61-01-008-02 горизонтальных длиной до 10 м
61-01-008-03 вертикальных длиной до 5 м
61-01-008-04 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-01-008-05 горизонтальных длиной до 5 м
61-01-008-06 горизонтальных длиной до 10 м

01-01-008-07 вертикальных длиной до 5 м
01-01-008-08 вертикальных длиной до 10 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим. сом	01-01-008-01	01-01-008-02	01-01-008-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	584,16	513,46	-
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	-	-	715,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,5	0,5	0,5
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,5	5,5	5,5
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*11,3*	*11,3*	*11,3*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		64 789,19	56 947,85	80 610,02
Эксплуатация машин		сом		351,56	351,56	351,56
в том числе оплата труда машинистов		сом		*266,02*	*266,02*	*266,02*
Материальные ресурсы		сом		27 629,85	27 629,85	27 629,85
Всего, прямые затраты		сом		92 770,60	84 929,26	108 591,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим. сом	01-01-008-04	01-01-008-05	01-01-008-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91		471,25	444,71
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	628,81	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	-	0,0007	0,0007
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	2,5	2,5	2,5
01-4203-0002	Рейки штукатурные, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2 669,97	-	0,6	0,6
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	-	4,0	4,0
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,5	-	-
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*11,3*	*11,3*	*11,3*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		70 816,58	52 266,34	45 995,49
Эксплуатация машин		сом		351,56	351,56	351,56
в том числе оплата труда машинистов		сом		*266,02*	*266,02*	*266,02*
Материальные ресурсы		сом		27 629,85	41 071,08	41 071,08
Всего, прямые затраты		сом		98 797,99	93 688,98	87 378,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без стоим. сом	01-01-008-07	01-01-008-08
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	577,12	502,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	0,0007
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	2,5	2,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-008-07	61-01-009-08
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	0,6
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	4,0	4,0
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*11,3*	*11,2*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		64 995,25	56 650,97
Эксплуатация машин		сом		551,56	551,56
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*266,03*	*266,03*
Материальные ресурсы		сом		41 031,08	41 031,08
Всего, прямые затраты		сом		106 777,89	98 013,61

Таблица КРЕРр 61-01-009 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-009-01 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-009-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
999-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	325,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,03 164,21	1,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,19	0,35
01-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,85
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		8,5
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		126 702,86
Эксплуатация машин		сом		258,24
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*195,47*
Материальные ресурсы		сом		16 085,20
Всего, прямые затраты		сом		53 046,36

Таблица КРЕРр 61-01-010 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

Для норм 01–04:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-010-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-010-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-010-01
61-01-010-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-01-010-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-010-03

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест:

61-01-011-01 до 5 м² толщиной слоя 20 мм

61-01-011-02 более 5 м² толщиной слоя 20 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, руб.	61-01-011-01	61-01-011-02	61-01-011-03	61-01-011-04
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	105,19	201,84	56,18	188,25	33,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,71	0,36	0,71	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:5	м³	4 176,52	2,2	1,1	3,2	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*4,84*	*2,42*	*4,84*	*2,42*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		22 038,91	3 958,49	20 355,02	3 513,73
Эксплуатация машин		сом		4,47	2,26	4,47	2,26
Материальные ресурсы		сом		9 194,00	4 594,17	9 194,00	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		31 237,38	8 546,92	29 753,49	8 110,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-011-05	61-01-011-06
				Нормы расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
300-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	347,17	300,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,03	1,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,64	2,64
03-0413-0001	*Раствор декоративный*	*м²*		*6,66*	*6,66*
99-0001-0060	*Строительный мусор*	*т*		*7,3*	*7,3*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		39 695,42	34 319,15
Эксплуатация машин		сом		6,48	6,48
Материальные ресурсы		сом		11 031,67	11 031,67
Всего, прямые затраты		сом		50 733,57	45 257,30

Таблица КРЕРр 61-01-011 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

Для норм 01, 01:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест
04. Нанесение подготовительного слоя
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности шпателей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-011-01 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-01-011-02 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-011-01

61-01-011-03 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-01-011-04 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-011-03

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест:

61-01-011-05 до 5 м² толщиной слоя 30 мм

61-01-011-06 более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сто	61-01-011-01	61-01-011-02	61-01-011-03	61-01-011-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	245,92	42,18	224,25	38,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
02-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	2,2	1,1
99-0091-0060*	*Строительный мусор*	т		4,94	2,47	4,84	2,42
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		26 852,00	4 605,63	24 485,86	4 168,87
Материальные ресурсы		сом		9 194,00	4 594,17	9 194,00	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		36 046,00	9 199,80	33 679,86	8 763,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сто	61-01-011-05	61-01-011-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,24	407,47	352,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35
02-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,64	2,64
62-0403-0001*	*Раствор декоративный*	м³		0,66	0,66
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		7,3	7,3
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		46 555,82	40 264,83
Материальные ресурсы		сом		11 031,67	11 031,67
Всего, прямые затраты		сом		57 587,49	51 296,50

Таблица К¹ЕРр 61-01-012 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ

Для норм 01–04:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности цилей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-01-012-01 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-01-012-02 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-012-01

61-01-012-03 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-01-012-04 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-012-03

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест:

61-01-012-05 до 5 м² толщиной слоя 20 мм

61-01-012-06 более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-012-01	61-01-012-02	61-01-012-03	61-01-012-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	236,64	41,18	217,22	37,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	2,2	1,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*4,84*	*2,42*	*4,84*	*2,42*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		25 838,72	4 496,44	23 721,53	4 059,68
Материальные ресурсы		сом		9 194,00	4 594,17	9 194,00	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		35 032,72	9 090,61	32 915,53	8 653,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-012-05	61-01-012-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,24	395,17	341,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:6	м³	4 176,52	2,64	2,64
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	*м²*		*9,68*	*8,66*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*7,2*	*7,3*
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		45 163,74	39 027,09
Материальные ресурсы		сом		11 051,67	11 051,67
Всего, прямые затраты		сом		56 215,41	50 078,76

Таблица КРЕР 61-01-013 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

Для норм 01-04, 07, 08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка)
03. Оштукатуривание отдельных мест
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и карезкой борозд
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности шпателей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-013-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-01-013-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-013-01
61-01-013-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-01-013-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-013-03
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест:
61-01-013-05	до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-01-013-06	более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценкам:
61-01-013-07	61-01-013-01 и 61-01-013-05
61-01-013-08	61-01-013-05 и 61-01-013-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-013-01	61-01-013-02	61-01-013-03	61-01-013-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	318,47	47,85	285,47	42,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	0,34	1,36	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	1,1	4,4	1,1
*99-9901-0960**	*Строительный мусор*	т		9,7	2,4	9,7	2,4
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36 415,86	5 471,17	32 640,64	4 899,47
Эксплуатация машин		руб.		8,55	2,14	8,55	2,14
Материальные ресурсы		руб.		18 382,35	4 594,17	18 382,35	4 594,17
Всего, прямые затраты		руб.		54 804,76	10 067,48	51 031,54	9 495,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-013-05	61-01-013-06	61-01-013-07	61-01-013-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	17,05	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	548,12	457,66	-	23,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	1,36	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	-	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,41	3,41	-	-
*03-0203-0021**	*Раствор декоративный*	м³		*0,99*	*0,99*	-	-
*99-9901-0960**	*Строительный мусор*	т		*9,8*	*9,3*	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		66 432,14	59 104,39	1 949,50	2 811,84
Эксплуатация машин		руб.		8,55	8,55		
Материальные ресурсы		руб.		14 247,59	14 247,59		
Всего, прямые затраты		руб.		80 688,28	73 360,53	1 949,50	2 811,84

Таблица КРЕРр 61-01-014 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лесами

Состав работ:

Для норм 01-04, 07, 08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности шаблей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²** отремонтированной поверхности

61-01-014-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лесами цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м², толщиной слоя до 40 мм
61-01-014-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-014-01

61-01-014-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с заделкой цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-01-014-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-014-03
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с заделкой декоративным раствором площадью отдельных мест:
61-01-014-05	до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-01-014-06	более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценкам:
61-01-014-07	61-01-014-01 и 61-01-014-03
61-01-014-08	61-01-014-05 и 61-01-014-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-014-01	61-01-014-02	61-01-014-03	61-01-014-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	375,47	55,85	340,47	50,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	1,1	4,4	1,1
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	т		*9,7*	*2,4*	*9,7*	*2,4*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		42 702,56	6 385,39	38 929,54	5 814,19
Материальные ресурсы		сом		18 282,35	4 594,17	18 382,35	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		61 084,91	10 980,06	57 311,69	10 408,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-014-05	61-01-014-06	61-01-014-07	61-01-014-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	21,34	-
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	643,12	577,43	-	28,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	-	-
03-0410-0021	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,41	3,41	-	-
*03-0405-0901**	*Раствор декоративный*	м³		*6,99*	*0,99*	-	-
*99-0001-0960**	*Строительный мусор*	т		9,6	9,8	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		77 916,14	69 984,52	2 440,02	3 452,99
Материальные ресурсы		сом		14 247,59	14 247,59		
Всего, прямые затраты		сом		92 193,73	84 232,11	2 440,02	3 452,99

Таблица КРЕРр 61-01-015 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ.

Для норм 01-04, 07, 08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 05, 06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности шиклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-015-01 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-01-015-02 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-015-01

61-01-015-03 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым растворам площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-01-015-04 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-015-03

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест:

61-01-015-05 до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-01-015-06 Более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 402 м добавлять к расценкам:

61-01-015-07 61-01-015-01 и 61-01-015-02

61-01-025-08 61-01-015-05 и 61-01-015-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, грн	61-01-015-01	61-01-015-02	61-01-015-03	61-01-015-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
300-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	362,47	54,85	329,47	49,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
21-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
23-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	1,1	4,4	1,1
99-0001-0062*	*Строительный мусор*	т		9,7	2,4	9,7	2,4
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		41 444,82	6 271,55	37 671,60	5 699,85
Материальные ресурсы		грн		18 382,35	4 594,17	18 382,35	4 594,17
Всего, прямые затраты		грн		59 827,17	10 865,72	56 053,95	10 294,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, грн	61-01-015-05	61-01-015-06	61-01-015-07	61-01-015-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
300-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	20,42	-
300-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 1,9	чел.-ч	121,20	624,13	568,43	-	27,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
21-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	-	-
23-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,41	3,41	-	-
03-0403-0001*	*Раствор декоративный*	м³		0,99	0,99	-	-
99-0001-0062*	*Строительный мусор*	т		9,6	9,8	-	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		75 640,34	68 893,77	2 334,82	3 359,66
Материальные ресурсы		грн		14 247,59	14 247,59		
Всего, прямые затраты		грн		89 890,93	83 141,31	2 334,82	3 359,66

Таблица КРЕРр 61-01-016 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ.

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибивка новой драни.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-016-01 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-01-016-02 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-01

61-01-016-03 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-01-016-04 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-03

61-01-016-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-016-06	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-05
61-01-016-07	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-016-08	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-07
61-01-016-09	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с лесов площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-016-10	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-09
61-01-016-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с лесов площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-01-016-12	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-016-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-016-01	61-01-016-02	61-01-016-03	61-01-016-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	213,15	31,87	191,15	27,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,87	0,34	0,87	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	-	0,0007	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	-	0,6	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,8	1,1	2,8	1,1
*99-0001-0066**	*Строительный мусор*	*т*		6,2	2,42	6,2	2,42
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23 273,85	3 479,89	20 871,67	3 043,13
Эксплуатация машин		руб.		5,47	2,14	5,47	2,14
Материальные ресурсы		руб.		12 752,69	4 594,10	12 752,69	4 594,10
Всего, прямые затраты		руб.		36 032,01	8 076,13	33 629,83	7 639,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-016-05	61-01-016-06	61-01-016-07	61-01-016-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	250,15	37,87	238,15	33,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	-	0,0007	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	-	0,6	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,8	1,1	2,8	1,1
*99-0001-0066**	*Строительный мусор*	*т*		6,2	2,42	6,2	2,42
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27 316,88	4 135,93	24 911,70	3 698,27
Материальные ресурсы		руб.		12 752,69	4 594,10	12 752,69	4 594,10
Всего, прямые затраты		руб.		40 066,57	8 729,13	37 664,39	8 292,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-016-09	61-01-016-10	61-01-016-11	61-01-016-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	242,15	36,87	230,15	32,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-016-09	61-01-016-10	61-01-016-11	61-01-016-12
01-1103-0003	Гвозди отделочные круглые 1,5×25 мм	т	72 540,01	0,0007	-	0,0007	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	-	0,6	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	2,8	1,1	2,8	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		6,2	2,42	6,2	2,42
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		26 440,36	4 025,84	24 038,18	3 589,08
Материальные ресурсы		сом		12 752,69	4 594,10	12 752,69	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		39 193,05	8 619,94	36 790,87	8 183,18

Таблица КРЕРр 61-01-017 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

Для норм 61-06, 11-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка уступов, пуэ, ребер и фасок.

Для норм 07-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка уступов, пуэ, ребер и фасок.
05. Насечка и очищение поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-017-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-01-017-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-017-01
61-01-017-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-01-017-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-017-03
61-01-017-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-01-017-06	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценке 61-01-017-05
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором:
61-01-017-07	гладких толщиной слоя до 35 мм
61-01-017-08	с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-01-017-09	с канелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-01-017-10	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценке 16-01-017-08
61-01-017-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-01-017-12	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-017-11
61-01-017-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-01-017-14	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-017-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	61-01-017-01	61-01-017-03	61-01-017-07	61-01-017-09
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	250,76	34,88	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	414,18	48,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	61-01-017-01	61-01-017-02	61-01-017-03	61-01-017-04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,68	0,34	1,36	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	4,4	1,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*4,64*	*2,42*	*9,9*	*2,42*
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		29 532,01	4 107,82	50 198,62	5 890,32
Эксплуатация машин		сом		4,28	2,14	8,55	2,14
Материальные ресурсы		сом		9 194,00	4 594,17	18 382,35	3 594,17
Всего, прямые затраты		сом		38 730,29	8 704,13	68 589,52	13 486,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	61-01-017-05	61-01-017-06	61-01-017-07	61-01-017-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	14,35	-	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	457,37	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	496,27
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	578,43	-	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,32	-	1,03	1,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	-	2,64	3,4
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	м³		-	-	*0,66*	*2,99*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		9,7	-	*2,39*	*9,35*
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		48 461,75	1 690,00	54 646,57	60 147,92
Эксплуатация машин		сом		8,30		6,48	8,55
Материальные ресурсы		сом		18 382,35		11 061,67	14 205,83
Всего, прямые затраты		сом		66 852,40	1 690,00	65 584,72	74 362,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-017-09	61-01-017-10	61-01-017-11	61-01-017-12
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	10,0	305,57	47,27
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	590,81	-	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	-	0,87	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	-	-	0,0015	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-32 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	1 669,97	-	-	0,7	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,48	-	-	2,8	1,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	61-01-009-09	61-01-012-10	61-01-015-11	61-01-018-12
	Раствор готовый отделочный						
03-0410-0001	тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,4	-	-	-
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	м³		*0,99*	-	-	-
*99-0901-0060**	*Строительный мусор*	т		9,9	-	6,2	2,42
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		72 616,46	2 270,12	36 509,50	5 647,82
Эксплуатация машин		сом		8,55		5,47	2,14
Материальные ресурсы		сом		14 205,83		12 963,39	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		186 830,34	2 270,12	49 478,36	10 244,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	61-01-015-11	61-01-018-12
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
300-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,62	439,69	80,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,591 тс) (т)	маш.-ч	6,29	1,74	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	3,35	-
01-1105-0204	Гвозди отделочные круглые 2,6х25 мм	т	72 840,01	0,0026	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	1,34	-
08-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	4,4	1,1
*99-0901-0060**	*Строительный мусор*	т		9,9	2,42
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		54 798,56	6 236,49
Эксплуатация машин		сом		10,94	2,14
Материальные ресурсы		сом		20 809,18	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		75 618,68	10 832,73

Таблица КРЕРр 61-01-018 **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

Состав работ.

Для норм 01-06, 11-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки
02. Подготовка поверхности
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, пуэт, ребер и фасок.

Для норм 07–10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, пуэт, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-01-018-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-01-018-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-018-01
61-01-018-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-01-018-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-018-03
61-01-018-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-01-018-06	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценке 61-01-018-05

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором.

61-01-018-07 гладких толщиной слоя до 30 мм

61-01-018-08 с рустами толщиной слоя до 40 мм

61-01-018-09 с канелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-01-018-10 На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценке 61-01-018-08

61-01-018-11 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

61-01-018-12 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-018-11

61-01-018-13 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-01-018-14 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-018-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-018-07	61-01-018-08	61-01-018-09	61-01-018-10
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	287,63	42,48	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	457,32	53,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	4,4	1,1
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		4,84	2,42	9,9	2,42
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 874,19	5 052,87	55 127,13	6 466,02
Материальные ресурсы		сом		9 194,00	1 591,17	18 383,55	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		43 068,19	6 597,04	73 809,53	11 060,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-018-05	61-01-018-06	61-01-018-07	61-01-018-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	14,8	-	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	526,17	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	574,55
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	476,98	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	6,35	-	0,35	0,18
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	-	2,64	3,4
02-0403-0001*	*Раствор декоративный*	м³		-	-	5,66	0,99
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		9,7	-	7,39	9,86
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		54 679,06	1 743,00	62 866,79	69 635,46
Материальные ресурсы		сом		18 382,35		11 031,67	14 205,83
Всего, прямые затраты		сом		73 061,41	1 743,00	73 898,46	83 841,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-018-09	61-01-018-10	61-01-018-11	61-01-018-12
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	19,6	352,45	54,59
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	651,72	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	61-01-018-09	61-01-018-10	61-01-018-11	61-01-018-12
01-1105-0001	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01		-	0,0013	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	1 669,97	-	-	0,7	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	-	-	2,8	1,1
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,4	-	-	-
*05-0403-0001**	*Раствор декоративный*	*м³*		*6,99*	-	-	-
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*9,9*	-	*6,2*	*2,42*
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей				80 102,01	2 341,81	42 110,73	6 522,41
Материальные ресурсы				14 205,83		12 963,39	4 594,10
Всего, прямые затраты				94 308,74	2 341,81	55 074,12	11 116,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	61-01-018-13	61-01-018-14
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
400-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	124,63	484,17	60,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0026	-
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	1,34	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	4,4	1,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		9,9	2,42
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		60 342,11	7 581,24
Материальные ресурсы		руб.		20 809,18	4 594,10
Всего, прямые затраты		руб.		81 151,29	12 175,34

Таблица КРЕРр 61-01-019 **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

Состав работ

Для норм 01-06, 11-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест
04. Отделка усенков, дуг, ребер и фасок.

Для норм 07-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, дуг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-01-019-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-01-019-02	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-019-01
61-01-019-03	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-01-019-04	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-019-03
61-01-019-05	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-01-019-06	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 100 м добавлять к расценке 61-01-019-05

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по кам
бетону декоративным раствором.

61-01-019-07 гладких толщиной слоя до 30 мм

61-01-019-08 с рустами толщиной слоя до 40 мм

61-01-019-09 с канелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-01-019-10 На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных расценкой 400 м добавлять к расценке 61-01-019-08

61-01-019-11 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

61-01-019-12 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-019-11

61-01-019-13 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с канелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-01-019-14 Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к расценке 61-01-019-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-019-07	61-01-019-08	61-01-019-09	61-01-019-10
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	303,64	39,73	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	477,85	56,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	-
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	2,2	1,1	4,4	1,1
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*4,84*	*2,42*	*9,9*	*2,42*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		35 759,68	4 676,65	57 915,43	6 809,92
Материальные ресурсы		сом		9 691,00	4 584,17	18 382,35	4 594,17
Всего, прямые затраты		сом		44 923,68	9 260,82	76 297,77	11 403,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-019-05	61-01-019-06	61-01-019-07	61-01-019-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	15,1	-	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	339,45	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	606,51
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	479,11	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	-	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	-	2,64	3,4
*03-0412-0001**	*Раствор декоративный*	м³		-	-	*0,66*	*0,99*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,7*	-	*7,39*	*9,86*
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		61 354,83	1 778,33	66 843,09	73 509,01
Материальные ресурсы		сом		18 382,35		11 031,67	14 265,85
Всего, прямые затраты		сом		79 737,18	1 778,33	77 874,76	87 774,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-019-09	61-01-019-10	61-01-019-11
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	20,0	338,86
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	712,29	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,33	-	0,35
01-1109-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	-	-	0,0013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сто	61-01-019-09	61-01-019-10	61-01-019-11
01-4202-0002	Драни штукатурные, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	-	-	0,7
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	-	-	2,8
03-0410-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,4	-	-
*03-0409-0001**	*Раствор декоративный*	*м³*		*0,99*	-	-
*99-9901-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*9,9*	-	*6,2*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		87 535,27	2 389,60	42 840,79
Материальные ресурсы		сом		14 205,83		12 963,29
Всего, прямые затраты		сом		101 741,10	2 389,60	55 804,14
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная сто	61-01-019-12	61-01-019-13	61-01-020-14
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	93,85	-	-
000-1001-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	-	513,28	50,89
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0603-0001	Вода	м³	16,16	-	0,35	-
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 2,6х25 мм	т	72 840,01	-	3,0026	-
01-4202-0002	Драни штукатурные, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	1 669,97	-	1,34	-
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 176,45	1,1	4,4	1,1
*99-9901-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*2,42*	*9,9*	*2,42*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 434,00	63 970,09	7 464,05
Материальные ресурсы		сом		4 594,10	20 809,18	4 594,10
Всего, прямые затраты		сом		11 028,10	84 779,27	13 058,19

Таблица КРЕРр 61-01-020 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ

Для норм 01-03, 07-09:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм 04–06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя шиклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с:

61-01-020-01 земли и лесов
61-01-020-02 лестниц
61-01-020-03 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с:

61-01-020-04 земли и лесов
61-01-020-05 лестниц
61-01-020-06 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с:

61-01-020-07 с земли и лесов
61-01-020-08 с лестниц
61-01-020-09 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-020-01	61-01-020-02	61-01-020-03
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1003-7	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	323,4	389,2	375,8
3 03-0158	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	-	-
4 01-0601-0001	**МАТЕРИАЛЫ** Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	4,4	4,4
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,68*	*9,68*	*9,68*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		38 086,82	45 812,53	44 257,97
Эксплуатация машин		сом		8,55		
Материальные ресурсы		сом		18 782,35	18 382,35	18 382,35
Всего, прямые затраты		сом		56 877,72	64 194,88	62 640,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-020-04	61-01-020-05	61-01-020-06
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1003-8	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	764,4	940,2	940,2
3 03-0158	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	-	-
4 01-0601-0001	**МАТЕРИАЛЫ** Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,41	3,41	3,41
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	м³		*0,99*	*0,99*	*0,99*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,88*	*9,88*	*9,88*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		91 330,51	112 335,10	112 335,10
Эксплуатация машин		сом		8,55		
Материальные ресурсы		сом		14 247,59	14 247,59	14 247,59
Всего, прямые затраты		сом		105 586,65	126 582,69	126 582,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	61-01-020-07	61-01-020-08	61-01-020-09
				Норма расхода ресурсов		
1 000-1003-7	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	288,0	405,8	331,2
3 03-0158	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	-	-
4 01-0601-0001	**МАТЕРИАЛЫ** Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Тазики отделочные круглые 1,6х25 мкк	т	72 843,01	0,0014	0,0014	0,0014
01-1203-0002	Ящик штукатурный, длиной 800-1000 мкк шириной 19-22 мкк, толщиной 4 мкк	1000 шт.	1 669,97	0,65	0,65	0,65
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	4,4	4,4
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,7*	*9,7*	*9,7*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 917,76	47 791,07	39 005,42
Эксплуатация машин		сом		8,55		
Материальные ресурсы		сом		19 569,81	19 569,81	19 569,81
Всего, прямые затраты		сом		53 496,12	67 360,88	58 575,23

Таблица КРЕРр 61-01-021 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

Для норм 01-03, 07-09:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)

Для норм 04-06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработки декоративного слоя шкалей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: **100 м²** отремонтированной поверхности

61-01-021-01 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов

61-01-021-02 лестниц

61-01-021-03 люлек

61-01-021-04 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов

61-01-021-05 лестниц

61-01-021-06 люлек

61-01-021-07 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов

61-01-021-08 лестниц

61-01-021-09 люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-021-01	61-01-021-02	61-01-021-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	389,0	473,4	454,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,36	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	4,4	4,4	4,4
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,68*	*9,68*	*9,68*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		45 812,53	55 516,78	53 538,24
Эксплуатация машин		сом		8,55		
Материальные ресурсы		сом		18 382,35	18 382,35	18 382,35
Всего, прямые затраты		сом		64 203,43	73 899,13	71 920,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-021-04	61-01-021-05	61-01-021-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	118,48	940,2	1 161,2	1 161,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,35	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	3,41	3,41	3,41
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	м³		*0,99*	*0,99*	*0,99*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		*9,88*	*9,88*	*9,88*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		112 335,10	138 752,12	138 752,12
Эксплуатация машин		сом		8,55		
Материальные ресурсы		сом		14 247,59	14 247,59	14 247,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-021-04	61-01-021-05	61-01-021-06
Всего, прямые затраты		дом		126 591,24	152 999,71	152 999,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-021-07	61-01-021-08	61-01-021-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	337,5	413,5	599,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	машч-ч	5,29	1,56	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	15,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0014	0,0014	0,0014
01-4203-0002	Драньштукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 18-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,65	0,65	0,65
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:5	м³	4 176,52	4,4	4,4	4,4
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	т		0,7	0,7	0,7
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		39 747,38	48 697,90	47 025,56
Эксплуатация машин		сом		8,26		
Материальные ресурсы		сом		19 569,81	19 569,81	19 569,81
Всего, прямые затраты		сом		59 325,74	68 267,71	66 595,37

Таблица КРЕРр 61-01-022 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и очищение поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном вручную.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном кабыо.
07. Снятие правил, зачистка, фрезовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя цеклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² площади тяг

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:
61-01-022-01	до 5 м с земли и лесов
61-01-022-02	до 5 м с лестниц
61-01-022-03	до 5 м с люлек
61-01-022-04	Более 5 м с земли и лесов
61-01-022-05	Более 5 м с лестниц
61-01-022-06	Более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону:
61-01-022-07	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
61-01-022-08	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц
61-01-022-09	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с люлек
61-01-022-10	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
61-01-022-11	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с лестниц
61-01-022-12	цементно-известковым раствором: длиной в одном месте более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:
61-01-022-13	до 5 м с земли и лесов
61-01-022-14	до 5 м с лестниц
61-01-022-15	до 5 м с люлек
61-01-022-16	Более 5 м с земли и лесов
61-01-022-17	Более 5 м с лестниц
61-01-022-18	Более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м²: с
61-01-022-19	земли и лесов
61-01-022-20	лестниц

61-01-022-21 поясок

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону:

61-01-022-22 декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов

61-01-022-23 декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м² с люлек

61-01-022-24 декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м² с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-022-21	61-01-022-22	61-01-022-23
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	540,55	678,55	692,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0138	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
02-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0501-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		64 720,50	79 912,92	76 858,81
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		88 961,18	104 142,37	101 088,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-022-24	61-01-022-25	61-01-022-26
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	466,91	595,91	569,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0138	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
02-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0501-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		54 987,09	70 180,32	67 118,30
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		79 228,67	94 409,80	91 347,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-022-27	61-01-022-28	61-01-022-29
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	717,75	846,75	820,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0138	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
02-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0501-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		84 529,42	99 721,75	96 659,73
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		108 770,10	123 951,23	120 889,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-022-30	61-01-022-31	61-01-022-32
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	635,12	764,12	738,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-022-10	61-01-022-11	61-01-022-12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,591 тс) (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
08-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
	Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74 798,08	89 990,41	86 928,39
Эксплуатация машин		руб.		11,20		
Материальные ресурсы		руб.		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		руб.		99 038,76	114 219,89	111 157,87

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-022-13	61-01-022-14	61-01-022-15
	Норма расхода ресурсов					
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	603,21	715,21	716,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,591 тс) (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	0,0007	0,0007
01-4203-0002	Драни штукатурные, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	0,6	0,6
08-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
	Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		71 040,04	87 763,38	84 348,05
Эксплуатация машин		руб.		11,20		
Материальные ресурсы		руб.		25 282,45	25 282,45	25 282,45
Всего, прямые затраты		руб.		96 333,69	113 045,83	109 630,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-022-16	61-01-022-17	61-01-022-18
	Норма расхода ресурсов					
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	513,21	655,21	626,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,591 тс) (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	0,0007	0,0007
01-4203-0002	Драни штукатурные, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	0,6	0,6
08-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
	Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		60 447,81	77 171,15	73 755,82
Эксплуатация машин		руб.		11,20		
Материальные ресурсы		руб.		25 282,45	25 282,45	25 282,45
Всего, прямые затраты		руб.		85 741,46	102 453,60	99 038,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	61-01-022-19	61-01-022-20	61-01-022-21
	Норма расхода ресурсов					
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	904,73	1 117,73	1 074,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	61-01-023-19	61-01-023-20	61-01-023-21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,1	5,1	5,1
03-0403-0001*	*Раствор декоративный*	м³		*1,8*	*1,8*	*1,8*
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*15,5*	*15,5*	*15,5*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		106 550,05	131 635,06	126 570,95
Эксплуатация машин		сом		33,20		
Материальные ресурсы		сом		21 305,91	21 305,91	21 305,91
Всего, прямые затраты		сом		127 867,16	152 940,97	147 876,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без цена, сом	61-01-023-22	61-01-023-23	61-01-023-24
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
200-5005-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	317,77	1 226,25	1 508,26	1 450,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,25	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,1	5,1	5,1
03-0403-0001*	*Раствор декоративный*	м³		*1,8*	*1,8*	*1,8*
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*15,5*	*15,5*	*15,5*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		143 710,02	177 627,78	170 797,12
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		21 305,91	21 305,91	21 305,91
Всего, прямые затраты		сом		165 027,13	196 933,69	192 103,03

Таблица КРЕРр 61-01-023 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ.

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение маяков и тяга шаблонов наперво.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, лопаток и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м² площади тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором гладкой и гурьем:

61-01-023-01 до 5 м с земли и лесов
61-01-023-02 до 5 м с лестниц
61-01-023-03 до 5 м с люлек
61-01-023-04 более 5 м с земли и лесов
61-01-023-05 более 5 м с лестниц
61-01-023-06 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-01-023-07 длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
61-01-023-08 длиной в одном месте до 5 м с лестниц
61-01-023-09 длиной в одном месте до 5 м с люлек
61-01-023-10 длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
61-01-023-11 длиной в одном месте более 5 м с лестниц
61-01-023-12 длиной в одном месте более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковых растворами (слоем) в одном месте:

61-01-023-13 до 5 м с земли и лесов
61-01-023-14 до 5 м с лестниц
61-01-023-15 до 5 м с люлек
61-01-023-16 более 5 м с земли и лесов
61-01-023-17 более 5 м с лестниц
61-01-023-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2: с.

61-01-023-19 земли и лесов
61-01-023-20 лестниц
61-01-023-21 люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2: с:

61-01-023-22 земли и лесов
61-01-023-23 лестниц
61-01-023-24 люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-023-01	61-01-023-02	61-01-023-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1007-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	985,55	1 134,55	1 061,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0155	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		116 068,22	131 260,55	125 018,74
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		140 308,90	155 490,03	149 248,22

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-023-04	61-01-023-05	61-01-023-06
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	902,91	1 051,91	1 005,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0050*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		106 435,71	121 526,04	118 466,02
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		130 376,39	145 757,52	142 695,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-023-07	61-01-023-08	61-01-023-09
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	1 153,75	1 282,75	1 256,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	61-01-023-07	61-01-023-08	61-01-023-09
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		135 877,14	151 069,47	148 007,45
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		160 117,82	175 298,95	172 236,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	61-01-023-10	61-01-023-11	61-01-023-12
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3.7	чел.-ч	117,77	1 071,12	1 209,12	1 174,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		126 145,80	141 338,13	138 276,11
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		24 229,48	24 229,48	24 229,48
Всего, прямые затраты		сом		150 386,48	165 567,61	162 505,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	61-01-023-13	61-01-023-14	61-01-023-15
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3.7	чел.-ч	117,77	1 081,21	1 233,21	1 194,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	0,0007	0,0007
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	0,6	0,6
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8
99-0001-0060*	*Строительный мусор*	т		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		127 334,10	144 057,44	140 647,11
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		25 282,45	25 282,45	25 282,45
Всего, прямые затраты		сом		152 627,75	169 339,89	165 924,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Базисная цена, сом	61-01-023-16	61-01-023-17	61-01-023-18
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3.7	чел.-ч	117,77	991,27	1 133,27	1 104,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0007	0,0007	0,0007
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	0,6	0,6	0,6
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	5,8	5,8	5,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-023-16	61-01-023-17	61-01-024-15
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*12,8*	*12,8*	*12,8*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		116 741,87	133 465,71	130 049,88
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		25 282,45	25 282,45	25 282,45
Всего, прямые затраты		сом		142 035,52	158 747,66	155 332,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-023-19	61-01-023-20	61-01-023-21
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
090-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	1 621,73	1 834,73	1 791,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	$м^3$	26,16	0,35	0,35	0,35
05-0110-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4 176,52	5,1	5,1	5,1
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	$м^3$		*1,8*	*1,8*	*1,8*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*15,5*	*15,5*	*15,5*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		190 991,14	216 076,15	211 012,04
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		21 305,91	21 305,91	21 305,91
Всего, прямые затраты		сом		212 308,25	237 382,06	232 317,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-023-22	61-01-023-23	61-01-023-24
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
090-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	2 188,28	2 479,26	2 418,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,78	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0001-0001	Вода	$м^3$	26,16	0,35	0,35	0,35
05-0110-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4 176,52	5,1	5,1	5,1
*03-0403-0001**	*Раствор декоративный*	$м^3$		*1,8*	*1,8*	*1,8*
*99-0001-0060**	*Строительный мусор*	*т*		*15,5*	*15,5*	*15,5*
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		257 711,38	291 629,14	284 798,48
Эксплуатация машин		сом		11,20		
Материальные ресурсы		сом		21 305,91	21 305,91	21 305,91
Всего, прямые затраты		сом		279 028,49	312 935,05	306 104,39

Таблица КРЕРр 61-01-024 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Состав работ:

01. Отчистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин «Ветонитом»
04. Двукратное нанесение «Ветонита».
05. Шлифование поверхности
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску
07. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-01-024-01 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-024-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
090-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 4,7	чел.-ч	134,92	62,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоим.	61-01-024-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	227,01 164,21	0,57
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,00 128,38	5,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0001-0001	Вода	м³	16,16	0,41
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	2,0
01-7103-0001	Латекс СКС-65ГП	т	85 241,66	0,01
05-0618-0062	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	15 494,76	0,24
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8 487,82
Эксплуатация машин		руб		935,30
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*817,65*
Материальные ресурсы		руб		9 501,06
Всего, прямые затраты		руб		18 924,18

Таблица КРЕРр 61-01-025 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением аппарата.
04. Собирание отработанного песка

Измеритель: 100 м² очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-01-025-01 гладкой с земли и лесов
61-01-025-02 гладкой с лестниц
61-01-025-03 гладкой с люлек
61-01-025-04 с рустами с земли и лесов
61-01-025-05 с рустами с лестниц
61-01-025-06 с рустами с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоим.	61-01-025-01	61-01-025-02	61-01-025-03	61-01-025-04
				Норма расхода ресурсов			
1 000-1003-3	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	18,38	22,85	21,92	21,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		9,16	11,42	10,96	10,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0009	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	592,32 125,38	9,16	11,42	10,96	10,96
33-0083	Аппараты пескоструйные при работе от передвижного компрессора давлением 0,6 МПа (6 ат)	маш.-ч	72,54	9,16	11,42	10,96	10,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2 032,98	2 534,29	2 431,15	2 431,15
Эксплуатация машин		руб		5 723,72	7 135,90	6 848,47	6 848,47
в том числе оплата труда машинистов		*руб*		*1 155,96*	*1 466,10*	*1 407,03*	*1 407,03*
Материальные ресурсы		руб		74,24	74,24	74,24	74,24
Всего, прямые затраты		руб		7 830,94	9 744,43	9 353,86	9 353,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоим.	61-01-025-05	61-01-025-06
				Норма расхода ресурсов	
1 000-1003-3	**ЗАТРАТЫ ТРУДА** Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	27,38	26,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-025-05	61-01-025-06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,69	13,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	552,32 128,35	13,69	13,15
33-0082	Аппараты пескоструйные при работе от передвижного компрессора давлением 0,6 МПа (6 ат)	маш.-ч	70,54	13,69	13,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 036,72	2 920,26
Эксплуатация машин		сом		8 554,35	8 216,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*1 737,32*	*1 688,20*
Материальные ресурсы		сом		74,24	74,24
Всего, прямые затраты		сом		11 665,79	11 211,41

Таблица КРЕРр 61-01-026 Перетирка штукатурки

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м² перетертой поверхности

61-01-026-01 Перетирка штукатурки внутренних помещений
Перетирка штукатурки фасадов гладких с:
61-01-026-02 земли и песов
61-01-026-03 лестниц
61-01-026-04 люлек
Перетирка штукатурки фасадов с рустами с
61-01-026-05 земли и песов
61-01-026-06 лестниц
61-01-026-07 люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-026-01	61-01-026-02	61-01-026-03	61-01-026-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	28,07	39,73	44,2	45,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,1	-	-
03-0327	Подъемники грузовые, мачтовые, до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	-	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0001-0001	Вода	м³	15,16	0,01	0,81	0,01	0,01
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	1 176,45	0,094	0,03	0,03	0,03
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 016,69	3 840,26	4 750,62	4 825,94
Эксплуатация машин		сом		21,70	0,63		
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*			
Материальные ресурсы		сом		142,16	125,45	125,45	125,45
Всего, прямые затраты		сом		3 180,55	3 966,34	4 876,07	4 951,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-026-05	61-01-026-06	61-01-026-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	47,91	60,08	57,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зар. цена, сом	61-01-026-03	61-01-026-05	61-01-026-07
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,01	0,01	0,01
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	1 176,45	0,03	0,03	0,03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 149,37	6 457,40	6 196,22
Эксплуатация машин		сом		0,63	-	-
Материальные ресурсы		сом		125,45	125,45	125,45
Всего прямые затраты		сом		5 275,45	6 582,85	6 321,67

Таблица КРЕРр 61-01-027 Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 7-9 мм
02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 100 м² поверхности

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных откосов, коробов, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по:

61-01-027-01 кирпичу
61-01-027-02 бетону

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по:

61-01-027-03 кирпичу
61-01-027-04 бетону

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Зар. цена, сом	61-01-027-01	61-01-027-02	61-01-027-03	61-01-027-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
009-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	32,48	57,42	39,44	70,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,14	5,73	3,81	6,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	441,32 / 128,38	3,14	5,73	3,81	6,94
33-0354	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,84	3,14	5,73	3,81	6,94
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 989,40	5 284,94	3 630,06	6 459,37
Эксплуатация машин		сом		1 749,48	3 192,52	2 122,78	3 866,69
в том числе оплата труда машинистов		сом		*405,21*	*739,62*	*489,13*	*899,96*
Всего прямые затраты		сом		4 738,94	8 477,46	5 752,84	10 326,06

Таблица КРЕРр 61-01-028 Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки

Состав работ

Для норм 01, 03:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 02.

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым блокам гвоздями.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 04:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Обертывание балок сеткой с креплением.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для норм 05–08:

01. Разметка и нарезка сетки по полосам.

02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора.

03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки:

67-01-028-01 по кирпичным и бетонным поверхностям

67-01-028-02 по дереву и гипсовым плитам

61-01-028-03 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-01-028-04 Обертывание балок сетью

Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором.

61-01-028-05 стен и перегородок

61-01-028-06 потолков, пестичных маршей

61-01-028-07 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-01-028-08 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-028-01	61-01-028-02	61-01-028-03	61-01-028-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,01	81,6	53,0	71,34	26,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	0,1	0,3	0,05
40-0005	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,13	0,1	0,15	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0603-0001	Вода	м³	16,16	0,18	-	0,09	-
01-1105-0004	Гипсы отделочные кусковые 1,6х25 мм	т	72 840,01	-	0,0065	0,0035	-
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,25	-	0,125	-
09-0317-0038	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м²	367,22	110,0	110,0	110,0	108,0
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 230,58	4 607,22	6 303,22	2 321,58
Эксплуатация машин		сом		62,22	48,01	76,44	38,21
Материальные ресурсы		сом		42 725,78	40 867,66	41 813,93	39 659,76
Всего, прямые затраты		сом		50 016,58	45 523,39	48 194,08	42 019,55

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	61-01-028-05	61-01-028-06	61-01-028-07	61-01-028-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	95,76	60,2	68,8	86,6	102,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,2	0,2	0,3	0,2
40-0005	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,45	0,47	0,45	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0603-0001	Вода	м³	16,16	0,18	0,18	0,18	0,18
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,25	0,25	0,25	0,25
03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	4 175,45	0,38	0,42	0,39	0,43
09-0317-0038	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м²	367,22	108,0	108,0	108,0	108,0
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 644,19	6 375,68	8 119,62	9 572,90
Эксплуатация машин		сом		214,47	223,54	214,47	228,08
Материальные ресурсы		сом		43 576,39	43 743,45	43 618,16	43 785,21
Всего, прямые затраты		сом		49 435,21	50 342,67	51 952,25	51 586,79

Таблица КРЕРр 61-01-029 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Набивка гвоздей.
02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

Для нормы 02:

01. Прибивка драни.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности по:

61-01-029-01 гвоздей с оплетением проволокой
61-01-029-02 драни штукатурной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-029-01	61-01-029-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	105,9	39,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	0,1
10-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,72 146,29	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-2105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,015	0,004
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 569,97	-	2,62
20-0105-0036	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	52 903,34	0,06	-
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 382,80	3 455,79
Эксплуатация машин		сом		48,01	48,01
Материальные ресурсы:		сом		3 538,40	4 633,28
Всего, прямые затраты		сом		12 972,21	8 137,08

Таблица КРЕРр 61-01-030 Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ.

Для норм 01–06:

01. Очистка поверхности от негодной драни
02. Удаление гвоздей.
03. Подбивка новой драни.

Для норм 07–10:

01. Очистка поверхности от негодной драни.
02. Удаление гвоздей.
03. Подбивка новой драни.
04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала

Измеритель: 100 м² поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-01-030-01 стен площадью до 10 м²
61-01-030-02 стен площадью до 20 м²
61-01-030-03 потолков площадью до 10 м²
61-01-030-04 потолков площадью до 20 м²
61-01-030-05 столбов, колонн площадью до 10 м²
61-01-030-06 столбов, колонн площадью до 20 м²

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-01-030-07 стен площадью до 10 м²
61-01-030-08 стен площадью до 20 м²
61-01-030-09 потолков площадью до 10 м²
61-01-030-10 потолков площадью до 20 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-030-01	61-01-030-02	61-01-030-03	61-01-030-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	48,3	41,0	57,8	49,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	5-01-039-01	5-01-039-02	61-01-039-03	61-01-039-04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	77 840,01	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	2,64	2,64	2,64	2,64
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 279,36	3 635,01	5 521,66	4 377,33
Эксплуатация машин		сом		48,01	48,01	48,01	48,01
Материальные ресурсы		сом		4 707,36	4 707,36	4 707,36	4 707,36
Всего, прямые затраты		сом		9 035,23	8 388,38	9 877,03	9 132,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-039-05	61-01-039-06	61-01-039-07	61-01-039-08
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	72,5	62,3	58,8	60,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	0,1	0,2	0,2
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,1	0,1	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0041	0,0041	0,0044	0,0044
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	2,64	2,64	2,64	2,64
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	-	-	104,0	104,0
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 424,27	5 493,82	5 210,27	4 465,94
Эксплуатация машин		сом		48,01	48,01	96,02	96,02
Материальные ресурсы		сом		4 707,36	4 707,36	7 488,34	7 486,34
Всего, прямые затраты		сом		11 179,60	10 249,19	12 794,63	12 048,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-039-09	61-01-039-10
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	71,4	60,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,2	0,2
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-1105-0004	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	72 840,01	0,0044	0,0044
01-4203-0002	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1 669,97	2,64	2,64
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	104,0	104,0
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 326,75	5 396,35
Эксплуатация машин		сом		96,02	96,02
Материальные ресурсы		сом		7 488,34	7 488,34
Всего, прямые затраты		сом		13 911,11	12 980,71

Таблица КРЕРр 61-01-031 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с чавеской и снятием лесов.

Измеритель: 100 м² поверхности

61-01-031-01 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-031-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	131,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35
03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	4 176,52	1,82
			Сопоставимые показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 474,98
Эксплуатация машин		сом		6,92
Материальные ресурсы		сом		7 606,92
Всего, прямые затраты		сом		23 088,83

Таблица КРЕРр 61-01-032 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Состав работ:

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си
02. Грунтовка поверхности.
03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

Измеритель: 100 м²

61-01-032-01 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	61-01-032-01
			Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,35	57,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,26
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	4,3
01-0501-0007	Добавка полимерная "Ультра-Си"	т	110 791,37	0,005
01-0803-0002	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	4 065,47	0,714
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м³	742,39	0,51
			Сопоставимые показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 858,39
Эксплуатация машин		сом		792,87
Материальные ресурсы		сом		3 840,18
Всего, прямые затраты		сом		10 491,44

Сборник № 62

Малярные работы

КРЕРр-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. В КРЕРр сборника 62 учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности, уборку материалов, отходов и мусора.

1.2. В КРЕРр сборника 62 учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.3. Затраты на устройство деревянных инвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по КРЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В КРЕРр сборника 62 учтено, как использование готовых составов (шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.5. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.6. В КРЕРр сборника 62 на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности - 1,8 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.7. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,6.

1.8. В КРЕРр сборника 62 затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в приложениях 1 и 2.

1.9. В КРЕРр сборника 62 учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей лепных и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен).

1.10. В КРЕРр сборника 62 учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей по всем элементам определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных – 1,75, лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 3.

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 4.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в керосе предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски обшивки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади карнизов и отборок, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без отбивания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обвалов карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обвалов не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 5.

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 п.м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая уклоны, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м^2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

– для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

– для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных балконных и т.п. – 1,0;

– для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

– площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

– площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м^2;

– площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 6;

– площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 6.

Сборник 62. Малярные работы

Таблица КРЕРр 62-01-001 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Состав работ:

Для норм 01, 04-06:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расшивка и очистка набело вручную частичная.
03. Расшивка трещин.
04. Подмазка выбоин, трещин и расшивленных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Огрунтовка первая.
07. Окраска.

Для норм 02:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расшивка и очистка набело вручную частичная.
03. Расшивка трещин.
04. Подмазка выбоин, трещин и расшивленных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первое шпатлевание подмазанных мест.
07. Шлифовка прошпатлеванных поверхностей.
08. Второе шпатлевание подмазанных мест.
09. Огрунтовка первая.
10. Окраска.
11. Торцевание.

Для норм 03.

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расшивка и очистка набело вручную частичная.
03. Расшивка трещин.
04. Подмазка выбоин, трещин и расшивленных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первое шпатлевание подмазанных мест.
07. Шлифовка прошпатлеванных поверхностей.
08. Второе шпатлевание подмазанных мест.
09. Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
10. Огрунтовка первая.
11. Огрунтовка вторая.
12. Окраска.
13. Торцевание

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска клеевыми составами.

62-01-001-01 простая
62-01-001-02 улучшенная
62-01-001-03 высококачественная

Окраска известковыми составами по:

62-01-001-04 штукатурке
62-01-001-05 кирпичу и бетону
62-01-001-06 дереву

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-001-01	62-01-001-02	62-01-001-03	62-01-001-04
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
030-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-		-	14,3
030-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	13,7	-	-	-
030-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	21,1	-	-
030-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	33,8	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скидок, сом	62-01-001-01	62-01-001-02	62-01-001-03	62-01-001-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05	0,05	0,05	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,124	0,124	0,124	0,124
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,0231	0,0249	0,0285	-
01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	-	-	-	0,019
01-3506-0032	Клей малярный жидкий	кг	42,26	0,87	0,91	1,1	-
01-3811-0033	Краска сухая для внутренних работ	т	27 223,37	0,002	0,002	0,002	0,0005
21 6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	137,42	0,08	0,08	0,08	0,08
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01	0,01	0,01
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	1,7	1,8	2,8	-
01-8225-0002	Купорос медный марки А	т	123 290,18	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	$м^3$	508,48	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 354,93	2 159,16	3 632,82	1 389,82
Эксплуатация машин		сом		45,39	45,39	45,39	35,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		309,72	355,16	408,68	186,35
Всего, прямые затраты		сом		1 710,04	2 559,71	4 086,82	1 612,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без скидок, сом	62-01-001-05	62-01-001-06
				Нормы расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	10,4	10,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	$м^3$	16,16	0,124	0,124
01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	0,033	0,019
01-3811-0033	Краска сухая для внутренних работ	т	27 223,37	0,0006	0,0005
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	137,42	0,08	0,08
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01
01-8225-0002	Купорос медный марки А	т	123 290,18	0,0004	0,0004
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	$м^3$	508,48	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 010,78	998,14
Эксплуатация машин		сом		35,91	35,91
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		197,53	174,02
Всего, прямые затраты		сом		1 244,02	1 208,07

Таблица КРЕРр 62-01-002 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Состав работ:

Для норм 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска.
07. Флейцевание или торцевание.

Для норм 02–04:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Огрунтовка проолифленных и подмазанных мест.
08. Первая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-01-002-01 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски

62-01-002-02 до 10%
62-01-002-03 до 35%
62-01-002-04 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость, руб.	62-01-001-01	62-01-002-02	62-01-002-03	62-01-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
002-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	15,39	21,2	23,29	5...33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0527	Подъемники грузопассажирские до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 / 349,29	0,06	0,07	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3804-0037	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	88 726,02	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,002	0,0014	0,0042	0,0056
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0001	Шпатлевка клеевая	т	19 174,75	-	0,0235	0,025	0,0255
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 654,72	2 278,58	2 578,21	6 591,75
Эксплуатация машин		руб.		30,13	54,87	54,87	54,87
в том числе оплата труда машинистов		*руб.*		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		руб.		1 187,42	1 937,18	2 178,15	2 468,24
Всего, прямые затраты		руб.		2 891,67	4 270,63	4 811,03	9 114,86

Таблица КРЕРр 62-01-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска
07. Олеифливание или торцевание.

Для норм 02–04:

01. Очистка от загрязнений,
02. Расчистка отстающей краски
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест
08. Первая окраска

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-01-003-01 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски

62-01-003-02 до 10%

62-01-003-03 до 35%

62-01-003-04 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Кед. (вар., сам.	62-01-003-01	62-01-003-02	62-01-003-03	62-01-003-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,18	18,24	26,19	39,67	73,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0027	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: аппаратурные, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и лаковые, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0134	0,0159	0,0175	0,0195
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40П25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	-	0,0255	0,045	0,0815
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп		1 960,44	2 707,42	4 263,75	7 878,28
Эксплуатация машин		коп		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		коп		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		коп		1 749,82	2 662,11	3 312,13	3 820,13
Всего, прямые затраты		коп		3 760,39	5 419,66	7 626,29	11 748,54

Таблица КРЕРр 62-01-004 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Состав работ:

Для норм 01, 05, 09:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расщерка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска.
07. Олифование или торцевание.

Для норм 02-04, 06-08, 10-12:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шпатлевка подмазанных мест.
07. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
08. Первая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-01-004-01 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-01-004-02 до 10%
62-01-004-03 до 35%
62-01-004-04 более 35%

62-01-004-05 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-01-004-06 до 10%
62-01-004-07 до 35%
62-01-004-08 более 35%

62-01-004-09 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-01-004-10 до 10%
62-01-004-11 до 35%
62-01-004-12 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Базисная стоимость	62-01-004-01	62-01-004-02	62-01-004-03	62-01-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
2000-0003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	107,48	30,89	42,1	57,46	91,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03 0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	213,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,72 / 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0122	0,0157	0,0154	0,0187
01-6169-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40:25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7204-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0069	0,0012	0,0074	0,0064
01-7204-0001	Вставь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	-	0,0255	0,0455	0,0475

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	62-01-001-01	62-01-002-02	62-01-003-03	62-01-004-04
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		3 320,06	4 524,91	6 175,80	9 791,43
Эксплуатация машин		грн		90,13	90,13	90,13	90,13
в том числе оплата труда машинистов		грн		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		грн		1 577,01	2 629,13	3 156,91	3 563,28
Всего, прямые затраты		грн		4 987,20	7 204,17	9 382,84	13 404,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	62-01-001-05	62-01-002-06	62-01-003-07	62-01-004-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	40,59	54,0	74,56	114,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые, МА-22	т	127 284,86	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	-	0,0255	0,0455	0,0475
01-9305-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		грн		4 362,61	5 803,92	8 013,71	12 338,70
Эксплуатация машин		грн		28,43	28,43	28,43	28,43
Материальные ресурсы		грн		1 577,01	2 629,13	3 156,91	3 563,28
Всего, прямые затраты		грн		5 968,05	8 461,48	11 199,05	15 930,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн	62-01-005-09	62-01-006-10	62-01-007-11	62-01-008-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	38,69	51,6	71,16	110,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые, МА-22	т	127 284,86	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8902-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	-	0,0255	0,0455	0,0475
01-9305-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-01-005-09	62-01-005-10	62-01-005-11	62-01-005-12
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 158,40	5 545,97	7 648,28	11 813,56
Эксплуатация машин		сом		28,43	28,43	28,43	28,43
Материальные ресурсы		сом		1 577,01	2 629,13	3 156,91	3 563,28
Всего, прямые затраты		сом		5 763,84	8 203,53	10 833,62	15 425,26

Таблица КРЕРр 62-01-005 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Состав работ:

Для норм 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и вставок.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска.
07. Фетрование или торцевание.

Для норм 02–04:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и вставок
05. Подмазка трещин и вставок
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
08. Первая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-01-005-01 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-01-005-02 до 10%
62-01-005-03 до 35%
62-01-005-04 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-01-005-01	62-01-005-02	62-01-005-03	62-01-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1005-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	667,48	18,47	26,22	40,93	55,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	317,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые. МА-22	т	127 284,80	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192
01-6139-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	357,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,75	-	0,0255	0,0455	0,0479
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 650	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 985,16	2 818,33	4 399,16	7 927,72

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Расценка, сом	62-01-006-01	62-01-006-02	62-01-006-03	62-01-006-04
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 910,09	2 590,95	3 220,55	3 626,92
Всего, прямые затраты		сом		3 945,28	5 459,21	7 669,84	11 604,77

Таблица КРЕРр 62-01-006 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Состав работ:

Для норм 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаюшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска
07. Флейцевание или торцевание.

Для норм 02–04:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаюшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
08. Первая окраска

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-01-006-01 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-01-006-02 до 10%
62-01-006-03 до 35%
62-01-006-04 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Расценка, сом	62-01-006-01	62-01-006-02	62-01-006-03	62-01-006-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
006-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	11,26	13,57	20,97	35,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,04	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3804-0010	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	98 831,75	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132
01-6109-0003	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	-	0,8	0,8	0,8
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0014	0,0012	0,0035	0,0066
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,16	0,16	0,16	0,16
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	-	0,0325	0,0455	0,0475
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	0,0004	0,0004	0,0004
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 210,22	1 458,50	2 253,86	3 825,09
Эксплуатация машин		сом		40,65	40,65	40,65	40,65
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		1 332,53	1 782,95	2 211,09	2 492,65

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-006-01	62-01-006-02	62-01-006-03	62-01-006-04
Всего прямые затраты		руб.		3 483,40	3 282,10	4 505,54	6 356,36

Таблица КРЕРр 62-01-007 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Состав работ

Для норм 01–03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Для норм 04–06:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
15. Вторая окраска.
16. Флейцевание или торцевание.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски:

62-01-007-01 до 10%
62-01-007-02 до 35%
62-01-007-03 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски:

62-01-007-04 до 10%
62-01-007-05 до 35%
62-01-007-06 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-007-01	62-01-007-02	62-01-007-03	62-01-007-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	28,3	41,9	66,4	92,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,3	0,1	0,2	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,17,01 264,21	0,3	0,1	0,2	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, осм	62-01-010-01	62-01-007-02	62-01-007-03	62-01-007-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3804-0037	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	88 726,02	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,79	0,0057	0,0057	0,0107	0,002
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0437	0,05	0,0524	0,0317
01-9306-0001	Пемза шлаковая (шлебень пористый из металлургического шлака) фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		осн		3 041,68	4 825,85	7 136,67	5 467,30
Эксплуатация машин		осм		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		осм		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		осм		2 382,01	2 657,74	2 909,05	2 642,77
Всего, прямые затраты		осм		5 473,82	7 533,72	10 095,85	8 160,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Цена, осм	62-01-007-05	62-01-007-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	51,19	75,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
02-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,61 164,21	0,1	0,1
40-0001	Автокобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3804-0037	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	88 726,02	0,0212	0,0219
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,79	0,0057	0,0107
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0409	0,0496
01-9306-0001	Пемза шлаковая (шлебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		осн		5 501,99	8 135,16
Эксплуатация машин		осм		50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		осм		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		осм		2 953,50	3 316,74
Всего, прямые затраты		осм		8 505,53	11 502,03

Таблица КРЕРр 62-01-008 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Состав работ

Для норм 01–03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Для норм 04–06.

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка внутренней окрашенной поверхности.
15. Вторая окраска.
16. Флейцевание или тонирование.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски.

62-01-008-01 до 10%
62-01-008-02 до 35%
62-01-008-03 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски.

62-01-008-04 до 10%
62-01-008-05 до 35%
62-01-008-06 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, тенге	62-01-008-01	62-01-008-02	62-01-008-03	62-01-008-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	34,9	53,8	79,5	38,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
05-0827	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	425,29 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0157	0,0165	0,0175	0,0214
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,002	0,0059	0,0111	0,002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-01-008-01	62-01-008-02	62-01-008-03	62-01-008-04
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8901-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0337	0,0408	0,0496	0,0337
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
	Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 654,32	5 782,42	8 544,66	4 165,82
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 848,87	3 184,68	3 611,16	3 574,40
Всего, прямые затраты		сом		6 553,32	9 017,23	12 205,95	7 790,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-01-008-05	62-01-008-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	61,37	90,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0427	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 161,21	0,1	0,1
48-2001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-5807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0222	0,0222
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	427,42	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0053	0,0113
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0408	0,0496
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024
	Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 591,75	9 743,91
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		3 913,20	4 336,68
Всего, прямые затраты		сом		10 552,08	14 127,72

Таблица КРЕРр 62-01-009 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Состав работ

Для норм 01-03, 07-09, 13-15:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Для норм 04-06, 10-12, 16-18:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
15. Вторая окраска.
16. Флейцевание конопатных.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски.

62-01-009-01 до 10%
62-01-009-02 до 35%
62-01-009-03 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски:

62-01-009-04 до 10%
62-01-009-05 до 35%
62-01-009-06 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-01-009-07 до 10%
62-01-009-08 до 35%
62-01-009-09 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-01-009-10 до 10%
62-01-009-11 до 35%
62-01-009-12 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-01-009-13 до 10%
62-01-009-14 до 35%
62-01-009-15 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски.

62-01-009-16 до 10%
62-01-009-17 до 35%
62-01-009-18 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Ваша цена, руб.	62-01-009-01	62-01-009-02	62-01-009-03	62-01-009-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	60,06	81,9	117,0	84,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0157	0,0163	0,0174	0,0211

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-01	62-01-009-02	62-01-009-03	62-01-009-04
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7204-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327
01-9506-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 455,25	8 802,61	12 575,16	9 582,06
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 819,65	3 069,07	3 132,76	3 545,18
Всего, прямые затраты		сом		9 325,03	11 921,81	16 068,05	12 677,37
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-05	62-01-009-06	62-01-009-07	62-01-009-08
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	107,7	140,7	72,56	97,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0221	0,0231	0,0157	0,0193
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7204-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378
01-9506-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
						Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 038,20	15 122,44	7 691,27	10 498,65
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	28,13	28,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*		
Материальные ресурсы		сом		3 807,33	4 158,28	2 819,65	3 069,07
Всего, прямые затраты		сом		14 895,66	19 330,85	10 539,35	13 587,55
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-09	62-01-009-10	62-01-009-11	62-01-009-12
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	139,2	100,8	122,5	169,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-05	62-01-009-10	62-01-009-11	62-01-009-12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые. МА-22	т	127 284,86	0,0174	0,0214	0,0221	0,0231
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 951,22	10 833,98	11 166,30	18 290,10
Эксплуатация машин		сом		28,43	28,43	28,43	28,43
Материальные ресурсы		сом		3 432,76	3 545,18	3 807,33	4 158,28
Всего, прямые затраты		сом		18 422,41	14 407,59	17 002,06	22 436,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-13	62-01-009-14	62-01-009-15	62-01-009-16
							Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	69,26	91,5	104,8	97,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 444,06	10 156,86	11 488,50	10 479,50
Эксплуатация машин		сом		28,43	28,43	28,43	28,43
Материальные ресурсы		сом		2 819,65	3 069,07	3 432,76	3 545,28
Всего, прямые затраты		сом		10 292,14	13 254,36	17 949,49	14 052,91

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-009-17	62-01-009-18
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	118,5	164,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0221	0,0231
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0046	0,0087
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	62-01-009-17	62-01-009-18
01-8915-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0378	0,0441
01-9306-0021	Пемза шлаковая (шебень лавистый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12 776,38	17 626,72
Эксплуатация машин		руб.		28,43	28,43
Материальные ресурсы		руб.		3 367,33	4 158,28
Всего прямые затраты		руб.		16 172,14	21 813,43

Таблица КРРРр 62-01-010 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Состав работ:

Для норм 01–03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающейся краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка проолифленных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Для норм 04–06:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка проолифленных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
15. Вторая окраска.
16. Флейцевание или торцевание.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски:

62-01-010-01 до 10%
62-01-010-02 до 55%
62-01-010-03 более 55%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски:

62-01-010-04 до 10%
62-01-010-05 до 55%
62-01-010-06 более 55%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, руб.	62-01-010-01	62-01-010-02	62-01-010-03	62-01-010-04
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,18	37,5	58,2	84,0	42,75

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость, руб.	62-03-016-01	62-03-016-02	62-03-016-03	62-03-016-04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018
01-7264-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18
01-8003-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0332	0,0394	0,0473	0,0332
01-9306-0001	Пемза плаховая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4 030,50	6 253,34	9 028,32	4 564,77
Эксплуатация машин		руб		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		руб		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		руб		2 808,81	3 099,57	3 493,74	3 499,14
Всего, прямые затраты		руб		6 889,44	9 403,04	12 572,19	8 141,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая стоимость	62-01-016-05	62-01-016-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1005-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	107,48	66,35	95,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0215	0,0236
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0051	0,0097
01-7264-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18
01-8003-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0394	0,0473
01-9306-0001	Пемза плаховая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7 131,30	10 292,28
Эксплуатация машин		руб		50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		руб		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		руб		3 774,18	4 181,08
Всего, прямые затраты		руб		10 955,61	14 523,49

Таблица КРЕРр 62-01-011 Улучшенная масляная окраска полов

Состав работ:

Для норм 01–03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Для норм 04–06:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
15. Вторая окраска.
16. Флейцевание или горизонтали.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски:

62-01-011-01 до 10%
62-01-011-02 до 35%
62-01-011-03 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски:

62-01-011-04 до 10%
62-01-011-05 до 35%
62-01-011-06 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-011-01	62-01-011-02	62-01-011-03	62-01-011-04
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
400-1003-1	Рабочие строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,18	22,2	40,0	48,7	25,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
08-3804-0032	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25, для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	98 831,75	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 10-25	м²	137,42	1,1	1,1	1,1	1,1
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,79	0,0024	0,007	0,0136	0,0024
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,18	0,18	0,18	0,18

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-01-011-01	62-01-011-02	62-01-011-03	62-01-011-04
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0338	0,041	0,0432	0,0528
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 386,06	4 299,20	5 234,28	2 719,24
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 265,86	2 568,73	2 845,68	2 512,84
Всего, прямые затраты		сом		4 702,05	6 918,06	8 130,09	5 282,31

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-01-011-05	62-01-011-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	45,6	55,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1
40-0004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,70 / 146,20	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3804-0030	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	98 831,75	0,0172	0,0179
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	157,42	1,1	1,1
01-7104-0025	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,007	0,0136
01-7704-0001	Ветошь	кг	9,73	0,18	0,18
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,041	0,0132
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 500	м³	508,48	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 901,09	5 967,29
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 815,81	3 092,76
Всего, прямые затраты		сом		7 767,03	9 110,18

Таблица КРЕРр 62-01-012 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Прошпатлевка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
12. Флейцевание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флейцевание.
16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
17. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски.

62-01-012-01 до 10%

62-01-012-02 до 35%
62-01-012-03 Более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Балансовая цена, руб	62-01-012-01	62-01-012-02	62-01-012-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	34,66	58,25	89,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,21 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3804-0017	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	88 726,02	0,0154	0,0172	0,0181
01-6139-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40:25	м²	137,43	1,6	1,6	1,6
01-7104-0002	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,006	0,0102	0,016
01-7204-0001	Вешалка	кг	9,71	0,21	0,21	0,21
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0445	0,0532	0,0542
01-9306-0001	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		3 844,14	6 460,51	9 874,32
Эксплуатация машин		коп		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		коп		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		коп		2 683,07	3 026,23	3 270,76
Всего, прямые затраты		коп		6 577,34	9 536,87	13 195,21

Таблица КРЕРр 62-01-013 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка.
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест
12. Флейцевание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флейцевание.
16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
17. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски.

62-01-013-01 до 10%
62-01-013-02 до 35%
62-01-013-03 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена	62-01-013-01	62-01-013-02	62-01-013-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3.3	чел.-ч	110.91	41,15	69,77	106,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-013-01	62-01-013-02	62-01-013-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3807-0027	Краски масляные и эмалевые, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0176	0,0187	0,0198
01-6499-0001	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0063	0,0107	0,0107
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,21	0,21	0,21
01-8903-0051	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0445	0,0532	0,0542
01-9506-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,18	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		коп		4 563,95	7 758,19	11 809,72
Эксплуатация машин		коп		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		коп		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		коп		3 475,69	5 892,92	4 138,98
Всего, прямые затраты		коп		8 089,77	11 681,24	15 998,83

Таблица КРЕРр 62-01-014 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Прошлифовка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расщеплений и подрезанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка.
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
12. Флейцевание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флейцевание.
16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
17. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-01-014-01 до 10%
62-01-014-02 до 35%
62-01-014-03 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-014-01	62-01-014-02	62-01-014-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	89,7	126,88	179,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг автомачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3807-0027	Краски масляные и эмалевые, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0174	0,0181	0,0191

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	62-01-015-01	62-01-015-02	62-01-015-03
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,79	0,00058	0,00092	0,00138
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,21	0,21	0,21
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0432	0,0485	0,0575
01-9306-0001	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9 948,65	14 072,26	19 897,25
Эксплуатация машин		руб		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		руб		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		руб		3 412,77	3 707,97	4 104,05
Всего, прямые затраты		руб		13 411,53	17 830,26	24 051,43

Таблица КРЕРр 62-01-015 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка.
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
12. Флеёвание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флеёвание.
16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
17. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-01-015-01 до 10%
62-01-015-02 до 35%
62-01-015-03 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб	62-01-015-01	62-01-015-02	62-01-015-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	51,07	79,57	115,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,3	0,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0037	Подъемники грузопассажирские мачтовые с люлькой, грузоподъемностью до 500 кг, одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	212,01 184,21	0,1	0,3	0,8
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	127 284,86	0,0169	0,0176	0,0187
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,79	0,006	0,01	0,0155
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,21	0,21	0,21
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,044	0,0472	0,0555
01-9306-0001	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	62-01-016-01	62-01-016-02	62-01-016-03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 564,17	8 825,11	12 807,86
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		*сом*		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		3 371,40	3 620,29	4 057,44
Всего, прямые затраты		сом		9 085,70	12 495,53	16 915,46

Таблица КРЕРр 62-01-016 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Огрунтовка раствором мелкозернистого.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка.
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
12. Флейцевание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флейцевание.
16. Шлифовка шкурой окрашенной поверхности
17. Вторая окраска.
18. Флейцевание и торцевание.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски:

62-01-016-01 до 10%
62-01-016-02 до 35%
62-01-016-03 более 35%

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски:

62-01-016-04 до 10%
62-01-016-05 до 35%
62-01-016-06 более 35%

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски:

62-01-016-07 до 10%
62-01-016-08 до 35%
62-01-016-09 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз. цена, сом	62-01-016-01	62-01-016-02	62-01-016-03	62-01-016-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1001-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	18,02	25,93	27,53	20,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1	0,1
40-0009	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,0041	0,012	0,0255	0,0041
01-3506-0033	Клей малярный животный	кг	42,26	1,43	2,43	4,02	1,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-016-01	62-01-016-02	62-01-016-03	62-01-016-04
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,063	0,067	0,071	0,063
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40:25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6	1,6
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	2,4	3,2	5,1	2,4
01-8903-0001	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,051	0,064	0,072	0,051
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 936,79	2 789,11	2 958,92	2 159,27
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		3 825,80	4 333,43	4 823,34	3 825,80
Всего, прямые затраты		сом		5 812,72	7 172,67	7 832,39	6 035,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-016-05	62-01-016-06	62-01-016-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	28,69	29,6	24,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,012	0,0255	0,0041
01-3506-0033	Клей малярный жидкий	кг	42,26	2,43	4,02	1,45
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,067	0,071	0,063
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40:25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	3,2	5,1	2,4
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,064	0,072	0,051
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 081,59	3 183,41	2 620,36
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда механизаторов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		4 333,43	4 823,34	3 825,80
Всего, прямые затраты		сом		7 395,15	8 054,88	6 496,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-016-08	62-01-016-09
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	32,31	33,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,012	0,0255
01-3506-0033	Клей малярный жидкий	кг	42,26	2,43	4,02
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,067	0,071
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40:25	м²	137,42	1,6	1,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп	62-01-016-08	62-01-016-09
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	3,2	5,1
01-8913-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 674,73	0,064	0,072
01-9926-0001	Земза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		коп		3 472,68	3 612,50
Эксплуатация машин		коп		50,15	50,13
в том числе оплата труда машинистов		коп		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		коп		4 333,43	4 823,34
Всего прямые затраты		коп		7 856,24	8 515,97

Таблица КРЕРр 62-01-017 **Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами**

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслоившейся краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Огрунтовка раствором мыловара.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Вторая шпатлевка.
10. Шлифовка.
11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
12. Флейцевание.
13. Шлифовка.
14. Первая окраска.
15. Флейцевание.
16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности.
17. Вторая окраска.
18. Флейцевание и торцевание.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски:

62-01-017-01 до 10%
62-01-017-02 до 35%
62-01-017-03 более 35%

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски:

62-01-017-04 до 10%
62-01-017-05 до 35%
62-01-017-06 более 35%

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски:

62-01-017-07 до 10%
62-01-017-08 до 35%
62-01-017-09 более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, коп	62-01-017-01	62-01-017-02	62-01-017-03	62-01-017-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
069-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	21,84	31,99	34,02	26,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 / 164,21	0,2	0,1	0,1	0,1
40-0091	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 / 116,29	0,06	0,06	0,06	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-017-01	62-01-017-02	62-01-017-03	62-01-017-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,0044	0,012	0,0255	0,0048
01-3506-0033	Клей малярный жидкий	кг	42,26	1,43	2,43	4,02	1,43
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,063	0,067	0,071	0,063
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6	1,6
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	2,4	3,2	5,1	2,4
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,055	0,068	0,076	0,055
01-9505-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели			
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		2 347,36	3 438,29	3 656,47	2 805,25
	Эксплуатация машин	сом		50,13	50,13	50,13	50,13
	в том числе оплата труда машинистов	сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*	*16,42*
	Материальные ресурсы	сом		3 902,50	4 410,13	4 900,04	3 902,50
	Всего, прямые затраты	сом		6 299,99	7 898,55	8 606,64	6 757,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-01-017-05	62-01-017-06	62-01-017-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	36,25	33,78	28,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,012	0,0255	0,0044
01-3506-0033	Клей малярный жидкий	кг	42,26	2,43	4,02	1,43
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,067	0,071	0,063
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,6	1,6	1,6
01-7220-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	22,41	3,2	5,1	2,4
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,068	0,076	0,055
01-9506-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0044	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели		
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		3 896,15	3 630,67	3 077,15
	Эксплуатация машин	сом		50,13	50,13	50,13
	в том числе оплата труда машинистов	сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*
	Материальные ресурсы	сом		4 410,13	4 900,04	3 902,50
	Всего, прямые затраты	сом		8 356,41	8 581,84	7 029,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-01-017-08	62-01-017-09
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	38,78	40,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,24	0,24
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,012	0,0255

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн.	62-01-018-08	62-01-018-09
01-3506-0033	Клей мягерный жидкий	кг	42,26	2,43	4,32
01-3811-0026	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	39 472,62	0,067	0,071
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная, двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	1,9	1,6
01-9223-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт.	23,41	3,2	5,1
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,75	0,068	0,076
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марке 600	м³	508,48	0,0044	0,0044
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		грн.		4 168,07	4 386,20
Эксплуатация машин		грн.		50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		грн.		*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		грн.		4 410,13	4 900,04
Всего, прямые затраты		грн.		8 628,33	9 336,45

Таблица КРЕРр 62-01-018 **Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей**

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающейся краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шпаклевка подмазанных мест.
07. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпаклевки.
09. Огрунтовка проолифленных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.
14. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
15. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

62-01-018-01 деревянных поручней с покрытием лаком
62-01-018-02 плинтусов и галтелей
62-01-018-03 торцов лестничных маршей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, грн.	62-01-018-01	62-01-018-02	62-01-018-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	129,9	38,4	40,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0027	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,1	0,1	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 346,29	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3804-0035	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25, красно-коричневая	т	85 991,99	0,0137	0,0137	0,0124
01-4903-0001	Лак масляный МА-992	т	185 493,98	0,0022	-	-
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	137,42	0,84	0,84	0,84
01-7101-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0027	0,0032	0,0034
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,31	0,31	0,31
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,75	0,0264	0,0124	0,0236

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Текущ. цена, сом	62-01-015-01	62-01-016-00	62-01-016-01
01-9305-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0024	0,0024	0,0024
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 183,78	4 192,90	4 441,05
Эксплуатация машин		сом		50,13	50,13	50,13
в том числе оплата труда машинистов		сом		*16,42*	*16,42*	*16,42*
Материальные ресурсы		сом		2 855,02	1 615,80	1 773,93
Всего, прямые затраты		сом		17 088,93	5 858,83	6 265,11

Таблица КРЕРр 62-02-001 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Растушевка и очистка набело крупных частичек.
03. Расшивка трещин.
04. Подмазка выбоин, трещин и расшивенных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Огрунтовка перила.
07. Окраска.

Измеритель: **100 м²** окрашиваемой поверхности

Окраска известковыми составами фасадов простых по:

62-02-001-01	штукатурке с земли и лесов
62-02-001-02	штукатурке с лестниц
62-02-001-03	штукатурке с люлек
62-02-001-04	кирпичу с земли и лесов
62-02-001-05	кирпичу с лестниц
62-02-001-06	кирпичу с люлек
62-02-001-07	дереву с земли и лесов
62-02-001-08	дереву с лестниц

При окраске фасадов рустованных добавлять к:

62-02-001-09	62-02-001-01
62-02-001-10	62-02-001-02
62-02-001-11	62-02-001-03
62-02-001-12	62-02-001-04
62-02-001-13	62-02-001-05
62-02-001-14	62-02-001-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Текущ. цена, сом	62-02-001-01	62-02-001-02	62-02-001-03	62-02-001-04
				Нормы расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
005-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	18,46	20,15	32,09	11,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 3,79 (0,39) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,79 146,29	0,03	0,03	0,05	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	15,16	0,124	0,121	0,124	0,124
01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	0,0182	0,0182	0,0182	0,0252
01-7107-0002	Пигмент серый	кг	531,75	0,4	0,4	0,4	0,6
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,75	0,0245	0,0245	0,0245	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 791,13	1 958,38	3 118,83	1 071,95
Эксплуатация машин		сом		14,84	14,21	14,21	11,84
Материальные ресурсы		сом		819,13	819,13	819,13	501,44
Всего, прямые затраты		сом		2 625,10	2 791,72	3 952,17	1 591,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-001-05	62-02-001-06	62-02-001-07	62-02-001-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	15,56	29,76	10,79	12,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	0,1	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0501-0001	Вода	м³	16,16	0,124	0,124	0,124	0,124
01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	0,0232	0,0232	0,0153	0,0153
01-7107-0002	Пигмент черный	кг	631,75	0,6	0,6	0,4	0,4
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 512,28	2 892,37	1 048,68	1 257,54
Эксплуатация машин		сом		14,21	14,21	14,84	14,21
Материальные ресурсы		сом		501,44	501,44	334,42	334,42
Всего, прямые затраты		сом		2 027,93	3 408,02	1 397,94	1 606,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-001-09	62-02-001-10	62-02-001-11	62-02-001-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	2,47	3,12	1,68	1,49
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		240,06	303,23	163,28	144,81
Всего, прямые затраты		сом		240,06	303,23	163,28	144,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-001-13	62-02-001-14
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	1,82	1,82
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		176,89	176,89
Всего, прямые затраты		сом		176,89	176,89

Таблица КРЕРр 62-02-002 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расчистка с очисткой вдвое вручную частичная.
03. Расшивка трещин.
04. Подготовка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подготовленных мест.
06. Огрунтовка первая.
07. Огрунтовка вторая с подцветкой.
08. Окраска.

Измеритель: 100 м² поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками фасадов с:

62-02-002-01 земли и лесов
62-02-002-02 лестниц
62-02-002-03 люлек

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-02-002-04 62-02-002-01
62-02-002-05 62-02-002-02
62-02-002-06 62-02-002-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-002-01	62-02-002-02	62-02-002-03	62-02-002-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	20,67	25,48	36,92	2,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-002-01	62-02-002-02	62-02-002-03	62-02-002-04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	476,79 146,29	0,02	0,02	0,02	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,124	0,124	0,124	-
01-3811-0027	Краска казеиновая	т	36 938,70	0,0223	0,0223	0,0223	-
01-7204-0001	Бетонь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	-
01-8903-0061	Шпаклевка клеевая	т	19 174,73	0,0245	0,0245	0,0245	-
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 044,26	2 519,97	3 681,39	244,28
Эксплуатация машин		сом		10,11	9,48	9,48	
Материальные ресурсы		сом		1 296,48	1 296,48	1 296,48	
Всего, прямые затраты		сом		3 350,85	3 825,93	4 987,35	244,28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная, сом	62-02-002-05	62-02-002-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,00	3,12	4,9е
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		308,57	488,57
Всего, прямые затраты		сом		308,57	488,57

Таблица КРЕРр 62-02-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

Для норм 01–03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Прослайка расчищенных мест и выбоин.
05. Первая окраска.
06. Вторая окраска.
07. Флейцевание или торцевание

Для норм 04–12:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Прослайка расчищенных мест и выбоин
05. Подмазка трещин и выбоин.
06. Шпаклевка подмазанных мест.
07. Огрунтовка прошпателеванных и подмазанных мест.
08. Первая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10% с:

62-02-003-01 земли и лесов
62-02-003-02 лестниц
62-02-003-03 люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-02-003-04 до 10% с земли и лесов
62-02-003-05 до 10% с лестниц
62-02-003-06 до 10% с люлек
62-02-003-07 до 35% с земли и лесов
62-02-003-08 до 35% с лестниц
62-02-003-09 до 35% с люлек
62-02-003-10 более 35% с земли и лесов
62-02-003-11 более 35% с лестниц
62-02-003-12 более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	62-02-003-01	62-02-003-02	62-02-003-03	62-02-003-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
200-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	14,93	18,58	27,59	31,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	81 444,40	0,0132	0,0132	0,0132	0,0136
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	-	-	-	0,0036
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпаклевка клеевая	т	19 174,73	-	-	-	0,0321
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 655,89	2 060,71	3 060,01	2 351,29
Эксплуатация машин		сом		48,01	47,38	47,38	48,01
Материальные ресурсы		сом		1 376,04	1 076,04	1 076,04	1 651,56
Всего, прямые затраты		сом		2 779,94	3 184,13	4 183,42	4 050,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	62-02-003-05	62-02-003-06	62-02-003-07	62-02-003-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
200-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	26,22	35,13	38,4	43,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	0,1	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	81 444,40	0,0116	0,0116	0,0127	0,0127
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0036	0,0036	0,0065	0,0065
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпаклевка клеевая	т	19 174,73	0,0321	0,0321	0,0363	0,0363
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 908,06	3 894,05	3 704,39	4 829,03
Эксплуатация машин		сом		47,38	47,38	48,01	47,38
Материальные ресурсы		сом		1 651,56	1 651,56	1 894,42	1 894,42
Всего, прямые затраты		сом		4 607,00	5 592,99	5 646,82	6 770,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Балансовая цена, сом	62-02-003-09	62-02-003-10	62-02-003-11	62-02-003-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
200-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	49,13	63,56	76,49	85,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,1	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	81 444,40	0,0127	0,0145	0,0145	0,0145
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0065	0,0101	0,0101	0,0101
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпаклевка клеевая	т	19 174,73	0,0363	0,0405	0,0405	0,0405
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 449,01	6 827,62	8 483,51	9 217,73
Эксплуатация машин		сом		47,38	48,01	47,38	47,38
Материальные ресурсы		сом		1 894,42	2 211,88	2 211,88	2 211,88
Всего, прямые затраты		сом		7 390,81	9 087,51	10 742,77	11 476,99

Таблица КРЕРр 62-02-004 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Состав работ.

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Расшивка трещин и щелей.
04. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
05. Шпатлевка трещин и выбоин.
06. Шлифовка подмазанных мест.
07. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест.
08. Шлифовка шпатлевки.
09. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест.
10. Флейцевание.
11. Шлифовка.
12. Первая окраска.
13. Флейцевание.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-02-004-01 до 10% с земли и лесов
62-02-004-02 до 10% с лестниц
62-02-004-03 до 10% с люлек
62-02-004-04 до 35% с земли и лесов
62-02-004-05 до 35% с лестниц
62-02-004-06 до 35% с люлек
62-02-004-07 более 35% с земли и лесов
62-02-004-08 более 35% с лестниц
62-02-004-09 более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	ед. измер.	Стоимость, руб.	62-02-004-01	62-02-004-02	62-02-004-03	62-02-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	31,58	39,1	47,31	53,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,2	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	85 444,40	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132
01-7104-0003	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	38 842,66	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0337	0,0337	0,0337	0,0408
				Сметные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		коп.		3 502,54	4 236,58	5 247,15	5 664,17
Эксплуатация машин		коп.		95,39	94,76	94,76	95,39
Материальные ресурсы		коп.		1 980,59	1 980,59	1 980,59	2 289,52
Всего, прямые затраты		коп.		5 578,52	6 411,93	7 322,50	8 049,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Стоимость, руб.	62-02-004-05	62-02-004-06	62-02-004-07
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-3	Рабочие строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	63,61	70,79	53,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-3805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	85 444,40	0,0132	0,0132	0,0141
01-7104-0003	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	38 842,66	0,0111	0,0111	0,0155

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-004-05	62-02-004-06	62-02-004-07
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,73	0,1	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0405	0,0408	0,0495
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	7 014,99	7 851,37	5 891,54
Эксплуатация машин			руб.	94,76	94,76	95,30
Материальные ресурсы			руб.	2 289,52	2 285,52	2 700,55
Всего, прямые затраты			руб.	9 439,27	10 275,65	8 687,48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-004-05	62-02-004-06
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	93,82	99,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	422,79 146,29	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-8805-0007	Краска для наружных работ: зеленая	т	81 444,40	0,0142	0,0142
01-7104-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	38 842,66	0,0155	0,0155
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,73	0,1	0,1
01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	19 174,73	0,0405	0,0495
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	10 405,58	11 075,47
Эксплуатация машин			руб.	94,76	94,76
Материальные ресурсы			руб.	2 700,55	2 700,55
Всего, прямые затраты			руб.	13 200,89	13 870,78

Таблица КРПРр 62-02-005 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расшивка и очистка набело вручную частичная.
03. Расшивка трещин.
04. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Огрунтовка первая.
07. Окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:

62-02-005-01 штукатурке с земли и лесов
62-02-005-02 штукатурке с лестниц
62-02-005-03 штукатурке с люлек
62-02-005-04 кирпичу с земли и лесов
62-02-005-05 кирпичу с лестниц
62-02-005-06 кирпичу с люлек
62-02-005-07 дереву с земли и лесов
62-02-005-08 дереву с лестниц

При окраске рустованных фасадов побелять ж:

62-02-005-09 62-02-005-01
62-02-005-10 62-02-005-02
62-02-005-11 62-02-005-03
62-02-005-12 62-02-005-04
62-02-005-13 62-02-005-05
62-02-005-14 62-02-005-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-005-01	62-02-005-02	62-02-005-03	62-02-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	23,01	28,08	46,02	17,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	62-02-005-01	62-02-005-02	62-02-005-03	62-02-005-04
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,04	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3813-0003	Краска силикатная зеленая и красная	т	15 388,43	0,014	0,014	0,014	0,014
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 125,29	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01	0,01	0,01
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,003	0,003	0,003	0,003
					Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 312,46	3 066,06	5 094,92	1 873,70
Эксплуатация машин		сом		18,58	18,95	18,95	18,58
Материальные ресурсы		сом		407,36	407,36	407,36	407,36
Всего, прямые затраты		сом		2 938,40	3 492,37	5 451,23	2 300,64

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	62-02-005-05	62-02-005-06	62-02-005-07	62-02-005-08
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	20,8	34,45	9,62	11,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,04	0,04	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3813-0002	Краска силикатная	т	171 635,20	-	0,014	0,014	0,014
01-3813-0003	Краска силикатная зеленая и красная	т	15 388,43	0,014	-	-	-
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 125,29	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01	0,01	0,01
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,003	0,003	0,003	0,003
					Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 271,15	3 763,60	1 050,41	1 234,91
Эксплуатация машин		сом		18,95	18,95	14,21	14,21
Материальные ресурсы		сом		407,36	2 594,78	2 594,78	2 594,78
Всего, прямые затраты		сом		2 697,46	6 375,33	3 659,40	3 843,93

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	62-02-005-09	62-02-005-10	62-02-005-11	62-02-005-12
					Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	2,73	3,58	5,46	1,69
					Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		298,09	369,06	596,18	184,53
Всего, прямые затраты		сом		298,09	369,06	596,18	184,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	62-02-005-13	62-02-005-14
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	1,69	2,28
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		184,53	369,06
Всего, прямые затраты		сом		184,53	369,06

Таблица КРЕРр 62-02-006 **Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов**

Состав работ:

01. Очистка от загрязнений и удаление пятен.
02. Расшивка трещин.
03. Подмазка выбоин, трещин и расшивочных мест со сглаживанием.
04. Шлифовка подмазанных мест.
05. Огрунтовка первая.
06. Окраска.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:

62-02-006-01 штукатурке с земли и лесов
62-02-006-02 штукатурке с лестниц
62-02-006-03 штукатурке с люлек
62-02-006-04 кирпичу с земли и лесов
62-02-006-05 кирпичу с лестниц
62-02-006-06 кирпичу с люлек
62-02-006-07 дереву с земли и лесов
62-02-006-08 дереву с лестниц

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-02-006-09 62-02-006-01
62-02-006-10 62-02-006-02
62-02-006-11 62-02-006-03
62-02-006-12 62-02-006-04
62-02-006-13 62-02-006-05
62-02-006-14 62-02-006-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-02-006-01	62-02-006-02	62-02-006-03	62-02-006-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	25,09	29,9	50,38	23,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0153	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,05	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9813-0003	Краска силикатная зеленая и красная	т	15 388,43	0,028	0,028	0,028	0,028
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 123,29	0,023	0,023	0,023	0,023
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01	0,01	0,01
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,003	0,003	0,003	0,003
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 739,58	3 264,78	5 479,35	2 540,85
Эксплуатация машин		сом		24,32	23,69	23,69	24,32
Материальные ресурсы		сом		734,35	734,35	734,35	734,35
Всего, прямые затраты		сом		3 498,25	4 022,82	6 237,19	3 299,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-02-006-05	62-02-006-06	62-02-006-07	62-02-006-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	28,08	46,54	13,52	15,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,05	0,05	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-9813-0003	Краска силикатная зеленая и красная	т	15 388,43	0,028	0,028	0,028	0,028
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 123,29	0,023	0,023	0,023	0,023
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,01	0,01	0,01	0,01
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,003	0,003	0,003	0,003
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 066,06	5 081,70	1 476,25	1 745,95
Эксплуатация машин		сом		23,69	23,69	18,95	18,95
Материальные ресурсы		сом		734,35	734,35	734,35	734,35
Всего, прямые затраты		сом		3 824,10	5 839,74	2 229,55	2 499,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-02-006-09	62-02-006-10	62-02-006-11	62-02-006-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	3,38	4,03	6,76	2,21
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		369,06	440,04	738,12	241,31
Всего, прямые затраты		сом		369,06	440,04	738,12	241,31

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-02-006-13	62-02-006-14
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	2,73	4,42
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		298,09	482,62
Всего, прямые затраты		сом		298,09	482,62

Таблица КРЕРр 62-02-007 **Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**

Состав работ:

Для норм 01–06:

05. Огрунтовка поверхностей.

Для норм 07–12:

01. Шпатлевание поверхностей.

07. Обтирка прошпатлеванных поверхностей пемзой.

Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**

Огрунтовка фасадов простых с:

62-02-007-01 земли и лесов

62-02-007-02 лестниц

62-02-007-03 люлек

Огрунтовка фасадов сложных с:

62-02-007-04 земли и лесов

62-02-007-05 лестниц

62-02-007-06 люлек

Шпатлевка фасадов простых с:

62-02-007-07 земли и лесов

62-02-007-08 лестниц

62-02-007-09 люлек

Шпатлевка фасадов сложных с:

62-02-007-10 земли и лесов

62-02-007-11 лестниц

62-02-007-12 люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-02-007-07	62-02-007-08	62-02-007-09	62-02-007-10
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	4,29	5,46	8,58	5,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,78 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
05-0026	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	1,71	2,18	3,43	2,02
34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	13,00	3,42	4,36	6,86	4,04
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	443,79 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1715-0002	Грунтовка хлоркаучуковая ХС-04 коричневая	т	83 867,69	0,0161	0,0161	0,0161	0,0165
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		461,09	586,84	922,18	543,55
Эксплуатация машин		сом		84,33	101,58	157,16	95,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-02-007-01	62-02-007-02	62-02-007-03	62-02-007-04
Материальные ресурсы		сом		1 350,27	1 350,27	1 350,27	1 350,27
Всего, прямые затраты		сом		1 892,69	2 038,69	2 429,55	2 989,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-02-007-05	62-02-007-06	62-02-007-07	62-02-007-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	25,6	29,41
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	6,44	10,12	-	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	0,1	-
05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	2,57	4,05	-	-
54-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	13,00	5,14	8,1	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,01	0,01	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-1715-0002	Грунтовка химостойкая ХС-04 коричневая	т	83 867,69	0,0161	0,0151	-	-
01-8002-0002	Шпатлевка перхлорвиниловая ХВ-005 серая	т	58 214,92	-	-	0,05	0,05
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	-	-	0,0047	0,0047
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		692,17	1 087,79	2 495,94	3 110,40
Эксплуатация машин		сом		118,90	181,64	10,11	9,48
Материальные ресурсы		сом		1 350,27	1 350,27	2 913,14	2 913,14
Всего, прямые затраты		сом		2 161,34	2 622,61	5 419,19	6 033,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-02-007-09	62-02-007-10	62-02-007-11	62-02-007-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	37,96	27,59	34,43	42,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,1	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,02	0,02	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-8002-0002	Шпатлевка перхлорвиниловая ХВ-005 серая	т	58 214,92	0,05	0,05	0,05	0,05
01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 014,62	2 917,92	3 641,37	4 521,24
Эксплуатация машин		сом		9,48	10,11	9,48	9,48
Материальные ресурсы		сом		2 913,14	2 913,14	2 913,14	2 913,14
Всего, прямые затраты		сом		6 937,27	5 841,17	6 363,91	7 443,86

Таблица КРЕРр 62-02-008 **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**

Состав работы.

01. Огрунтовка поверхностей.
02. Окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за:

62-02-008-01 1 раз с земли и лесов
62-02-008-02 1 раз с лестниц
62-02-008-03 1 раз с люлек
62-02-008-04 2 раза с земли и лесов
62-02-008-05 2 раза с лестниц
62-02-008-06 2 раза с люлек

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за:

62-02-008-07 1 раз с земли и лесов
62-02-008-08 1 раз с лестниц
62-02-008-09 1 раз с люлек
62-02-008-10 2 раза с земли и лесов
62-02-008-11 2 раза с лестниц
62-02-008-12 2 раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-008-01	62-02-008-02	62-02-008-03	62-02-008-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	8,19	10,27	16,38	14,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	-	-	0,1
05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	3,27	4,1	6,55	6,03
34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	13,00	6,54	8,2	13,1	12,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	74 429,23	0,0322	0,0323	0,0323	0,0538
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,41	0,41	0,41	0,41
01-7209-0020	Уайт-спирит	т	26 870,61	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		880,26	1 103,82	1 760,52	1 568,13
Эксплуатация машин		руб.		193,26	229,50	358,38	315,96
Материальные ресурсы		руб.		2 437,60	2 437,60	2 437,60	4 051,26
Всего, прямые затраты		руб.		3 511,12	3 770,92	4 556,45	5 935,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-008-05	62-02-008-06	62-02-008-07	62-02-008-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	18,12	27,8	9,66	12,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	0,1	-
05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,42	7,53	12,06	3,86	4,83
34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	13,00	15,06	24,12	7,72	9,7
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0001	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	74 429,23	0,0538	0,0538	0,0323	0,0323
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,41	0,41	0,41	0,41
01-7209-0020	Уайт-спирит	т	26 870,61	0,0016	0,0016	0,0011	0,0011
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 947,54	2 987,94	1 038,26	1 298,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-008-05	62-02-009-06	62-02-35-07	62-02-028-08
Эксплуатация машин		руб.		381,86	583,09	219,47	262,82
Материальные ресурсы		руб.		4 051,26	6 991,06	2 437,00	3 437,00
Всего, прямые затраты		руб.		6 380,66	7 522,29	3 695,33	3 998,78

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-008-06	62-02-009-10	62-02-035-11	62-02-028-12
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	19,03	16,87	20,98	29,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,1	-	-
05-0006	Компрессоры передвижные с электроприводом давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 8,5 м³/мин	маш.-ч	38,42	7,73	7,11	8,89	14,23
34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	23,00	15,46	14,22	17,78	28,46
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0001	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	74 429,25	0,0223	0,0528	0,0538	0,0538
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,41	0,41	0,41	0,41
01-7309-0025	Уайт-спирит	т	26 870,61	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2 045,34	1 813,19	2 254,91	3 210,42
Эксплуатация машин		руб.		390,75	363,84	442,27	579,48
Материальные ресурсы		руб.		2 457,60	4 051,26	4 051,26	4 351,26
Всего, прямые затраты		руб.		4 873,69	6 228,29	6 748,46	7 941,17

Таблица КРЕРр 62-02-009 **Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)**

Состав работ

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 м² шпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с:

62-02-009-01 песков и земли
62-02-009-02 тентипи
62-02-009-03 дютек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-02-009-01	62-02-009-02	62-02-009-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	24,05	29,38	18,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 599,32	0,012	0,012	0,012
01-0810-0003	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	3 408,92	0,012	0,012	0,012
01-3506-0035	Клей малярный жидкий	кг	47,26	1,4	1,4	1,4
01-4801-0001	Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО	т	612 300,09	0,012	0,012	0,012
01-7101-0002	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	169 030,12	0,003	0,003	0,003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	Баз цена, сом	62-02-009-01	62-02-009-02	62-02-009-03
01-9306-0001	Пемза штаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м³	508,48	0,0047	0,0047	0,0047
						Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 543,53	3 107,25	5 087,06
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		8 018,34	8 018,34	8 018,34
Всего, прямые затраты		сом		10 566,61	11 130,31	13 110,14

Таблица КРЕРр 62-03-001 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и трещин.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для нормы 02.

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отслаивающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и трещин.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за:

62-03-001-01 1 раз
62-03-001-02 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	62-03-001-01	62-03-001-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
999-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	8,53	11,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1	0,1
10-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-2807-0010	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	121 790,32	0,017	0,021
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,003	0,006
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		931,29	1 231,66
Эксплуатация машин		сом		5,27	5,37
Материальные ресурсы		сом		2 146,16	2 708,47
Всего, прямые затраты		сом		3 082,92	3 945,50

Таблица КРЕРр 62-03-002 **Окраска маслянными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)**

Состав работ.

Для нормы 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин
04. Подмазка свищей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для нормы 02:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин
04. Подмазка свищей и гребней,
05. Шлифовка подмазанных мест
06. Первая окраска
07. Вторая окраска,

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

Окраска маслянными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за:

62-03-002-01 1 раз
62-03-002-02 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная стоимость	62-03-002-01	62-03-002-02
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	13,78	18,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	433,79 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-9807-0006	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	88 031,21	0,0156	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,004	0,009
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом	1 504,64	2 044,04	
Эксплуатация машин		сом	4,74	4,74	
Материальные ресурсы		сом	1 474,61	1 644,06	
Всего, прямые затраты		сом	2 983,99	3 692,84	

Таблица КРЕРр 62-03-003 **Окраска маслянными составами ранее окрашенных водосточных труб**

Состав работ:

Для норм 01–03:

01 Очистка от загрязнений.
02 Расчистка отстающей краски
03 Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для норм 04–06.

01 Очистка от загрязнений,
02 Расчистка отстающей краски
03 Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

Окраска маслянными составами ранее окрашенных водосточных труб за:

62-03-003-01 1 раз с земли и лесов
62-03-003-02 1 раз с лестниц
62-03-003-03 1 раз с люлек

62-03-003-04 2 раза с земли и лесов
62-03-003-05 2 раза с лестниц
62-03-003-06 2 раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-03-003-03	62-03-003-04	62-03-003-05	62-03-003-06
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	35,88	42,88	41,38	48,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	5,29	0,1	-	-	0,1
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0006	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	88 031,21	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	75 087,79	0,005	0,005	0,005	0,0097
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 856,38	4 608,74	4 447,32	5 232,13
Эксплуатация машин		сом		5,37	4,74	4,74	5,37
Материальные ресурсы		сом		1 499,70	1 499,70	1 499,70	1 661,62
Всего прямые затраты		сом		5 361,45	6 113,18	5 951,96	6 899,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-003-07	62-03-003-08
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	60,54	58,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0005	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	88 031,21	0,0161	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,20	0,0097	0,0097
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 506,84	6 248,89
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		1 661,62	1 661,62
Всего прямые затраты		сом		8 173,20	7 915,25

Таблица КРЕРр 62-03-004 **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, поясов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**

Состав работ:

Для норм 01–03:
01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Промазка сапшей и трещин.
05. Шпатлевка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для норм 04–06.

01. Очистка от загрязнений.

02. Расчистка отставшей краски.

03. Проолифка расчищенных мест и вабзиц.

04. Подмазка вышей и гребней.

05. Шпатлевка подмазанных мест.

06. Первая окраска.

07. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, поясов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, ферм и других мелких покрытий за:

62-03-004-01 1 раз с земли и лесов

62-03-004-02 1 раз с лестниц

62-03-004-03 1 раз с люлек

62-03-004-04 2 раза с земли и лесов

62-03-004-05 2 раза с лестниц

62-03-004-06 2 раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-004-01	62-03-004-02	62-03-004-03	62-03-004-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	16,87	29,53	36,82	20,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
02-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 9,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,29	0,1	-	-	0,1
40-0601	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 / 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0010	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (не окись хрома)	т	121 760,32	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,005	0,005	0,005	0,0098
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 813,69	3 175,38	3 957,41	2 230,21
Эксплуатация машин		сом		5,37	4,74	4,74	5,37
Материальные ресурсы		сом		2 025,87	2 025,87	2 025,87	2 207,17
Всего, прямые затраты		сом		3 844,43	5 204,49	5 988,02	4 442,75

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена	62-03-004-05	62-03-004-06
			Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	33,34	44,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0601	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 / 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0010	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (не окись хрома)	т	121 760,32	0,0161	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0098	0,0098
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 798,31	4 742,02
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		2 207,17	2 207,17
Всего, прямые затраты		сом		6 010,29	6 953,93

Таблица КРЕРр 62-03-005 **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**

Состав работ

Для норм 01, 03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и ребрей.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для норм 02, 04:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и ребрей.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:

62-03-005-01 стальных за 1 раз
62-03-005-02 стальных за 2 раза
62-03-005-03 чугунных за 1 раз
62-03-005-04 чугунных за 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-03-005-01	62-03-005-02	62-03-005-03	62-03-005-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
020-1002-н	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	62,75	80,6	44,72	51,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0031	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	423,29 / 146,79	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению бетонка цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,004	0,009	0,004	0,009
01-9204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		стои		5 990,74	7 694,88	4 269,42	4 889,97
Эксплуатация машин		стои		4,74	4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		стои		2 074,24	2 276,05	2 074,24	2 276,05
Всего, прямые затраты		стои		8 069,72	9 975,67	6 348,40	7 170,76

Таблица КРЕРр 62-03-006 **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**

Состав работ

Для нормы 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и ребрей.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для нормы 02:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и ребрей.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за:

62-03-006-01 1 раз

62-03-006-02 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	62-03-006-01	62-03-006-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	60,02	65,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0155	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,004	0,009
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 461,68	7 199,99
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		2 074,24	2 276,05
Всего прямые затраты		сом		7 540,66	9 480,78

Таблица КРЕРр 62-03-007 **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²**

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для нормы 02:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отставшей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка свищей и гребней
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м² за:

62-03-007-01 1 раз

62-03-007-02 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Без учета, сом	62-03-007-01	62-03-007-02
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,75	59,8	77,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 / 146,29	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01-3807-0027	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые. МА-22	т	127 284,86	0,0156	0,0161
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,005	0,01
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 324,45	8 221,78
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-007-01	62-03-007-02
Материальные ресурсы		сом		2 112,05	2 301,14
Всего, прямые затраты		сом		8 441,24	10 527,66

Таблица КРЕРр 62-03-008 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Состав работ:

Для норм 01, 03:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка сшивей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для норм 02, 04:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка сшивей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.
07. Вторая окраска.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-03-008-01 без рельефа за 1 раз
62-03-008-02 без рельефа за 2 раза
62-03-008-03 художественных с рельефом за 1 раз
62-03-008-04 художественных с рельефом за 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-008-01	62-03-008-02	62-03-008-03	62-03-008-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-5	Рабочие строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	62,75	80,79	78,23	100,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	475,79 / 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-3805-0015	Краска для наружных работ, черная, марок МА-015, ПФ-014	т	73 116,56	0,0119	0,0136	0,0258	0,0321
01-7104-0096	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,002	0,007	0,008	0,016
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	0,1
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 744,37	8 676,86	8 408,16	10 825,24
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		946,32	1 170,97	2 088,08	2 822,53
Всего, прямые затраты		сом		7 695,43	9 852,57	10 500,98	13 650,51

Таблица КРЕРр 62-03-009 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Состав работ:

Для норм 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17:

01. Очистка от загрязнений.
02. Расчистка отстающей краски.
03. Проолифка расчищенных мест и выбоин.
04. Подмазка сшивей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска.

Для норм 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18

01. Очистка от загрязнений
02. Расчистка отслоившейся краски.
03. Проолифка расчищенных мест и вязбоин.
04. Подмазка овшей и гребней.
05. Шлифовка подмазанных мест.
06. Первая окраска
07. Вторая окраска

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей полотенных труб за:

62-03-009-01 1 раз
62-03-009-02 2 раза

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей плошадью:

62-03-009-03 до 5 м² за 1 раз
62-03-009-04 до 5 м² за 2 раза
62-03-009-05 более 5 м² за 1 раз
62-03-009-06 более 5 м² за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять к:

62-03-009-07 62-03-009-01
62-03-009-08 62-03-009-02
62-03-009-09 62-03-009-03
62-03-009-10 62-03-009-04
62-03-009-11 62-03-009-05
62-03-009-12 62-03-009-06

При работе с подвесных люлек добавлять к:

62-03-009-13 62-03-009-01
62-03-009-14 62-03-009-02
62-03-009-15 62-03-009-03
62-03-009-16 62-03-009-04
62-03-009-17 62-03-009-05
62-03-009-18 62-03-009-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-03-009-01	62-03-009-02	62-03-009-03	62-03-009-04
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	35,7	52,1	51,6	78,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
01-7108-0002	Пудра алюминиевая ПП-2	т	199 371,87	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,2	0,2	0,2	0,2
01-7239-0020	Уайт-спирит	т	26 870,61	0,0045	0,009	0,0045	0,009
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 957,67	5 775,41	5 723,06	8 650,98
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74	4,74	4,74
Материальные ресурсы		сом		399,74	759,90	399,74	759,90
Всего, прямые затраты		сом		4 142,15	6 543,05	6 127,44	9 415,62

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-03-009-05	62-03-009-06	62-03-009-07	62-03-009-08
				Норма расхода ресурсов			
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	18,6	32,1	8,4	13,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
40-0301	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,01	0,01	-	-
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0015	0,0015	-	-
01-7108-0002	Пудра алюминиевая ПП-2	т	199 371,87	0,0012	0,0024	-	-
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,2	0,2	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-009-05	62-03-009-06	62-03-009-07	62-03-009-08
01-7309-0020	Уайт-спирит	т	26 870,61	0,0045	0,009	-	-
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 062,93	3 560,21	951,64	1 452,92
Эксплуатация машин		сом		4,74	4,74		
Материальные ресурсы		сом		399,74	759,90		
Всего, прямые затраты		сом		2 467,41	4 324,85	951,64	1 452,92

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-009-09	62-03-009-10	62-03-009-11	62-03-009-12
							Норма расхода ресурсов
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	12,9	19,4	4,6	8,0
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 430,74	2 153,65	510,19	887,28
Всего, прямые затраты		сом		1 430,74	2 153,65	510,19	887,28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-009-13	62-03-009-14	62-03-009-15	62-03-009-16
							Норма расхода ресурсов
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	6,7	10,4	10,3	15,5
							Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		743,10	1 153,46	1 142,37	1 719,11
Всего, прямые затраты		сом		743,10	1 153,46	1 142,37	1 719,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-03-009-17	62-03-009-18
					Норма расхода ресурсов
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	3,7	6,4
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		410,37	709,82
Всего, прямые затраты		сом		410,37	709,82

Таблица КРЕРр 62-04-001 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Расшивка и промазка трещин.
03. Огрунтовка и окраска кистью за 2 раз.

Измерители: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-04-001-01 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-04-001-01
				Норма расхода ресурсов
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	12,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,01
01-2209-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	0,019
01-3811-0033	Краска сухая для внутренних работ	т	27 223,37	0,0084
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 287,13
Эксплуатация машин		сом		4,74
Материальные ресурсы		сом		109,82
Всего, прямые затраты		сом		1 401,69

Таблица КРЕРр 62-04-002 Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски
02. Протирка стекол.
03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

62-04-002-01 Перематовка стекол

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-04-002-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,70	98,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-2807-0037	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	127 284,86	0,0041
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0065
01-7204-0001	Бензин	кг	9,71	0,1
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 435,34
Материальные ресурсы		сом		535,38
Всего, прямые затраты		сом		10 970,72

Таблица КРЕРр 62-04-003 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора.
02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 м² промытой поверхности

Промывка поверхности окрашенной масляными красками:

62-04-003-01 стен и фасадов
62-04-003-02 потолков
62-04-003-03 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять к:

62-04-003-04 62-04-003-01
62-04-003-05 62-04-003-03

При промывке фасадов с люлек добавлять к:

62-04-003-06 62-04-003-01
62-04-003-07 62-04-003-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-01-003-01	62-04-003-02	62-04-003-03	62-04-003-04	62-04-003-05
						Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**							
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	5,98	7,64	9,55	1,56	2,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**							
01-0601-0001	Вода	м³	14,16	0,07	0,07	0,07	-	-
01-7204-0001	Бензин	кг	9,71	0,1	0,1	0,1	-	-
01-7223-0020	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	22,41	1,6	1,6	1,6	-	-
						Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		550,40	703,19	880,57	143,58	251,27
Материальные ресурсы		сом		37,96	37,96	37,96		
Всего, прямые затраты		сом		588,36	741,15	898,53	143,58	251,27

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	62-04-003-06	62-04-003-07
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	1,24	2,21
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		114,13	203,41
Всего, прямые затраты		сом		114,13	203,41

Таблица КРЕРр 62-04-004 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Отчистка поверхностей от загрязнения.
02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: **100 м² протертой поверхности**

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

62-04-004-01 стен, пилястр и фасадов
62-04-004-02 полов
62-04-004-03 окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять к:

62-04-004-04 62-04-004-01
62-04-004-05 62-04-004-03

При протирке фасадов с люлек добавлять к:

62-04-004-06 62-04-004-01
62-04-004-07 62-04-004-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-04-004-01	62-04-004-02	62-04-004-03	62-04-004-04	62-04-004-05
				Норма расхода ресурсов				
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**							
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,38	5,85	1,51	7,02	1,51	1,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**							
01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	25 087,70	0,0005	0,0005	0,0005	-	-
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,03	0,03	0,03	-	-
				Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		528,63	317,06	634,12	136,40	133,69
Материальные ресурсы		сом		12,83	12,83	12,83		
Всего, прямые затраты:		сом		541,36	329,89	646,95	136,40	133,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-04-004-06	62-04-004-07
				Норма расхода ресурсов	
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**				
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,38	1,17	1,42
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		сом		105,69	129,17
Всего, прямые затраты		сом		105,69	129,17

Таблица КРЕРр 62-04-005 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Состав работ.

01. Очистка поверхностей.

Измеритель: **100 м² расчищенной поверхности**

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с:

62-04-005-01 земли и лесов
62-04-005-02 лестниц
62-04-005-03 люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-04-005-01	62-04-005-02	62-04-005-03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	20,8	25,87	36,7
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 843,09	2 292,34	3 251,99
Всего, прямые затраты		сом		1 843,09	2 292,34	3 251,99

Таблица КРЕРр 62-04-006 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ.

01. Приготовление раствора
02. Протравка поверхности.

Измеритель: **100 м² протравленной поверхности**

62-04-006-01 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, сом	62-04-006-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	3,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-04-007.01
01-8225-0002	Купорос мелкий марки А	т	123 290,18	0,001
			Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		534,06
Материальные ресурсы		руб.		124,10
Всего, прямые затраты		руб.		458,16

Таблица КРЕРр 62-04-007 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ

01. Приготовление мелового состава.
02. Нанесение состава на стекла кистью.
03. Промывка и протирка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 м² проекций оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов с:

62-04-007-01 земли и лесов
62-04-007-02 лестниц
62-04-007-03 лыжек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-04-007.01	62-04-007.02	62-04-007.03
				Норма расхода ресурсов		
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**					
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	16,9	21,2	20,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,01	0,01	0,01
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,0156	0,0156	0,0156
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,03	0,03	0,03
				Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1 497,51	1 875,53	1 798,78
Материальные ресурсы		руб.		80,00	80,00	80,00
Всего, прямые затраты		руб.		1 577,51	1 958,53	1 878,78

Таблица КРЕРр 62-04-008 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Состав работ

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

62-04-008-01 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена, руб.	62-04-008-01
				Норма расхода ресурсов
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА**			
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	52,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
34-0100	Краскораспылители ручные	маш.-ч	10,04	8,53
40-0202	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,29 146,29	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01-5401-0002	Антипирен "Роса"	т	124 811,54	0,0014
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3 816,97
Эксплуатация машин		руб.		118,81
Материальные ресурсы		руб.		7 663,43
Всего, прямые затраты		руб.		11 599,17