

КРЕР-2015

Сборник единичных расценок на строительные работы

№ 11. Полы

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**



Бишкек 2015

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....		5
Раздел 1. ПОЛЫ.....		7
Таблица КРЕР 11-01-001	Уплотнение грунта.....	7
Таблица КРЕР 11-01-002	Устройство подстилающих слоев.....	7
Таблица КРЕР 11-01-003	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.....	9
Таблица КРЕР 11-01-004	Устройство гидроизоляции.....	10
Таблица КРЕР 11-01-005	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.....	13
Таблица КРЕР 11-01-006	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм.....	14
Таблица КРЕР 11-01-007	Затирка поверхности гидроизоляции песком.....	14
Таблица КРЕР 11-01-008	Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.....	15
Таблица КРЕР 11-01-009	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.....	15
Таблица КРЕР 11-01-010	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.....	16
Таблица КРЕР 11-01-011	Устройство стяжек.....	16
Таблица КРЕР 11-01-012	Укладка лаг.....	19
Таблица КРЕР 11-01-013	Устройство покрытий земляных и щебеночных.....	20
Таблица КРЕР 11-01-014	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.....	21
Таблица КРЕР 11-01-015	Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.....	22
Таблица КРЕР 11-01-016	Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного.....	23
Таблица КРЕР 11-01-017	Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо).....	24
Таблица КРЕР 11-01-018	Установка жилок.....	25
Таблица КРЕР 11-01-019	Устройство покрытий асфальтобетонных.....	26
Таблица КРЕР 11-01-020	Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных.....	27
Таблица КРЕР 11-01-021	Устройство покрытий полимерцементных.....	28
Таблица КРЕР 11-01-022	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.....	29
Таблица КРЕР 11-01-023	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.....	30
Таблица КРЕР 11-01-024	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.....	31
Таблица КРЕР 11-01-025	Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного.....	32
Таблица КРЕР 11-01-026	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.....	33
Таблица КРЕР 11-01-027	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.....	33
Таблица КРЕР 11-01-028	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.....	35
Таблица КРЕР 11-01-029	Устройство покрытий из чугунных плит.....	36
Таблица КРЕР 11-01-030	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.....	37
Таблица КРЕР 11-01-031	Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных.....	37
Таблица КРЕР 11-01-032	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка.....	39
Таблица КРЕР 11-01-033	Устройство покрытий дощатых и из брусков.....	40
Таблица КРЕР 11-01-034	Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.....	41
Таблица КРЕР 11-01-035	Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.....	42
Таблица КРЕР 11-01-036	Устройство покрытий из линолеума.....	43
Таблица КРЕР 11-01-037	Устройство покрытий из резины и ковровых покрытий.....	44
Таблица КРЕР 11-01-038	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	46

Таблица КРЕР 11-01-039	Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических.....	46
Таблица КРЕР 11-01-040	Устройство плинтусов поливинилхлоридных.....	47
Таблица КРЕР 11-01-041	Установка плинтусов из мраморных плит.....	48
Таблица КРЕР 11-01-042	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке.....	48
Таблица КРЕР 11-01-043	Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий.....	49
Таблица КРЕР 11-01-044	Нарезка швов в бетоне.....	50
Таблица КРЕР 11-01-045	Устройство покрытий наливных.....	50
Таблица КРЕР 11-01-046	Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки.....	51
Таблица КРЕР 11-01-047	Устройство покрытий из плит керамогранитных.....	51
Таблица КРЕР 11-01-048	Устройство покрытий на клею (сухих смесях) из керамических плиток.....	52
Таблица КРЕР 11-01-049	Укладка металлического накладного профиля (порога).....	53
Таблица КРЕР 11-01-050	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо.....	53
Таблица КРЕР 11-01-051	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию.....	54
Таблица КРЕР 11-01-052	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана.....	55
Таблица КРЕР 11-01-053	Устройство оснований полов из фанеры.....	56
Таблица КРЕР 11-01-057	Устройство полов бетонных с упрочненным верхним слоем.....	57

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 11

Полы

КРЕР-11

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. В сборнике 11 «Полы» содержатся КРЕР для определения затрат при выполнении полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов.

1.1. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться КРЕР сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.2. При устройстве стяжек (расценки 11-01-011-01, 11-01-011-03, 11-01-011-05) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

а) к ресурсам графы 4 – для расценки 11-01-011-01 – 8,65 сом., для расценки 11-01-011-03 – 8,5 сом., для расценки 11-01-011-05 – 8,74 сом.,

в том числе к ресурсам графы 8 – 1,09 чел.-ч;

б) к ресурсам графы 5 – 32,7 сом., (за счет включения ресурса 121011 «Котлы битумные передвижные 400 л» – 1,09 маш.-ч);

в) к ресурсам графы 7 – 454,26 сом., (за счет включения ресурса 101-0594 «Мастика битумная кровельная горячая» – 0,134 т).

1.3. При срезке растительного грунта следует пользоваться КРЕР сборника 1 «Земляные работы».

1.4. Расценки с 11-01-002-02 по 11-01-002-08 и расценки табл. 11-01-003 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий полов.

1.5. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться КРЕР сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.6. Расценки 11-01-015-07, 11-01-015-08 допускается применять только при наличии указаний в проекте.

1.7. В расценках 11-01-036-01, 11-01-036-02, 11-01-036-04 и расценках с 11-01-037-01 по 11-01-037-04 учтена укладка линолеума, релина и ковровых покрытий однотонных (без рисунка) и цветных (с рисунком), не требующих подгонки рисунка на стыках. При укладке линолеума, релина и ковровых

покрытий с рисунком, требующим подгонки рисунка на стыках, необходимо применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3. раздела 3 технической части.

1.8. Расценки на устройство покрытий полов не учитывают затрат на установку плинтусов, которые следует принимать дополнительно по КРЕР в зависимости от проектных решений.

1.9. Указанный в КРЕР сборника 11 размер «до» включает в себя этот размер.

1.10. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения КРЕР сборника 11 приведены в разделе 3 технической части.

2. Правила исчисления объемов работ

2.0. Правила исчисления объемов работ при использовании КРЕР сборника 11 «Полы».

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними границами стен или перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

3. Коэффициенты к расценкам

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.1.	Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых в два слоя	11-01-009 (01)	2	2	2
3.2.	Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора	11-01-024	0,75	0,5	0,56
3.3.	Укладке линолеума, резины и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках	11-01-036 (01,02,04), 11-01-037 (01+04)	1,2	-	1,23

Сборник 11. ПОЛЫ

Раздел 1. ПОЛЫ

Таблица КРЕР 11-01-001 Уплотнение грунта

Состав работ:

01. Планировка основания.
02. Поливка грунта водой.
03. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

Измеритель: 100 м² площади уплотнения

11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием

11-01-001-02 Уплотнение грунта щебнем

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-001-01	11-01-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	7,70	7,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,88	0,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88	0,33	0,33
			128,38		
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	521,67	0,46	0,46
			128,38		
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	540,11	0,09	0,09
			182,12		
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	0,93	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,22	0,22
01-1603-0004	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м ³	511,72	5,1	-
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м ³	590,02	-	5,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		787,94	787,94
Эксплуатация машин		сом		437,40	437,40
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		117,81	117,81
Материальные ресурсы		сом		2 613,33	3 012,66
Всего, прямые затраты		сом		3 838,67	4 238,00

Таблица КРЕР 11-01-002 Устройство подстилающих слоев

Состав работ:

Для норм 01-04:

01. Планировка основания.
02. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.

Для норм 05-07:

01. Планировка основания.
02. Приготовление глинобитной смесей.
03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
04. Уход за подстилающими слоями.

Для нормы 08:

01. Планировка основания.
02. Приготовление глинобетонной смесей.
03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
04. Уход за подстилающими слоями.

Для нормы 09:

01. Планировка основания.
02. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
03. Устройство деформационных швов.
04. Уход за подстилающими слоями.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-002-05	11-01-002-06	11-01-002-07
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	0,60	0,60	0,60
11-0220	Глиномешалки 4 м³	маш.-ч	<u>221,03</u> 128,38	0,58	0,58	0,58
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	1,21	1,21	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0303-0001	Битум нефтяной дорожный жидкий класс МГ и СГ	т	34 529,86	-	0,08	-
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,97	0,96	0,86
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,44	0,43	0,33
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м³	633,76	1,02	0,99	0,76
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	-	-	0,41
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		807,38	807,38	885,46
Эксплуатация машин		сом		485,02	485,02	493,36
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		160,48	160,48	163,04
Материальные ресурсы		сом		1 146,45	3 878,65	1 100,72
Всего, прямые затраты		сом		2 438,85	5 171,05	2 479,54
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-002-08	11-01-002-09	
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	1,8	
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	8,80	-	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,28		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,10	-	
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	0,60	-	
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	-	0,48	
11-0220	Глиномешалки 4 м³	маш.-ч	<u>221,03</u> 128,38	0,58	-	
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	1,21	-	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0202-0008	Мастика битумно-латексная кровельная	т	89 690,44	-	0,002	
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,72	0,35	
01-1401-0001	Глина	м³	1 100,76	0,2	-	
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м³	633,76	0,46	-	
01-6304-0055	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	5 624,39	-	0,001	
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м³	590,02	0,91	-	
03-0206-0008	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м³	3 379,15	-	1,02	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		885,46	174,94	
Эксплуатация машин		сом		497,53	0,76	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		164,33		
Материальные ресурсы		сом		1 060,24	3 637,39	
Всего, прямые затраты		сом		2 443,23	3 813,09	

Таблица КРЕР 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев

Состав работ:

01. Планировка основания.
02. Устройство подстилающего слоя с разравниванием.
03. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками.

Измеритель: м³ подстилающего слоя

Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:

11-01-003-01 шлаковых
11-01-003-02 гравийных
11-01-003-03 щебеночных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-003-01	11-01-003-02	11-01-003-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	1,5	2,4	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,28	0,28	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0284	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>1 319,57</u> 146,29	0,08	0,08	0,08
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	<u>540,11</u> 182,12	0,2	0,2	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,15	0,15	0,17
01-1603-0003	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м ³	493,30	-	1,28	-
01-9306-0033	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600	м ³	305,82	1,3	-	-
01-9308-0006	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 800	м ³	625,03	-	-	0,12
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м ³	590,02	-	-	1
01-9308-0032	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка 1000	м ³	536,67	-	-	0,18
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		145,79	233,26	291,57
Эксплуатация машин		сом		213,59	213,59	321,61
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		48,12	48,12	84,55
Материальные ресурсы		сом		399,99	633,84	764,37
Всего, прямые затраты		сом		759,37	1 080,69	1 377,55

Таблица КРЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Устройство оклеечной изоляции.
04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой.
05. Приготовление грунтовки.
06. Приготовление битумной мастики.

Для нормы 02:

01. Устройство оклеечной изоляции.
02. Приготовление грунтовки.
03. Приготовление битумной мастики.

Для нормы 03:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Устройство оклеечной изоляции.
04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой.
05. Приготовление грунтовки.

Для нормы 04:

01. Устройство оклеечной изоляции.
02. Приготовление грунтовки.

Для нормы 05:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Обмазочная изоляция битумной мастикой.
04. Приготовление грунтовки.
05. Приготовление битумной мастики.

Для нормы 06:

01. Обмазочная изоляция битумной мастикой.
02. Приготовление битумной мастики.

Для нормы 07:

01. Подготовка основания.
02. Обмазочная изоляция битумной мастикой.

Для нормы 08:

01. Обмазочная изоляция битумной мастикой.

Для нормы 09:

01. Подготовка основания.
02. Приготовление праймера.
03. Обмазочная изоляция праймером.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на:

- 11-01-004-01 мастике "Битуминоль" первый слой
 11-01-004-02 мастике "Битуминоль" последующий слой
 11-01-004-03 резино-битумной мастике первый слой
 11-01-004-04 резино-битумной мастике последующий слой
 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
 11-01-004-06 На каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-5
 11-01-004-07 Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
 11-01-004-08 На каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-7
 11-01-004-09 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				11-01-004-01	11-01-004-02	11-01-004-03	11-01-004-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1004-3	Рабочие-строители среднего разряда 4,3	чел.-ч	128,06	-	-	32,86	23,64
000-1005-1	Рабочие-строители среднего разряда 5,1	чел.-ч	141,78	46,18	27,86	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,39	0,23	0,23	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,39	0,23	0,23	0,16
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	8,05	3,68	-	-
36-0080	Термосы 100 л	маш.-ч	8,07	6,00	4,50	7,00	4,50
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,59	0,33	0,33	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0202-0015	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	43 168,91	-	-	0,246	0,13
01-0305-0003	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	41 912,32	-	-	0,023	0,023
01-0305-0008	Битум нефтяной строительный марки БН-70/30	т	34 699,59	0,057	0,019	-	-
01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	0,289	0,132	-	-
01-1502-0001	Бензин-растворитель	т	39 672,79	0,095	0,057	0,054	0,054
01-4801-0002	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	32 776,77	0,014	0,006	-	-
01-5204-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6 422,19	0,231	0,106	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-004-01	11-01-004-02	11-01-004-03	11-01-004-04
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	-	0,5	-
01-7403-0001	Гидростеклоизол	м ²	94,15	-	-	116	116
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посышкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	26,53	116	116	-	-
01-8305-0001	Сополимер БМК-5 марка А, Б	т	270 956,79	-	-	0,004	0,004
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 547,40	3 949,99	4 208,05	3 027,34
Эксплуатация машин		сом		1 891,78	918,78	262,75	175,27
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		64,04	37,77	37,77	26,27
Материальные ресурсы		сом		20 777,65	11 445,80	25 735,95	20 723,50
Всего, прямые затраты		сом		29 216,83	16 314,57	30 206,75	23 926,11
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-004-05	11-01-004-06	11-01-004-07	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	26,97	9,10	15,54	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,18	0,1	0,31	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,18	0,10	0,31	
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	4,37	2,19	-	
36-0080	Термосы 100 л	маш.-ч	8,07	1,50	1,10	-	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,25	0,14	0,44	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0305-0008	Битум нефтяной строительный марки БН-70/30	т	34 699,59	0,019	-	-	
01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	0,157	0,078	-	
01-1502-0001	Бензин-растворитель	т	39 672,79	0,057	-	-	
01-4801-0002	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	32 776,77	0,008	0,004	-	
01-5204-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6 422,19	0,125	0,063	-	
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	-	0,5	
03-0303-0001	Мастика гидроизоляционная холодная асфальтовая, марка БСХА	т	20 219,43	-	-	0,24	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 731,30	1 258,99	2 149,96	
Эксплуатация машин		сом		972,61	499,32	275,74	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		29,56	16,42	50,91	
Материальные ресурсы		сом		9 426,33	3 236,32	4 857,52	
Всего, прямые затраты		сом		14 130,24	4 994,63	7 283,22	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-004-08	11-01-004-09		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	4,92	26,97		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,15	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,15	0,03		
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	0,72		
36-0080	Термосы 100 л	маш.-ч	8,07	-	0,246		
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,22	0,04		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	-	0,02		
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	-	0,04		
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,3	0,5		
03-0303-0001	Мастика гидроизоляционная холодная асфальтовая, марка БСХА	т	20 219,43	0,12	-		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-004-08	11-01-004-09
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		СОМ		680,68	3 731,30
Эксплуатация машин		СОМ		136,78	159,75
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		СОМ		24,63	4,93
Материальные ресурсы		СОМ		2 429,24	1 370,67
Всего, прямые затраты		СОМ		3 246,70	5 261,72

Таблица КРЕР 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки.
03. Выравнивание основания резино-битумной мастикой.
04. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки.
05. Сварка швов.
06. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке.
07. Приготовление бутылкаучукового клея.

Для нормы 02:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки.
03. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки.
04. Сварка швов.
05. Приготовление бутылкаучукового клея.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее, с защитой рубероидом:

11-01-005-01 первый слой

11-01-005-02 последующий слой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-005-01	11-01-005-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	153,18	107,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,91	4,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,11	0,02
33-0764	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	<u>137,18</u> 128,38	4,80	4,80
36-0080	Термосы 100 л	маш.-ч	8,07	2,50	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,25	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0015	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	43 168,91	0,116	-
01-1501-0001	Бензин авиационный марки Б-70	т	28 661,76	0,047	0,027
01-4002-0005	Лак битумный БТ-783	т	59 325,23	0,05	0,05
01-6509-0004	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	69 952,69	0,022	0,022
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	1	0,5
01-7301-0002	Ацетон технический сорт первый	т	58 619,15	0,0011	0,0011
01-7410-0006	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м ²	43,38	112	-
01-8222-0001	Бутылкаучук марка А	т	420 750,98	0,006	0,002
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м ³	3 728,84	0,31	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		СОМ		19 878,17	13 915,24
Эксплуатация машин		СОМ		820,96	677,01
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		СОМ		634,28	619,50
Материальные ресурсы		СОМ		19 473,11	6 189,93
Всего, прямые затраты		СОМ		40 172,24	20 782,18

Таблица КРЕР 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Выравнивание поверхности.
03. Приготовление состава.
04. Нанесение гидроизоляции на поверхность.
05. Уход за покрытием.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на:

11-01-006-01 ГЮЖ-10

11-01-006-02 латексе СКС-65-ГП

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-006-01	11-01-006-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	79,81	79,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,84	13,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,92	0,92
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	9,93	9,93
11-0361	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	<u>170,01</u> 128,38	2,99	2,99
25-0241	Насосы для строительных растворов производительностью 5 м ³ /час	маш.-ч	40,47	9,93	9,93
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	2,65	2,65
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0005	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	108 715,89	0,1	0,1
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,748	0,739
01-0807-0001	Портландцемент напрягающий марки 400	т	5 228,81	1,67	1,67
01-2001-0001	Жидкость ГЮЖ-10	т	251 110,20	0,009	-
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	2,32	2,32
01-7103-0001	Латекс СКС-65ГП	т	85 241,66	0,007	0,032
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 809,45	9 809,45
Эксплуатация машин		сом		7 545,57	7 545,57
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		1 809,74	1 809,74
Материальные ресурсы		сом		23 942,79	23 813,69
Всего, прямые затраты		сом		41 297,81	41 168,71

Таблица КРЕР 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком

Состав работ:

01. Затирка поверхности песком.

Измеритель: 100 м² затирки

11-01-007-01 Затирка поверхности гидроизоляции песком

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-007-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	12,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,08
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-6208-0006	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м ³	633,76	0,262

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-007-01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 331,84
Эксплуатация машин		сом		46,37
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		20,12
Материальные ресурсы		сом		166,05
Всего, прямые затраты		сом		1 544,26

Таблица КРЕР 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной
Состав работ:

01. Подготовка оснований.

02. Устройство насыпок с разравниванием.

Измеритель: м³ изоляции

Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной:

11-01-008-01 песчаной

11-01-008-02 шлаковой

11-01-008-03 керамзитовой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-008-01	11-01-008-02	11-01-008-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	2,8	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,45	0,45	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88	0,27	0,27	0,27
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	128,38 217,01 164,21	0,18	0,18	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-1604-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м ³	3 021,67	-	-	1,1
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	1,1	-	-
01-9306-0033	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600	м ³	305,82	-	1,1	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		296,13	232,67	232,67
Эксплуатация машин		сом		151,62	151,62	151,62
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		64,22	64,22	64,22
Материальные ресурсы		сом		697,14	336,40	3 323,84
Всего, прямые затраты		сом		1 144,89	720,69	3 708,13

Таблица КРЕР 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Укладка плит или матов в один слой насухо.

Для нормы 02:

01. Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:

11-01-009-01 или матов минераловатных или стекловолоконных

11-01-009-02 древесноволокнистых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-009-01	11-01-009-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	8,06
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	28,38	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,18	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,18	0,16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-009-01	11-01-009-02
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,98	0,76
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-3613-0004	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм	м ³	2 638,85	4,12	-
01-6602-0009	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м ²	116 459,98	-	0,103
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 196,16	714,20
Эксплуатация машин		сом		503,37	394,80
в том числе оплата труда машинистов		сом		29,56	26,27
Материальные ресурсы		сом		10 872,06	11 995,38
Всего, прямые затраты		сом		14 571,59	13 104,38

Таблица КРЕР 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит

Состав работ:

01. Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит.

Измеритель: 100 м² пола

11-01-010-01 Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-010-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	4,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,05
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-6602-0009	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м ²	116 459,98	0,0284
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		420,04
Эксплуатация машин		сом		115,08
в том числе оплата труда машинистов		сом		8,21
Материальные ресурсы		сом		3 307,46
Всего, прямые затраты		сом		3 842,58

Таблица КРЕР 11-01-011 Устройство стяжек

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание слоя раствора.
03. Уход за стяжкой.

Для нормы 02:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание слоя раствора.

Для нормы 03:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание бетона.
03. Уход за стяжкой.

Для нормы 04:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание слоя бетона.

Для нормы 05:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание легкого бетона.
03. Уход за стяжкой.

Для нормы 06:

01. Подготовка основания.
02. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона.

Для нормы 07:

01. Подготовка основания.
02. Разметка, нарезка и укладка плит древесноволокнистых в один слой насухо.

Для норм 08, 09:

01. Очистка поверхности основания от грязи и пыли.
02. Подноска воды для приготовления грунтовки и смеси.
03. Приготовление грунтовки.
04. Огрунтовка поверхности пола.
05. Приготовление раствора из сухой смеси.
06. Устройство выравнивающей стяжки.

Для норм 10, 11:

01. Подноска воды для приготовления грунтовки и смеси.
02. Приготовление раствора из сухой смеси.
03. Устройство выравнивающей стяжки.

Измеритель: 100 м² стяжки

- 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
 11-01-011-02 На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1
 11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
 11-01-011-04 На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3
 11-01-011-05 Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
 11-01-011-06 На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-5
 Устройство стяжек:
 11-01-011-07 из плит древесноволокнистых
 11-01-011-08 из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
 11-01-011-09 из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм
 11-01-011-10 на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
 11-01-011-11 на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-011-01	11-01-011-02	11-01-011-03	11-01-011-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	40,65	0,50
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	39,51	0,50	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,27	0,21	1,27	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	1,27	0,21	1,27	0,21
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	9,07	2,32	4,70	2,32
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,5	-	3,5	-
03-0206-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м ³	2 882,20	-	-	2,04	0,51
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	2,04	0,51	-	-
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		3 636,50	46,02	3 602,00	44,31
	Эксплуатация машин	сом		290,02	49,26	283,07	49,26
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		208,55	34,48	208,55	34,48
	Материальные ресурсы	сом		9 565,20	2 377,16	5 936,25	1 469,92
	Всего, прямые затраты	сом		13 491,72	2 472,44	9 821,32	1 563,49
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-011-05	11-01-011-06	11-01-011-07	11-01-011-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	8,02	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-011-05	11-01-011-06	11-01-011-07	11-01-011-08
000-1002-3	Рабочие-строители среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	50,23	0,50	-	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	37,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,27	0,21	0,11	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0325	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	<u>203,23</u> 146,29	-	-	-	0,13
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	1,27	0,21	0,11	-
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	9,43	2,32	-	-
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	-	1,09	-
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	-	-	-	3,13
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	-	-	0,07	-
33-0620	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,01	-	-	-	2,8
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	-	-	0,28	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	-	-	0,133	-
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,5	-	-	0,174
01-1702-0005	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	71,31	-	-	-	30
01-6602-0006	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	71 959,36	-	-	0,102	-
03-0203-0008	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м ³	4 989,67	2,04	0,51	-	-
03-0606-0002	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	т	37 802,41	-	-	-	0,9
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 709,56	46,88	710,65	3 983,98
Эксплуатация машин		сом		290,59	49,26	357,15	116,11
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		208,55	34,48	18,06	19,02
Материальные ресурсы		сом		10 235,49	2 544,73	21 799,06	36 164,28
Всего, прямые затраты		сом		15 235,64	2 640,87	22 866,86	40 264,37
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-011-09	11-01-011-10	11-01-011-11	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	30,73	2,42	2,33	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,07	0,02	0,02	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0325	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	<u>203,23</u> 146,29	0,07	0,02	0,019	
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	1,43	0,51	0,45	
33-0620	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,01	2,8	-	-	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,02	0,01	0,006	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,16	0,03	0,042	
01-1702-0005	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	71,31	30	-	-	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-011-09	11-01-011-10	11-01-011-11
03-0606-0001	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	т	38 813,53	0,45	-	0,15
03-0606-0002	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	т	37 802,41	-	0,18	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 250,00	255,94	246,42
Эксплуатация машин <i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		86,46	11,20	8,82
Материальные ресурсы		сом		10,24	2,93	2,78
Всего, прямые затраты		сом		19 607,98	6 804,91	5 822,71
		сом		22 944,44	7 072,05	6 077,95

Таблица КРЕР 11-01-012 Укладка лаг

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича.
02. Антисептирование деревянных подкладок.
03. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок.
04. Укладка лаг.

Для нормы 03:

01. Укладка лаг.

Измеритель: 100 м² пола

Укладка лаг по кирпичным:

11-01-012-01 столбикам

11-01-012-02 подкладкам

11-01-012-03 Укладка лаг по плитам перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-012-01	11-01-012-02	11-01-012-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	44,70	42,96	35,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,14	0,52	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,14	0,12	-
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	-	0,40	0,18
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	0,45	0,45	0,32
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,48	0,46	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,07	0,07	-
01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	66 437,69	0,0016	0,0016	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,51	0,26	-
01-6305-0070	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	10 592,02	0,24	0,24	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	26,53	23	23	21
01-8228-0080	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	113 935,89	0,0034	0,0034	-
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,28	0,14	-
12-0506-0002	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м ³	7 688,87	1,18	1,18	0,82
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 727,47	4 543,45	3 779,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-012-01	11-01-012-02	11-01-012-03
Эксплуатация машин		сом		287,93	356,92	163,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		17,97	81,09	29,56
Материальные ресурсы		сом		16 995,55	14 895,12	6 862,00
Всего, прямые затраты		сом		22 010,95	19 795,49	10 805,64

Таблица КРЕР 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных
Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Рыхление, перемешивание, разравнивание и укатка грунта.

Для нормы 03:

01. Планировка основания.

02. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-013-01 земляных без добавок песка

11-01-013-02 земляных, улучшенных добавками песка (20%)

11-01-013-03 щебеночных с пропиткой битумом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-013-01	11-01-013-02	11-01-013-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1001-7	Рабочие-строители среднего разряда 1,7	чел.-ч	83,47	7,21	-	-
000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	90,33	-	14,90	-
000-1002-6	Рабочие-строители среднего разряда 2,6	чел.-ч	98,90	-	-	28,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,46	3,59	3,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
01-0068	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	<u>616,40</u> 182,12	0,02	0,02	-
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	-	0,70	0,77
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	1,02	1,45	-
07-0015	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	<u>654,64</u> 164,21	-	-	1,22
09-0421	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	32,07	0,02	0,02	-
12-0023	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	<u>1 183,28</u> 164,21	0,92	0,92	-
12-0200	Гудронаторы ручные	маш.-ч	67,26	-	-	5,10
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	<u>540,11</u> 182,12	0,50	0,50	1,16
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	2,01	2,85	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	-	-	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0303-0001	Битум нефтяной дорожный жидкий класс МГ и СГ	т	34 529,86	-	-	1,24
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	-	1,24	-
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	-	4,5	-
01-9308-0006	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 800	м ³	625,03	-	-	0,92
01-9308-0015	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 800	м ³	632,62	-	-	2,98
01-9308-0032	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка 1000	м ³	536,67	-	-	1,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-013-01	11-01-013-02	11-01-013-03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		СОМ		601,82	1 345,92	2 808,76
Эксплуатация машин		СОМ		1 928,07	2 454,38	2 160,29
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		СОМ		376,72	521,79	510,45
Материальные ресурсы		СОМ			2 871,96	46 264,74
Всего, прямые затраты		СОМ		2 529,89	6 672,26	51 233,79

Таблица КРЕР 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования
Состав работ:

01. Смачивание основания водой.
02. Установка маячных реек.
03. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием.
04. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности.
05. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
06. Вакуумирование.
07. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
08. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд.
09. Заглаживание и затирка поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов бетонных толщиной:

11-01-014-01	100 мм
11-01-014-02	150 мм
11-01-014-03	200 мм
11-01-014-04	250 мм

11-01-014-05 Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-014-01	11-01-014-02	11-01-014-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	30,30	33,50	36,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		11,02	12,18	12,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
33-0300	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	<u>166,91</u> 146,29	11,02	12,18	12,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,5	0,5	0,5
01-6305-0071	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	7 855,32	0,06	0,11	0,15
03-0206-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м ³	3 577,87	10,2	15,3	20,4
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		СОМ		3 724,17	4 117,49	4 424,76
Эксплуатация машин		СОМ		1 839,35	2 032,96	2 129,77
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		СОМ		1 612,12	1 781,81	1 866,66
Материальные ресурсы		СОМ		36 973,67	55 613,58	74 174,93
Всего, прямые затраты		СОМ		42 537,19	61 764,03	80 729,46

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-014-04	11-01-014-05
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	39,10	30,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		13,92	11,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
33-0300	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	<u>166,91</u> 146,29	13,92	11,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,5	0,5
01-6305-0071	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	7 855,32	0,19	0,06
03-0206-0031	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 30 (М400)	м ³	4 869,94	-	10,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-014-04	11-01-014-05
03-0206-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	25,2	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 805,78	3 724,17
Эксплуатация машин		сом		2 323,39	1 839,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		2 036,36	1 612,12
Материальные ресурсы		сом		91 662,91	50 152,79
Всего, прямые затраты		сом		98 792,08	55 716,31

Таблица КРЕР 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных
Состав работ:

Для норм 01, 03, 05:

- 01. Подготовка оснований.
- 02. Устройство покрытий.
- 03. Уход за покрытиями.

Для норм 02, 04, 06:

- 01. Устройство покрытий.

Для нормы 07:

- 01. Шлифовка покрытий.

Для нормы 08:

- 01. Железнение цементных покрытий.

Измеритель: 100 м² покрытия

- 11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
- 11-01-015-02 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1
- 11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
- 11-01-015-04 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-3
- 11-01-015-05 Устройство покрытий металлоцементных толщиной 15 мм
- 11-01-015-06 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-5
- 11-01-015-07 Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
- 11-01-015-08 Железнение цементных покрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-015-01	11-01-015-02	11-01-015-03	11-01-015-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	40,43	1,19	30,13	1,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,84	0,19	2,64	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	1,20	-	1,08	-
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,83	0,19	0,75	0,19
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	521,67 128,38	0,81	-	0,81	-
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	3,96	0,81	3,25	0,81
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	3,5	-	3,85	-
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м³	633,76	3,06	-	3,06	-
03-0206-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м³	3 577,87	3,06	0,51	-	-
03-0406-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м³	4 661,10	-	-	2,04	0,51
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 721,18	109,53	2 773,17	105,85
Эксплуатация машин		сом		1 109,23	42,52	1 040,71	42,52
в том числе оплата труда машинистов		сом		394,34	31,20	365,80	31,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-015-01	11-01-015-02	11-01-015-03	11-01-015-04
Материальные ресурсы		сом		12 944,15	1 824,71	11 510,17	2 377,16
Всего, прямые затраты		сом		17 774,56	1 976,76	15 324,05	2 525,53
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-015-05	11-01-015-06	11-01-015-07	11-01-015-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	72,09	0,50	-	-
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	-	80,04	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	10,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,5	0,19	2,09	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,99	-	-	0,06
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,70	0,19	-	0,04
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	0,81	-	2,09	-
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	-	-	32,00	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,9	-	2	0,2
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	-	-	-	0,06
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	-	-	2	-
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	3,06	-	-	-
03-0411-0004	Раствор металоцементный марки 500	м ³	8 799,45	1,53	0,51	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 118,78	56,31	9 151,77	1 308,96
Эксплуатация машин		сом		987,17	41,23	1 285,49	33,69
в том числе оплата труда машинистов		сом		346,04	31,20	268,31	14,27
Материальные ресурсы		сом		15 465,49	4 487,72	53,92	364,56
Всего, прямые затраты		сом		24 571,44	4 585,26	10 491,18	1 707,21

Таблица КРЕР 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка основания.
02. Приготовление грунтовки.
03. Огрунтовка основания.
04. Приготовление бетона.
05. Устройство покрытия.

Для нормы 02:

01. Очистка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Устройство покрытия.
04. Укладка арматурной сетки.

Для нормы 03:

01. Очистка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Приготовление бетона.
04. Устройство покрытия.

Для нормы 04:

01. Очистка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Устройство покрытия.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из:

11-01-016-01 бетона кислотоупорного толщиной 40 мм

11-01-016-02 бетона жароупорного толщиной 90 мм

При изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к расценке:

11-01-016-03 11-01-016-1

11-01-016-04 11-01-016-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-016-01	11-01-016-02	11-01-016-03	11-01-016-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	61,79	-	5,42
000-1005-8	Рабочие-строители среднего разряда 5,8	чел.-ч	153,78	109,78	-	22,80	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,41	2,62	2,76	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
11-0149	Бетономесители принудительного действия передвижные 250 л	маш.-ч	<u>188,60</u> 128,38	12,15	2,62	2,76	0,28
11-0361	Растворомесители передвижные 250 л	маш.-ч	<u>170,01</u> 128,38	0,26	-	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	1,19	0,25	0,27	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-1512-0002	Спирт фурфуровый, сорт 1	т	241 176,32	0,046	-	0,012	-
01-4714-0001	Порошок кварцевый	т	1 884,71	1,86	-	0,465	-
01-4719-0002	Стекло жидкое натриево-каустическое	т	13 123,29	1,63	-	0,386	-
01-5204-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6 422,19	0,077	-	-	-
01-6205-0005	Песок кварцевый фракция 0-0,63 мм	т	3 793,37	1,86	-	0,465	-
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	-	-	-
01-8228-0067	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	45 753,56	0,28	-	0,067	-
01-9302-0001	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм	м ³	640,23	2,12	-	0,3	-
03-0205-0002	Бетон жаростойкий	м ³	4 026,16	-	9,18	-	1,02
09-0317-0020*	Сетка арматурная	т		-	0,56	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			16 881,97	6 746,85	3 506,18	591,81
Эксплуатация машин	сом			2 899,50	612,58	648,46	52,81
в том числе оплата труда машинистов	сом			1 593,20	336,36	354,33	35,95
Материальные ресурсы	сом			57 713,96	36 960,15	13 857,58	4 106,68
Всего, прямые затраты	сом			77 495,43	44 319,58	18 012,22	4 751,30

Таблица КРЕР 11-01-017 Устройство покрытий мозанчных («Брекчия» и террасо)

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Подготовка оснований.
02. Устройство покрытий.
03. Уход за покрытием.

Для нормы 03:

01. Подготовка оснований.
02. Разметка рисунка.
03. Устройство покрытий.
04. Уход за покрытием.

Для нормы 04:

01. Устройство покрытий.

Измеритель: 100 м² покрытия
 11-01-017-01 Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "Брекчия")
 Устройство покрытий мозаичных террасцо: толщиной 20 мм:
 11-01-017-02 без рисунка
 11-01-017-03 с рисунком
 11-01-017-04 На каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм добавлять к расценкам 11-01-017-2, 11-01-017-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-017-01	11-01-017-02	11-01-017-03	11-01-017-04
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	144,30	174,27	203,13	17,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		5,11	2,09	2,09	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	2,86	1,09	1,09	-
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	2,25	1,00	1,00	0,05
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	-	56,26	56,26	8,41
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	-	32,00	32,00	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,37	0,22	0,22	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85	5,85	5,85	-
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	-	2	2	-
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,003	-	-	-
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	3,06	3,06	3,06	-
03-0403-0002	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	3 664,57	0,77	2,04	2,04	0,51
03-0406-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м ³	4 661,10	2,04	-	-	-
15-0304-0001*	Куски мраморных плит	м ²		80	-	-	-
				Стоймостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей	сом			16 251,07	19 626,29	22 876,50	1 964,09
Эксплуатация машин	сом			1 855,85	1 060,29	1 060,29	24,22
в том числе оплата труда машинистов	сом			736,64	304,14	304,14	8,21
Материальные ресурсы	сом			12 990,85	8 163,38	8 163,38	1 868,93
Всего, прямые затраты	сом			31 097,77	28 849,96	32 100,17	3 857,24

Таблица КРЕР 11-01-018 Установка жилок

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Нарезка стеклянных жилок.
02. Установка жилок в покрытия.

Для норм 02-04:

01. Установка жилок в покрытия.

Измеритель: 100 м жилок

Установка жилок:

- 11-01-018-01 стеклянных в покрытия мозаичные
- 11-01-018-02 латунных в покрытия мозаичные
- 11-01-018-03 алюминиевых в покрытия мозаичные
- 11-01-018-04 дубовых в покрытия паркетные

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-018-01	11-01-018-02	11-01-018-03	11-01-018-04
				Норма расхода ресурсов			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	22,10	19,60	19,60	3,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-018-01	11-01-018-02	11-01-018-03	11-01-018-04
3 40-0001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,02	0,01	0,01	0,01
4 01-2501-0001	МАТЕРИАЛЫ Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	70,34	-	-	105	-
01-2501-0002	Жилки дубовые 19х24 мм	м	41,86	-	-	-	105
01-2501-0003	Жилки латунные 4х20 мм	м	94,16	-	105	-	-
01-7810-0018	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 4 мм марки М6	м ²	198,51	2,7	-	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом		2 488,90	2 207,35	2 207,35	348,00	
Эксплуатация машин	сом		9,48	4,74	4,74	4,74	
Материальные ресурсы	сом		535,98	9 886,80	7 385,70	4 395,30	
Всего, прямые затраты	сом		3 034,36	12 098,89	9 597,79	4 748,04	

Таблица КРЕР 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания.
02. Устройство покрытий.

Для норм 02, 03:

01. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания.
02. Устройство покрытий.
03. Уплотнение покрытий катками.

Для нормы 04:

01. Устройство покрытий.

Измеритель: 100 м² покрытия

- 11-01-019-01 Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
 11-01-019-02 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-019-1
 11-01-019-03 Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
 11-01-019-04 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-019-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-019-01	11-01-019-02	11-01-019-03	11-01-019-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-1002-9	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	-	-	16,16	2,33
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	26,24	2,98	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.				1,91	0,13
3 05-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	-	-	0,51	0,13
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	<u>540,11</u> 182,12	-	-	1,40	-
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	-	-	1,00	0,26
34-0001	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	28,90	0,65	-	0,65	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,10	-	0,11	-
4 01-0201-0001	МАТЕРИАЛЫ Грунтовка битумная	т	260 224,97	0,069	-	0,069	-
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,01	-	0,01	-
03-0501-0004	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	2 607,73	5,49	1,1	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-019-01	11-01-019-02	11-01-019-03	11-01-019-04
03-0502-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	3 147,98	-	-	5,79	1,16
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 000,28	340,73	1 681,45	242,44
Эксплуатация машин		сом		66,17		1 105,21	70,97
в том числе оплата труда машинистов		сом				320,44	16,69
Материальные ресурсы		сом		32 361,11	2 868,50	36 271,47	3 651,66
Всего, прямые затраты		сом		35 427,56	3 209,23	39 058,13	3 965,07

Таблица КРЕР 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка основания.
02. Подготовка основания.
03. Приготовление смеси.
04. Огрунтовка основания.
05. Устройство покрытий.
06. Шпатлевка, циклевка и натирка покрытий.

Для норм 02, 04:

01. Приготовление смеси.
02. Устройство покрытий.

Для нормы 03:

01. Очистка основания.
02. Подготовка основания.
03. Приготовление грунтовок.
04. Приготовление смеси.
05. Огрунтовка основания.
06. Устройство покрытий.

Измеритель: 100 м² покрытия

- 11-01-020-01 Устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15 мм
 11-01-020-02 На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-020-1
 11-01-020-03 Устройство покрытий поливинилацетатных толщиной 3 мм
 11-01-020-04 На каждый 1 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-020-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-020-01	11-01-020-02	11-01-020-03	11-01-020-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	77,26	14,38
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	80,37	6,49	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,95	0,67	7,74	2,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,40	0,15	0,18	0,06
11-0361	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	<u>170,01</u> 128,38	1,55	0,52	7,56	2,27
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	1,60	-	-	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,58	0,21	0,27	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	1,6	0,39	0,135	0,027
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	-	-	0,013	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-020-01	11-01-020-02	11-01-020-03	11-01-020-04
01-3406-0001	Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1	т	70 591,07	-	-	0,0078	0,0026
01-3807-0004	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра МА-15	т	98 831,75	-	-	0,0068	0,0023
01-3807-0006	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	88 031,21	-	-	0,0002	-
01-3810-0001	Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов	т	343 098,03	0,076	-	-	-
01-4512-0001	Масло каменноугольное для пропитки древесины	т	7 968,43	0,001	-	-	-
01-4603-0001	Мастика для натирки полов	кг	32,44	0,5	-	-	-
01-4717-0042	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	6 797,88	-	-	0,036	0,012
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	0,2	-	-	-
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	-	-	0,0173	-
01-7101-0003	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	170,95	-	-	219	64
01-7207-0005	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30	т	178 294,89	0,001	-	-	-
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	1,53	0,46	-	-
01-8226-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	1 557,15	0,47	0,16	-	-
01-8302-0001	Маршалит	т	13 617,27	-	-	0,272	0,088
02-4903-0002	Периклаз плавленный марки ППК-95	т	20 048,52	0,82	0,27	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом		8 775,60	708,64	7 906,02	1 471,51	
Эксплуатация машин	сом		634,88	220,46	1 452,26	441,58	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		264,67	91,39	1 000,11	301,27	
Материальные ресурсы	сом		43 763,36	5 754,45	42 718,38	12 631,98	
Всего, прямые затраты	сом		53 173,84	6 683,55	52 076,66	14 545,07	

Таблица КРЕР 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных
Состав работ:

- Для нормы 01:
01. Очистка основания.
 02. Устройство однослойного покрытия.
 03. Шлифовка поверхности.
 04. Просеивание песка.
 05. Приготовление полимерцементного состава.
- Для нормы 02:
01. Очистка основания.
 02. Устройство однослойного покрытия.
 03. Шлифовка поверхности.
 04. Приготовление полимерцементного состава.
- Для нормы 03:
01. Очистка основания.
 02. Устройство двухслойного покрытия.
 03. Шлифовка поверхности.
 04. Просеивание песка.
 05. Приготовление полимерцементного состава.
- Измеритель: 100 м² покрытия**
- Устройство покрытий однослойных:
- 11-01-021-01 наливных толщиной 4 мм
- 11-01-021-02 пластичных толщиной 8 мм
- 11-01-021-03 Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-021-01	11-01-021-02	11-01-021-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	69,60	89,32	124,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		10,68	21,59	31,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,36	0,74	1,09
11-0361	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	<u>170,01</u> 128,38	10,32	20,85	30,66
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	4,00	4,00	4,00
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,52	1,06	1,53
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,435	0,435	0,435
01-0803-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6 022,19	0,149	0,355	0,442
01-3808-0002	Краски масляные земляные МА-0115: охра	т	88 031,21	0,044	0,071	0,035
01-4714-0008	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	т	4 858,46	-	1,053	0,527
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	0,7	0,7	0,7
01-6205-0005	Песок кварцевый фракция 0-0,63 мм	т	3 793,37	0,591	-	1,365
01-7101-0003	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	170,95	77	232	217
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	0,5	0,5
01-8203-0001	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	79 943,24	0,002	-	0,003
01-8301-0021	Кальций хлористый технический, сорт 1	т	28 506,68	-	0,003	0,004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 719,34	9 906,48	13 843,79
Эксплуатация машин		сом		2 103,39	4 231,92	6 198,35
в том числе оплата труда машинистов		сом		1 384,00	2 798,24	4 115,12
Материальные ресурсы		сом		20 355,05	53 269,43	50 950,72
Всего, прямые затраты		сом		30 177,78	67 407,83	70 992,86

Таблица КРЕР 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Состав работ:

01. Очистка поверхности бетонного основания с обеспыливанием и увлажнением.
02. Выравнивание поверхности.
03. Грунтовка основания.
04. Приготовление состава.
05. Устройство покрытия.
06. Уход за покрытием.
07. Шлифовка покрытия.

Измеритель: 100 м² покрытия

11-01-022-01 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-022-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	118,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,82
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,76
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	0,51
11-0149	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	маш.-ч	<u>188,60</u> 128,38	1,25
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	32,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-022-01
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,401
01-0803-0002	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	т	7 016,19	0,909
01-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	85 404,51	0,07
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	2
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	0,8
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,01
01-7101-0003	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	170,95	284
01-9302-0002	Щебень андезитовый фракционный марки № 1 от 10 до 15 мм	м ³	664,21	1,39
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 380,38
Эксплуатация машин		сом		1 336,43
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		456,02
Материальные ресурсы		сом		62 453,33
Всего, прямые затраты		сом		78 170,14

Таблица КРЕР 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм
Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Нанесение основного слоя.
04. Нанесение лицевого слоя.
05. Приготовление составов.
06. Шлифовка основания.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 11-01-023-01 | эпоксидно-полиэфирных |
| 11-01-023-02 | эпоксидно-полиамидных |
| 11-01-023-03 | эпоксидно-карбамидных |
| 11-01-023-04 | эпоксидно-фурановых |
| 11-01-023-05 | эпоксидно-каучуковых |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-023-01		
				11-01-023-01	11-01-023-02	11-01-023-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1005-3	Рабочие-строители среднего разряда 5,3	чел.-ч	145,21	80,04	80,62	81,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,42	6,56	6,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,25	0,25	0,26
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,90 128,38	6,17	6,31	6,48
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	30,00	30,00	30,00
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,36	0,37	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-1713-0074	Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01	т	109 498,63	-	0,128	0,14
01-3811-0001	Краситель кислотный желтый	т	156 967,29	0,012	0,006	0,006
01-4717-0044	Смола карбамидная КС-11	т	19 774,65	-	-	0,15
01-4717-0046	Смола полиамидная Л-18	т	675 729,74	-	0,198	-
01-4717-0055	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	216 422,62	0,346	0,269	0,233
01-5204-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6 422,19	-	0,31	0,32
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	16,5	16,5	16,5
01-7910-0001	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	154 549,01	0,0453	0,0023	0,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-023-01	11-01-023-02	11-01-023-03
01-8209-0001	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	т	61 879,99	0,0007	-	-
01-8229-0001	Нафтезит кобальтовый	кг	442,72	1,9	-	-
01-8231-0001	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт 1	т	300 504,30	0,111	-	-
01-8302-0001	Маршалит	т	13 617,27	0,393	-	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 622,61	11 706,83	11 808,48
Эксплуатация машин		сом		1 295,67	1 320,56	1 351,93
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		833,15	851,13	874,59
Материальные ресурсы		сом		123 537,17	209 494,33	88 897,97
Всего, прямые затраты		сом		136 455,45	222 521,72	102 058,38
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-023-04	11-01-023-05	
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1005-3	Рабочие-строители среднего разряда 5,3	чел.-ч		145,21	75,63	80,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			5,29	6,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч		<u>217,01</u> 164,21	0,17	0,26
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч		<u>143,90</u> 128,38	5,12	6,36
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч		6,10	30,00	30,00
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		<u>473,79</u> 146,29	0,25	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-3811-0001	Краситель кислотный желтый	т	156 967,29	0,002	0,012	
01-4714-0001	Порошок кварцевый	т	1 884,71	0,31	-	
01-4717-0055	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	216 422,62	0,173	0,281	
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	16,5	16,5	
01-7910-0001	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	154 549,01	0,0303	0,0403	
01-8222-0023	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	405 800,72	0,03	0,078	
01-8239-0001	Скипидар живичный	т	117 931,21	-	0,065	
01-8249-0001	Мономер ФА (фурфурацетоновый)	т	141 196,73	0,06	-	
01-8302-0001	Маршалит	т	13 617,27	-	0,465	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 982,23	11 740,23	
Эксплуатация машин		сом		1 075,11	1 329,92	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		685,23	859,19	
Материальные ресурсы		сом		63 846,16	114 754,92	
Всего, прямые затраты		сом		75 903,50	127 825,07	

Таблица КРЕР 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8

Состав работ:

01. Огрунтовка основания.
02. Укладка заземляющих проводников.
03. Нанесение грунтовочного состава по проводникам.
04. Приготовление грунтовочного состава.
05. Приготовление состава полимерраствора.
06. Укладка полимерраствора.

Измеритель: 100 м² покрытия

11-01-024-01 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-024-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1005-6	Рабочие-строители среднего разряда 5,6	чел.-ч		150,35
				109,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-024-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		27,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,62
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	143,90 128,38	26,40
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,87
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-1512-0002	Спирт фуриловый, сорт 1	т	241 176,32	0,052
01-4714-0001	Порошок кварцевый	т	1 884,71	0,683
01-4717-0040	Смола ФАЭД-8Ф	т	283 196,82	0,522
01-4717-0055	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	216 422,62	0,062
01-4801-0002	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	32 776,77	0,087
01-7301-0002	Ацетон технический сорт первый	т	58 619,15	0,019
01-7910-0001	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	154 549,01	0,116
01-8212-0001	Графит измельченный	т	30 096,59	0,683
29-0503-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	364 323,09	0,002
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		16 446,79
Эксплуатация машин		сом		4 345,71
в том числе оплата труда машинистов		сом		3 491,04
Материальные ресурсы		сом		218 253,02
Всего, прямые затраты		сом		239 045,52

Таблица КРЕР 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка оснований.
02. Устройство покрытий с заполнением швов песком.

Для нормы 02:

01. Подготовка оснований.
02. Огрунтовка битумной мастикой.
03. Устройство покрытий на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором.

Для нормы 03:

01. Подготовка оснований.
02. Устройство покрытий с заполнением швов песком.
03. Уплотнение покрытия.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из:

- 11-01-025-01 брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
11-01-025-02 брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
11-01-025-03 камня булыжного по готовому подстилающему слою

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-025-01		
				11-01-025-01	11-01-025-02	11-01-025-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	94,80	118,00	79,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,83	3,77	2,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	2,83	3,77	2,41
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	1,08	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	-	0,133	-
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	2,5	3,85	2,5
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	0,43	3,06	1,6
01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м ³	590,02	-	-	2,71

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-025-01	11-01-025-02	11-01-025-03
03-0406-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м ³	4 661,10	-	1,94	-
15-0201-0002	Брусчатка пиленая со всех сторон размером 250x120x100 мм	м ²	271,75	100	100	-
15-0201-0020	Камень булыжный	м ³	940,97	-	-	16,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		10 676,38	13 289,16	8 975,81
Эксплуатация машин		сом		1 179,77	1 770,09	1 004,68
в том числе оплата труда машинистов		сом		363,32	483,99	309,40
Материальные ресурсы		сом		27 487,92	52 678,27	18 461,67
Всего, прямые затраты		сом		39 344,07	67 737,52	28 442,16

Таблица КРЕР 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:

01. Очистка основания.
02. Приготовление эпоксидной грунтовки.
03. Приготовление эпоксидной замазки.
04. Огрунтовка основания.
05. Сортировка и подрубка кирпича.
06. Устройство покрытия.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке:

11-01-026-01 плашмя

11-01-026-02 на ребро

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-026-01	11-01-026-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-8	Рабочие-строители среднего разряда 4,8	чел.-ч	136,63	307,09	510,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		14,42	24,32
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	7,30	12,28
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>143,90</u> 128,38	7,12	12,04
МАТЕРИАЛЫ					
01-4717-0055	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	216 422,62	0,249	0,399
01-5203-0005	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	9 245,86	13,9	23,4
01-7214-0001	Кокс молотый	т	5 421,54	1,18	1,99
01-7301-0002	Ацетон технический сорт первый	т	58 619,15	0,058	0,058
01-7902-0001	Аэросил, марка А-175	т	248 808,51	0,01	0,01
01-7910-0001	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	154 549,01	0,043	0,063
01-8249-0001	Мономер ФА (фурфурацетоновый)	т	141 196,73	0,14	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		41 957,71	69 734,59
Эксплуатация машин		сом		4 067,79	6 851,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		1 851,24	3 122,21
Материальные ресурсы		сом		221 105,25	364 418,38
Всего, прямые затраты		сом		267 130,75	441 004,82

Таблица КРЕР 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Состав работ:

Для норм 01-03:

01. Подготовка оснований.
02. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.
03. Уход за покрытиями.
04. Очистка и промывка покрытий.

Для нормы 04:

01. Подготовка оснований.
02. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.
03. Уход за покрытиями.
04. Очистка и промывка покрытий.

Для норм 05, 06:

01. Подготовка оснований.
02. Уход за покрытиями.
03. Очистка и промывка покрытий.
04. Приготовление раствора.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:

- 11-01-027-01 бетонных, цементных или мозаичных
 11-01-027-02 керамических для полов многоцветных
 11-01-027-03 керамических для полов одноцветных с красителем
 11-01-027-04 ковровых керамических толщиной 4-6 мм

Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:

- 11-01-027-05 рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных
 11-01-027-06 гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-027-01	11-01-027-02	11-01-027-03	11-01-027-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	81,31	-	-	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	-	88,37
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	119,78	119,78	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,93	2,66	2,66	2,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,36	0,36	0,36	0,36
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	2,57	2,30	2,30	2,49
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,84	0,28	0,28	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85	3,85	3,85	3,85
01-3203-0003	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	м ²	238,07	-	-	-	101
01-3207-0006	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м ²	391,73	-	102	-	-
01-3207-0011	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	458,79	-	-	102	-
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	3,06	3,06	3,06	3,06
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	1,3	1,3	1,3	2,2
05-0106-0005	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м ²	345,10	102	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-027-01	11-01-027-02	11-01-027-03	11-01-027-04
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 181,41	13 078,78	13 078,78	9 042,90
Эксплуатация машин		сом		1 105,78	781,86	781,86	789,93
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		468,24	423,90	423,90	455,10
Материальные ресурсы		сом		41 893,37	46 649,63	53 489,75	34 933,23
Всего, прямые затраты		сом		51 180,56	60 510,27	67 350,39	44 766,06
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-027-05	11-01-027-06		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч		109,19	119,78	119,78	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			4,22	4,22	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		416,88	0,36	0,36	
				128,38			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч		217,01	2,3	2,3	
				164,21			
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч		143,90	1,56	1,56	
				128,38			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		473,79	0,28	0,28	
				146,29			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³		16,16	0,1	0,1	
01-3207-0011	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²		458,79	-	102	
01-3207-0012	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м ²		458,75	102	-	
01-3503-0003	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг		7,98	450	450	
01-7102-0020	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т		76 204,16	0,05	0,05	
01-7204-0001	Ветошь	кг		9,71	0,5	0,5	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом			13 078,78	13 078,78	
Эксплуатация машин		сом			1 006,34	1 006,34	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом			624,17	624,17	
Материальные ресурсы		сом			54 200,19	54 204,27	
Всего, прямые затраты		сом			68 285,31	68 289,39	

Таблица КРЕР 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток

Состав работ:

01. Подготовка оснований.
02. Приготовление мастики и грунтовок.
03. Огрунтовка оснований.
04. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов мастикой.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:

- 11-01-028-01 асфальтобетонных
 11-01-028-02 керамических многоцветных для полов
 11-01-028-03 керамических одноцветных с красителем для полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-028-01	11-01-028-02	11-01-028-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	98,46	-	-
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	128,76	128,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,4	0,27	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01	0,40	0,27	0,27
			164,21			

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-028-01	11-01-028-02	11-01-028-03
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	3,51	3,70	3,70
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,58	0,39	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0305-0005	Битум нефтяной строительный кровельный марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	34 623,22	0,29	0,31	0,31
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	0,032	0,05	0,05
01-3204-0001	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м ²	315,47	102	-	-
01-3207-0006	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м ²	391,73	-	102	-
01-3207-0011	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	458,79	-	-	102
01-4805-0002	Волокно асбестовое марки П-3-50	т	104 827,93	0,034	0,035	0,035
01-7237-0001	Гальк молотый сорт 1	т	9 733,85	0,034	0,035	0,035
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 101,72	16 267,54	16 267,54
Эксплуатация машин		сом		1 006,56	923,25	923,25
в том числе оплата труда машинистов		сом		65,68	44,34	44,34
Материальные ресурсы		сом		46 652,45	55 541,01	62 381,13
Всего, прямые затраты		сом		59 760,73	72 731,80	79 571,92

Таблица КРЕР 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Устройство прослойки из песка.
03. Устройство покрытий из плит.

Для нормы 02:

01. Подготовка основания.
02. Устройство прослойки из бетона.
03. Устройство покрытий из плит.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из:

11-01-029-01 песка

11-01-029-02 бетона

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-029-01	11-01-029-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	124,00	62,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,94	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	3,68	-
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	5,80	5
15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	<u>540,11</u> 182,12	0,26	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	3,14	2,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,12	3,85
01-2505-0001	Плиты чугунные для полов	т	59 867,21	10,8	5,15
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	8,4	-
03-0206-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (M150)	м ³	2 882,20	0,43	4,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-029-01	11-01-029-02
10-0106-0001	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм	т	47 083,37	-	0,226
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 964,88	7 004,96
Эксплуатация машин <i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		3 171,47	1 007,65
Материальные ресурсы		сом		519,79	
Всего, прямые затраты		сом		653 130,74	330 836,21
		сом		670 267,09	338 848,82

Таблица КРЕР 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Устройство прослойки из бетона.
03. Устройство покрытий из плит.

Измеритель: 100 м² покрытия

11-01-030-01 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-030-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	95,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	5
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79	1,12
			146,29	
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85
01-2504-0001	Плиты стальные для полов	т	79 667,78	2,6
03-0206-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м ³	2 882,20	4,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 947,18
Эксплуатация машин		сом		538,59
Материальные ресурсы		сом		219 015,47
Всего, прямые затраты		сом		229 501,24

Таблица КРЕР 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Распаковка и подбор плит.
03. Подгонка кромок.
04. Укладка плит на растворе.
05. Уход за покрытиями.
06. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м² до:

- 11-01-031-01 2 шт.
- 11-01-031-02 3 шт.
- 11-01-031-03 4 шт.
- 11-01-031-04 10 шт.
- 11-01-031-05 20 шт.
- 11-01-031-06 30 шт.

Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м² до:

- 11-01-031-07 3 шт.
- 11-01-031-08 4 шт.
- 11-01-031-09 10 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-031-01	11-01-031-02	11-01-031-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	172,80	216,14	260,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,6	3,89	4,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	1,32	1,32	1,32
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	1,16	1,16	1,16
33-0686	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	<u>223,03</u> 128,38	1,12	1,41	1,70
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,36	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85	3,85	3,85
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,01	0,01	0,01
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	3,06	3,06	3,06
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	2,2	2,5	2,5
15-0106-0003	Плиты облицовочные пиленые из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 20	м ²	2 069,60	100	100	100
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 275,33	22 858,97	27 498,66
Эксплуатация машин		сом		1 222,36	1 287,04	1 351,72
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		503,73	540,96	578,19
Материальные ресурсы		сом		217 937,31	219 335,64	219 335,64
Всего, прямые затраты		сом		237 435,00	243 481,65	248 186,02
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-031-04	11-01-031-05	11-01-031-06
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	371,00	519,75	732,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,93	5,95	2,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	1,32	1,32	1,32
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	1,16	1,16	1,16
33-0686	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	<u>223,03</u> 128,38	2,45	3,47	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,36	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85	3,85	3,85
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	-	-	3,06
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,01	0,01	0,01
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	3,06	3,06	-
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	2,8	2,9	3
15-0106-0003	Плиты облицовочные пиленые из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 20	м ²	2 069,60	100	100	100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-031-04	11-01-031-05	11-01-031-06
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		39 236,96	54 968,76	77 479,78
	Эксплуатация машин	сом		1 518,99	1 746,48	972,57
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		674,47	805,42	359,94
	Материальные ресурсы	сом		220 733,97	221 200,08	223 033,98
	Всего, прямые затраты	сом		261 489,92	277 915,32	301 486,33
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-031-07	11-01-031-08	11-01-031-09
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	246,42	323,01	492,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,48	2,48	2,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88	1,32	1,32	1,32
			128,38			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч.	217,01	1,16	1,16	1,16
			164,21			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79	0,36	0,36	0,36
			146,29			
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	3,85	3,85	3,85
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	3,06	3,06	3,06
01-6302-0082	Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	8 915,00	0,01	0,01	0,01
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	2,5	2,7	3
15-0101-0055	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые: I группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	2 510,90	100	100	100
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		26 061,38	34 161,54	52 122,76
	Эксплуатация машин	сом		972,57	972,57	972,57
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		359,94	359,94	359,94
	Материальные ресурсы	сом		264 833,43	265 765,65	267 163,98
	Всего, прямые затраты	сом		291 867,38	300 899,76	320 259,31

Таблица КРЕР 11-01-032 Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка основания.
02. Устройство прослойки из мастики.
03. Устройство покрытия из торцовой шашки.
04. Заполнение швов мастикой.
05. Приготовление мастики и грунтовки.

Для нормы 02:

01. Подготовка основания.
02. Устройство прослойки из песка.
03. Устройство покрытия из торцовой шашки.
04. Заполнение швов мастикой.
05. Приготовление мастики и грунтовки.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из:

- 11-01-032-01 мастики
11-01-032-02 песка

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-032-01	11-01-032-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	153,69	149,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,12	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,12	0,11
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	416,88 128,38	-	0,26
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	6,53	5,65
34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	9,90	7,05	7,05
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,28	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0305-0005	Битум нефтяной строительный кровельный марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	34 623,22	0,62	0,53
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	0,05	0,04
01-4805-0002	Волокно асбестовое марки П-3-50	т	104 827,93	0,073	0,062
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	-	2,24
01-7237-0001	Тальк молотый сорт 1	т	9 733,85	0,073	0,062
12-0514-0002	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм пропитанные маслянистыми антисептиками	м ³	13 734,76	6,06	6,06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		18 362,88	17 841,95
Эксплуатация машин		сом		1 501,76	1 425,95
в том числе оплата труда машинистов		сом		19,71	51,44
Материальные ресурсы		сом		113 903,75	110 778,76
Всего, прямые затраты		сом		133 768,39	130 046,66

Таблица КРЕР 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков

Состав работ:

01. Настилка покрытий с креплением их гвоздями.

02. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м² покрытий

Устройство покрытий дощатых толщиной:

11-01-033-01 28 мм

11-01-033-02 36 мм

11-01-033-03 Устройство покрытий из брусков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-033-01	11-01-033-02	11-01-033-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	60,72	66,71	69,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,58	0,76	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01 164,21	0,58	0,76	1,00
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	0,82	0,90	0,94
34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	9,90	2,70	2,70	2,70
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,84	1,10	1,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	0,0123	0,0262	0,0235
12-0501-0002	Брусочки для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм	м ³	12 734,51	-	-	4,9
12-0502-0004	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м ³	17 323,85	2,88	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-033-01	11-01-033-02	11-01-033-03
12-0502-0006	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м ³	17 323,84	-	3,71	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 421,75	7 055,25	7 301,67
Эксплуатация машин		сом		554,50	717,13	935,23
в том числе оплата труда машинистов		сом		95,24	124,80	164,21
Материальные ресурсы		сом		50 555,36	65 683,00	63 665,19
Всего, прямые затраты		сом		57 531,61	73 455,38	71 902,09

Таблица КРЕР 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Настилка покрытий с креплением гвоздями.
02. Острожка провесов и шлифование.

Для норм 02, 03:

01. Подготовка основания.
02. Настилка покрытий с креплением на клею.
03. Циклевка и шлифование.

Для нормы 04:

01. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию.
02. Резка ламинированных досок в местах примыканий к стенам.
03. Настилка ламинированных досок с подгонкой и подрезкой по размеру, с устройством температурных швов.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из:

- 11-01-034-01 досок паркетных
- 11-01-034-02 паркета мозаичного
- 11-01-034-03 паркета штучного без жилок

11-01-034-04 Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-034-01	11-01-034-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	35,19	45,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,47	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01	0,47	0,30
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	164,21	0,32	0,41
34-0143	Машины паркетно-строгальные	маш.-ч	4,78	2,10	1,30
34-0144	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	10,41	4,90	3,10
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,48	0,66	0,41
			146,29		
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0007	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	82 400,00	0,02	0,02
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	66 437,69	0,0138	-
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	50
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	1	1
12-0503-0002	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м ²	4 419,11	104	-
12-0510-0002	Паркет мозаичный: бук, вяз	м ²	2 823,14	-	102
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 204,50	5 424,39
Эксплуатация машин		сом		489,43	307,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		77,18	49,26
Материальные ресурсы		сом		462 342,28	294 289,78
Всего, прямые затраты		сом		467 036,21	300 021,50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-034-03	11-01-034-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	114,33	25,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,42	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,42	-
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	1,03	0,83
34-0143	Машины паркетно-строгальные	маш.-ч	10,41	2,10	-
34-0144	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	10,48	4,90	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,60	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0007	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	82 400,00	0,02	-
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	-
01-2506-0001	Подложка под паркет и ламинат "Пюрилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м ²	324,51	-	10,5
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	50	-
01-7222-0001	Опилки древесные	м ³	186,77	1	-
12-0510-0005	Паркет штучный: бук, вяз	м ²	2 908,97	102	-
12-0512-0001	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м ²	1 247,42	-	102,5
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 660,15	3 059,88
Эксплуатация машин		сом		453,54	51,35
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		68,97	
Материальные ресурсы		сом		303 044,44	131 267,91
Всего, прямые затраты		сом		317 158,13	134 379,14

Таблица КРЕР 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных

Состав работ:

Для нормы 01:

- 01. Настилка покрытий с креплением гвоздями.
- 02. Шлифование полов.

Для норм 02, 04:

- 01. Настилка покрытий с креплением гвоздями.

Для нормы 03:

- 01. Приготовление битумной мастики и грунтовок.
- 02. Настилка покрытий с креплением на мастику.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из:

- 11-01-035-01 щитов паркетных
- 11-01-035-02 щитов деревянных реечных
- 11-01-035-03 плит древесноволокнистых
- 11-01-035-04 плит древесностружечных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-035-01	11-01-035-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	99,68	60,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,35	0,38
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	0,90	0,55
34-0144	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	10,48	7,00	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,51	0,55

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-035-01	11-01-035-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-1111-0002	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	66 437,69	0,0074	0,0059
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	-	0,05
01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	137,42	0,02	-
12-0515-0002	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м ²	5 486,84	101,5	-
12-0704-0001	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м ²	669,67	-	101,5
12-1014-0001	Шпонки владные торцевые	шт.	31,69	610	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 423,12	7 553,82
Эксплуатация машин		сом		395,24	345,67
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		57,47	62,40
Материальные ресурсы		сом		576 739,55	69 205,18
Всего, прямые затраты		сом		589 557,91	77 104,67
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-035-03	11-01-035-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	55,17	47,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,19	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг; одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01	0,19	0,58
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	164,21	1,39	-
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	183,75	0,50	0,43
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79	0,27	0,83
			146,29		
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0305-0005	Битум нефтяной строительный кровельный марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	34 623,22	0,13	-
01-1110-0002	Гвозди строительные	т	53 875,97	-	0,0053
01-4805-0002	Волокно асбестовое марки П-3-50	т	104 827,93	0,013	-
01-6602-0018	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м ²	71 959,29	0,102	-
01-6603-0004	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м ²	19 517,67	-	1,027
01-7237-0001	Тальк молотый сорт I	т	9 733,85	0,013	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 929,67	5 141,84
Эксплуатация машин		сом		426,95	521,18
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		31,20	95,24
Материальные ресурсы		сом		13 330,17	20 330,19
Всего, прямые затраты		сом		19 686,79	25 993,21

Таблица КРЕР 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
02. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Для нормы 03:

01. Покрытие линолеума насухо.

Для нормы 04:

01. Покрытие линолеума насухо.
02. Сваривание полотнищ.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из линолеума на клею:

- 11-01-036-01 "Бустилат"
11-01-036-02 КН-2

Устройство покрытий из:

11-01-036-03 линолеума насухо из готовых ковров на комнату
 11-01-036-04 линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-036-01	11-01-036-02	11-01-036-03	11-01-036-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	42,40	42,40	17,20	31,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,35	0,34	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,35	0,35	0,34	0,34
34-0140	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	13,90	-	-	-	5,30
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,50	0,50	0,48	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-3506-0021	Клей "Бустилат"	г	59 153,49	0,05	-	-	-
01-4115-0041	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	200,52	-	-	-	0,68
01-4302-0001	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м ²	735,26	-	-	102	-
01-4305-0002	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм	м ²	587,85	-	102	-	-
01-4307-0001	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м ²	664,96	102	-	-	102
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	50	-	-
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	0,5	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			4 266,29	4 266,29	1 730,66	3 160,47
Эксплуатация машин	сом			312,85	312,85	301,20	374,87
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			57,47	57,47	55,83	55,83
Материальные ресурсы	сом			70 788,45	64 457,06	74 996,52	67 962,27
Всего, прямые затраты	сом			75 367,59	69 036,20	77 028,38	71 497,61

Таблица КРЕР 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий
 Состав работ:

Для норм 01, 02, 06, 07:

01. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
02. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Для норм 03, 04:

01. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
02. Укладка ковровых покрытий насухо.
03. Проклеивание стыков ковровых покрытий.

Для нормы 05:

01. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
02. Укладка ковровых покрытий насухо.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из релина на клею:

11-01-037-01 "Бустилат"

11-01-037-02 КН-2

Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем:

11-01-037-03 "Бустилат"

11-01-037-04 КН-2
 11-01-037-05 Устройство ковровых покрытий насухо из готовых ковров на комнату
 Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клею:
 11-01-037-06 Бустилат
 11-01-037-07 КН-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-037-01	11-01-037-02	11-01-037-03	11-01-037-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	47,06	47,06	47,17	47,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,36	0,36	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,36	0,36	0,35	0,35
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,52	0,52	0,50	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-3506-0021	Клей "Бустилат"	т	59 153,49	0,05	-	0,0045	-
01-4311-0001	Линолеум резиновый без подосновы (релин) толщиной 3 мм	м ²	554,76	-	102	-	-
01-4311-0002	Линолеум резиновый многослойный - релин	м ²	872,33	102	-	-	-
01-4313-0001	Покрывание ковровое (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе	м ²	899,08	-	-	102	102
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	50	-	4,5
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	0,5	0,08	0,08
01-8903-0023	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т	50 434,00	-	0,002	-	-

Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом		4 896,59	4 896,59	4 908,04	4 908,04	
Эксплуатация машин	сом		324,49	324,49	312,85	312,85	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		59,12	59,12	57,47	57,47	
Материальные ресурсы	сом		91 940,19	61 182,75	91 973,13	92 111,18	
Всего, прямые затраты	сом		97 161,27	66 403,83	97 194,02	97 332,07	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-037-05	11-01-037-06	11-01-037-07
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	17,20	52,73	52,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,35	0,35	0,35
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,50	0,50	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-3506-0021	Клей "Бустилат"	т	59 153,49	-	0,066	-
01-4301-0001	Ковры (готовые на комнату) из ковровина однотонного и с рисунком на джутовой основе	м ²	1 030,33	102	102	102
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	-	66
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	-	0,5	0,5

Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	сом		1 878,07	5 757,59	5 757,59	
Эксплуатация машин	сом		312,85	312,85	312,85	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		57,47	57,47	57,47	
Материальные ресурсы	сом		105 093,66	109 002,65	111 027,30	
Всего, прямые затраты	сом		107 284,58	115 073,09	117 097,74	

Таблица КРЕР 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Очистка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой.
04. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток.

Для норм 02, 03:

01. Очистка основания.
02. Шлифовка основания под покрытие.
03. Огрунтовка основания.
04. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой.
05. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на:

- 11-01-038-01 мастике "Изол"
 11-01-038-02 клее КН-2
 11-01-038-03 мастике КН-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-038-01	11-01-038-02	11-01-038-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	47,73	51,28	51,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,10	0,03	0,03
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,10	-	9,00	9,00
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,15	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4312-0004	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов	м ²	1 087,10	102	102	102
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	-	52	-
01-4604-0005	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	129 982,15	-	-	0,052
01-4606-0003	Мастика "Изол"	т	72 800,54	0,19	-	-
01-6104-0020	Карборунд	кг	10,80	-	1	1
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	1	1	1
01-8903-0063	Шпатлевка полимерцементная	кг	175,49	1,9	1,9	1,9
Стоймостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	сом			6 193,92	6 654,61	6 654,61
Эксплуатация машин	сом			92,77	85,10	85,10
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			16,42	4,93	4,93
Материальные ресурсы	сом			125 059,44	115 909,30	117 997,21
Всего, прямые затраты	сом			131 346,13	122 649,01	124 736,92

Таблица КРЕР 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Разметка, нарезка и установка плинтусов.

Для норм 02, 03:

01. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок.

Для нормы 04:

01. Устройство плинтусов из плиток на растворе.

Измеритель: 100 м плинтуса

Устройство плинтусов:

- 11-01-039-01 деревянных
 11-01-039-02 цементных
 11-01-039-03 из террацевого раствора

11-01-039-04 из плиток керамических

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-039-01	11-01-039-02	11-01-039-03	11-01-039-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	7,65	-	-	-
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	-	23,60
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	10,40	44,40	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,08	0,04	0,04	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	66 437,69	0,0003	-	-	-
01-3211-0001	Плитки керамические плитусные прямые	м	117,05	-	-	-	101
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	-	0,16	-	0,16
12-0511-0004	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	90,02	101	-	-	-
03-0403-0001*	Раствор декоративный	м ³	-	-	-	0,16	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			809,06	1 278,26	5 457,20	2 860,32
Эксплуатация машин	сом			37,90	18,95	18,95	28,43
Материальные ресурсы	сом			9 111,95	745,78		12 567,83
Всего, прямые затраты	сом			9 958,91	2 042,99	5 476,15	15 456,58

Таблица КРЕР 11-01-040 Устройство плитусов поливинилхлоридных

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Подготовка поверхности мест установки плитусов.
02. Нарезка плитусов по размеру.
03. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плитусов.
04. Установка плитусов.

Для нормы 03:

01. Подготовка поверхности мест установки плитусов.
02. Примерка плитусов по месту установки с разметкой отверстий шилом.
03. Нарезка плитусов по размеру.
04. Сверление отверстий под дюбеля.
05. Установка дюбелей в отверстия.
06. Установка плитусов самонарезающими винтами.
07. Установка соединителей между плитусами.
08. Установка в местах поворотов углов наружных и внутренних.
09. Установка заглушек торцевых левых и правых.

Измеритель: 100 м плитуса

Устройство плитусов:

- 11-01-040-01 поливинилхлоридных на клее КН-2
 11-01-040-02 поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3
 11-01-040-03 Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-040-01	11-01-040-02	11-01-040-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	-	6,66
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	8,99	8,99	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
13-0900	Шурупверты	маш.-ч	8,69	-	-	2,01
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	-	-	1,33
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,03	0,03	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-040-01	11-01-040-02	11-01-040-03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0505-0003	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	19,38	-	-	2,63
01-1910-0002	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	8,60	-	-	0,263
01-4604-0003	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	89,83	5,15	-	-
01-4604-0005	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	129 982,15	-	0,00515	-
13-0106-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	577,97	-	-	0,08
13-0106-0020	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	577,97	-	-	0,08
13-0106-0040	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	112,85	-	-	101
13-0106-0060	Плинтуса для полов пластиковые	м	38,37	101	101	-
13-0106-0080	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	1 174,28	-	-	0,4
13-0106-0100	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	1 174,28	-	-	0,07
13-0106-0101	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	1 174,28	-	-	0,07
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	сом			1 120,42	1 120,42	772,89
Эксплуатация машин	сом			14,21	14,21	37,93
Материальные ресурсы	сом			4 337,99	4 544,78	12 177,67
Всего, прямые затраты	сом			5 472,62	5 679,41	12 988,49

Таблица КРЕР 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит

Состав работ:

01. Примерка плиток по месту установки с разметкой, перерубкой и подправкой скаarpелью или рашпилем.
02. Установка плиток с креплением и подливкой раствора.

Измеритель: м² плинтусов (облицованной поверхности)

11-01-041-01 Установка плинтусов из мраморных плит

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-041-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1004-9	Рабочие-строители среднего разряда 4,9	чел.-ч	138,35	8,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	4 661,10	0,025
15-0106-0001	Плиты облицовочные пиленые из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 10	м ²	1 349,75	1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей	сом			1 181,51
Эксплуатация машин	сом			4,74
Материальные ресурсы	сом			1 466,28
Всего, прямые затраты	сом			2 652,53

Таблица КРЕР 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:

01. Приготовление грунтовки, замазки.
02. Огрунтовка основания.
03. Перерубка и подтеска кирпича.
04. Сортировка кирпича.
05. Устройство плинтусов.

Измеритель: 100 м плинтуса

11-01-042-01 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-042-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1005-2	Рабочие-строители среднего разряда 5,2	чел.-ч	143,49	49,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,88
11-0361	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	<u>170,01</u> 128,38	0,94
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-4717-0055	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	216 422,62	0,0325
01-5203-0005	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	9 245,86	1,63
01-7214-0001	Кокс молотый	т	5 421,54	0,139
01-7301-0002	Ацетон технический сорт первый	т	58 619,15	0,013
01-7902-0001	Аэросил, марка А-175	т	248 808,51	0,001
01-7910-0001	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	154 549,01	0,0046
01-8249-0001	Мономер ФА (фурфурацетоновый)	т	141 196,73	0,017
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 066,88
Эксплуатация машин		сом		526,66
в том числе оплата труда машинистов		сом		233,65
Материальные ресурсы		сом		26 980,21
Всего, прямые затраты		сом		34 573,75

Таблица КРЕР 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий
Состав работ:

Для нормы 01:

01. Антисептирование деревянных подкладок и укладка их.
02. Укладка лаг на подкладки.

Для нормы 02:

01. Заготовка и укладка изоляционных прокладок из минераловатных плит или матов.
02. Раскладка и выверка подкладок из кирпича.

Измеритель: 100 м² пола

Укладка под обогреваемые полы:

11-01-043-01 лаг по деревянным подкладкам

11-01-043-02 подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-043-01	11-01-043-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	28,75
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	36,52	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,38	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,38	0,22
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,53	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	-	0,69
01-3620-0005	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м ³	2 776,86	-	1,27
01-6305-0078	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	9 811,55	0,4	-
01-8228-0080	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	113 935,89	0,0048	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-043-01	11-01-043-02
12-0506-0002	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м ³	7 688,87	1,33	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 925,17	2 892,83
Эксплуатация машин		сом		333,57	185,14
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		62,40	36,13
Материальные ресурсы		сом		14 699,33	8 683,44
Всего, прямые затраты		сом		18 958,07	11 761,41

Таблица КРЕР 11-01-044 Нарезка швов в бетоне

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Нарезка швов в свежесушеном цементобетоне.
02. Заполнение швов полиуретановым шнуром.

Для нормы 02:

01. Нарезка швов в свежесушеном цементобетоне.
02. Заполнение швов герметиком.

Измеритель: 100 м

Нарезка швов в бетоне:

11-01-044-01 при устройстве полов методом вакуумирования

11-01-044-02 с заполнением швов герметиком "Siralflex" при устройстве полимерных наливных полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-044-01	11-01-044-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	9,71	9,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,8	2,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
12-0461	Нарезчики швов в свежесушеном цементобетоне	маш.-ч	<u>1 168,49</u> 164,21	2,8	2,8
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-1304-0002	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	299,00	-	3,35
01-5517-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	200,12	186	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		977,02	977,02
Эксплуатация машин		сом		3 276,51	3 276,51
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		459,79	459,79
Материальные ресурсы		сом		37 222,32	1 001,65
Всего, прямые затраты		сом		41 475,85	5 255,18

Таблица КРЕР 11-01-045 Устройство покрытий наливных

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Устройство наливного пола готовой смесью.
04. Шлифовка основания.

Измеритель: 100 м²

11-01-045-01 Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Дианол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Дианол 112" толщиной 0,5 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-045-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1005-3	Рабочие-строители среднего разряда 5,3	чел.-ч	145,21	80,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-045-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	217,01	0,1
34-0142	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	164,21	30
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,10	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-1713-0061	Грунтовка "Диопол 112"	т	157 933,06	0,06
01-4716-0001	Смесь для устройства наливного пола "Диопол 320"	т	239 779,60	0,3
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 622,61
Эксплуатация машин		сом		271,03
в том числе оплата труда машинистов		сом		16,42
Материальные ресурсы		сом		81 409,86
Всего, прямые затраты		сом		93 303,50

Таблица КРЕР 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шпакли

Состав работ:

01. Утюжка пола.

Измеритель: м²

11-01-046-01 Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шпакли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-046-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
33-0780	Утюги	маш.-ч	81,51	0,33
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		41,25
Эксплуатация машин		сом		26,90
Всего, прямые затраты		сом		68,15

Таблица КРЕР 11-01-047 Устройство покрытий из плит керамогранитных

Состав работ:

01. Приготовление клеевого раствора.

02. Распиловка плиток.

03. Очистка и огрунтовка поверхности.

04. Укладка керамогранитных плиток.

05. Калибровка швов.

06. Затирка швов.

07. Очистка поверхности.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:

11-01-047-01 40x40 см

11-01-047-02 60x60 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-047-01	11-01-047-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	310,42	234,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,72	1,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	909,72	0,02	0,02
02-0074	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	164,21	0,01	0,01
11-0360	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	575,17	1,69	1,69
33-0540	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	146,29	1,69	1,69
	Плиткорез МАКИТА RH 4101	маш.-ч	128,38	0,05	0,05
			19,60		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-047-01	11-01-047-02
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,44	0,44
01-3209-0003	Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м ²	1 530,71	-	102
01-3209-0004	Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 400х400х9 мм	м ²	1 064,83	102	-
01-3503-0004	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	10,31	1 200	1 200
01-7102-0020	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т	76 204,16	0,013	0,009
12-1013-0001	Рейки деревянные	м ³	15 364,04	0,01	0,01
01-1713-0060*	Грунтовка	т		II	II
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		33 894,76	25 650,91
Эксплуатация машин		сом		272,85	272,85
в том числе оплата труда машинистов		сом		221,70	221,70
Материальные ресурсы		сом		122 136,06	169 351,01
Всего, прямые затраты		сом		156 303,67	195 274,77

Таблица КРЕР 11-01-048 Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток
Состав работ:

01. Разгрузка и складирование материалов.
02. Подача материалов к месту работы.
03. Распаковка и подноска плиток.
04. Очистка оснований.
05. Приготовление клея из сухой смеси.
06. Укладка плиток с необходимой подрезкой.
07. Приготовление затирки.
08. Затирка швов.
09. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 100 м²

Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток размером:

- 11-01-048-01 до 100х100 мм
 11-01-048-02 до 200х200 мм
 11-01-048-03 до 300х300 мм
 11-01-048-04 более 300х300 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				11-01-048-01	11-01-048-02	11-01-048-03	11-01-048-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	139,2	123,8	118,3	109,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,38	3,09	3,78	4,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,76	0,9	1,1	1,38
03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>217,01</u> 164,21	0,92	1,15	1,43	1,76
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>143,90</u> 128,38	0,7	1,04	1,25	1,68
33-0620	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,01	6,25	6,25	6,25	6,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,15	0,2	0,25
01-3211-0002	Плитки керамические рядовые	м ²	464,94	102	102	102	102
01-3503-0001	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	25 827,15	0,25	0,37	0,47	0,64
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	0,5	0,5	0,5	0,5
03-0605-0002	Смесь сухая для заделки швов	т	25 599,98	0,058	0,05	0,046	0,041

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-048-01	11-01-048-02	11-01-048-03	11-01-048-04
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 199,25	13 517,72	12 917,18	11 967,22
Эксплуатация машин		сом		742,27	899,47	1 073,83	1 324,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		338,51	437,90	536,52	681,85
Материальные ресурсы		сом		55 371,95	58 267,21	60 748,33	65 011,76
Всего, прямые затраты		сом		71 313,47	72 684,40	74 739,34	78 303,02

Таблица КРЕР 11-01-049 Укладка металлического накладного профиля (порога)

Состав работ:

01. Разметка и резка профиля по месту.
02. Сверление отверстий в полу.
03. Установка профиля с креплением.

Измеритель: 100 м профиля

11-01-049-01 Укладка металлического накладного профиля (порога)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-049-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	16,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
13-0900	Шурупверты	маш.-ч	8,69	4,6
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	4,6
33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	4,78	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0505-0003	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	19,38	6,7
07-0404-0001*	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м		105
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 816,92
Эксплуатация машин		сом		63,31
Материальные ресурсы		сом		129,85
Всего, прямые затраты		сом		2 010,08

Таблица КРЕР 11-01-050 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Состав работ:

01. Раскатка рулонов пароизоляции с нарезкой на полотнища.
02. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен.
03. Разметка и резка профиля по месту.

Измеритель: 100 м² поверхности

11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-050-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	3,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-6509-0005	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м ²	36,29	122,4
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		364,87
Эксплуатация машин		сом		9,48
Материальные ресурсы		сом		4 441,90
Всего, прямые затраты		сом		4 816,25

Таблица КРЕР 11-01-051 Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Разметка помещения.
02. Устройство штробы сечением 30х30 мм для укладки датчика температуры пола, холодного соединительного провода и настенной коробки терморегулятора.
03. Закрепление на полу монтажной ленты.
04. Раскладка и крепление нагревательного кабеля к поверхности пола равномерными петлями с обходом труб и участков, предназначенных для мебели и техники.
05. Закрепление датчика температуры на поверхности пола.
06. Подключение системы обогрева и датчика температуры пола через терморегулятор к электросети.
07. Контроль качества.

Для нормы 02:

01. Разметка помещения.
02. Устройство штробы сечением 30х30 мм для укладки датчика температуры пола, холодного соединительного провода и настенной коробки терморегулятора.
03. Раскладка и подрезка нагревательного мата по поверхности пола с обходом труб и участков, предназначенных для мебели и техники.
04. Закрепление датчика температуры на поверхности пола.
05. Подключение системы обогрева и датчика температуры пола через терморегулятор к электросети.
06. Контроль качества.

Для нормы 03:

01. Разметка помещения.
02. Устройство штробы сечением 30х30 мм для укладки датчика температуры пола, холодного соединительного провода и настенной коробки терморегулятора.
03. Раскладка и крепление скошем полос термопленки к поверхности пола с обходом труб и участков, предназначенных для мебели и техники.
04. Параллельное подключение полос термопленки к проводу питания.
05. Закрепление датчика температуры на поверхности пола.
06. Подключение системы обогрева и датчика температуры пола через терморегулятор к электросети.
07. Контроль качества.

Для нормы 04:

01. Раскатка рулонов теплоизоляции и нарезка их на полосы необходимого размера.
02. Укладка полос теплоизоляции и соединение их друг с другом липкой лентой.

Измеритель: 100 м² пола

Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе:

11-01-051-01 нагревательного кабеля по готовому основанию

11-01-051-02 нагревательного мата по готовому основанию

11-01-051-03 термопленки по готовому основанию

11-01-051-04 Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена, сом	11-01-051-01	11-01-051-02	11-01-051-03	11-01-051-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	4,13
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	28,22	19,17	17,59	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
13-0900	Шуруповёрты	маш.-ч	8,69	1,95	-	-	-
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	7,6	-	-	-
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	0,64	0,86	0,64	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,02	0,02	0,02	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-1907-0003	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	24,16	2,02	-	-	-
01-2301-0002	Гипсовое вазушее, марка ГЗ	т	9 306,66	0,002	0,002	0,002	-
01-4115-0048	Лента тканевая с липким слоем	10 м	15,30	-	-	20	22
01-5508-0001	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м ²	34,73	-	-	-	103

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-051-01	11-01-051-02	11-01-051-03	11-01-051-04
01-2511-0001*	Мат нагревательный для электрообогрева полов	м ²	6 349,08	-	П	-	-
01-2511-0022*	Поля теплый пленочный инфракрасный (термопленка)	компл.		-	-	П	-
01-2511-0040*	Секция нагревательная для электрообогрева полов	шт.		П	-	-	-
25-1502-0001	Коробка разветвительная У-196	10 шт.	188,91	П	П	П	-
25-3903-0001*	Терморегулятор с датчиком температуры пола	шт.		П	П	П	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			3 468,52	2 356,18	2 161,99	436,79
Эксплуатация машин	сом			66,12	14,81	13,45	
Материальные ресурсы	сом			67,41	18,61	324,61	3 913,79
Всего, прямые затраты	сом			3 602,05	2 389,60	2 500,05	4 350,58

Таблица КРЕР 11-01-052 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка поверхности основания под устройство полимерных наливных полов.
02. Очистка и обеспыливание трещин и швов.
03. Приготовление грунтовочной смеси.
04. Нанесение грунтовочного слоя.
05. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом.
06. Приготовление смеси для основного слоя.
07. Устройство основного слоя.
08. Приготовление смеси для финишного слоя.
09. Устройство финишного слоя.

Для нормы 02:

01. Подготовка поверхности основания под устройство полимерных наливных полов.
02. Очистка и обеспыливание трещин и швов.
03. Приготовление грунтовочной смеси.
04. Нанесение грунтовочного слоя.
05. Укладка стеклоткани.
06. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом.
07. Приготовление смеси для основного слоя.
08. Устройство основного слоя.
09. Приготовление смеси для финишного слоя.
10. Устройство финишного слоя.

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полимерных наливных полов из полиуретана:

11-01-052-01 с толщиной покрытия 2 мм

11-01-052-02 усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-052-01	11-01-052-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	54,79	-
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	83,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	4,70	7,69	7,69
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	3,34	8,34
33-0620	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,01	3,06	3,06
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,16	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-1712-0002	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	438,76	40	-
01-2507-0001	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	244,98	306	306
01-4026-0001	Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный	кг	912,94	-	20
01-4026-0020	Финишлак 105	кг	433,91	20	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-052-01	11-01-052-02
01-5512-0021	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м ²	381,60	-	103
01-1713-0060*	Грунтовка	т		-	0,08
Стоймостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 700,90	8 855,28
Эксплуатация машин		сом		200,53	250,95
Материальные ресурсы		сом		101 192,48	132 527,48
Всего, прямые затраты		сом		107 093,91	141 633,71

Таблица КРЕР 11-01-053 Устройство оснований полов из фанеры

Состав работ:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка листов.

Измеритель: 100 м² пола

Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью:

- 11-01-053-01 до 20 м²
 11-01-053-02 свыше 20 м²

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью:

- 11-01-053-03 до 20 м²
 11-01-053-04 свыше 20 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-053-01	11-01-053-02	11-01-053-03	11-01-053-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	37,44	31,26	68,71	54,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		6,7	6,7	6,7	6,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>552,32</u> 128,38	6,7	6,7	6,7	6,7
13-0900	Шуруповерты	маш.-ч	8,69	13	11	27	21
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,35	0,35	0,71	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-6604-0009	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м ³	31 681,13	1,24	1,24	2,47	2,47
01-9203-0004	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	136 440,03	0,0018	0,0018	0,0037	0,0037
Стоймостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		3 638,79	3 038,16	6 677,92	5 276,45
Эксплуатация машин		сом		3 979,34	3 961,96	4 271,56	4 219,42
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		860,15	860,15	860,15	860,15
Материальные ресурсы		сом		39 530,19	39 530,19	78 757,22	78 757,22
Всего, прямые затраты		сом		47 148,32	46 530,31	89 706,70	88 253,09

Таблица КРЕР 11-01-057 Устройство полов бетонных с упрочненным верхним слоем

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Укладка гидроизоляционной пленки.
02. Укладка вдоль стен и колонн ленты из эластичного закрытоячеистого полиэтилена.
03. Установка направляющих по захваткам.
04. Установка арматурных сеток и каркасов.
05. Прием и укладка бетонной смеси с первоначальным выравниванием бетона по направляющим и уплотнением виброрейкой.
06. Заглаживание и выравнивание поверхности бетона заглаживающей доской ("гладилкой").
07. Обработка поверхности бетона бетоноотделочными машинами ("вертолетами").
08. Нанесение на поверхность бетона первой части сухой упрочняющей смеси.
09. Первая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
10. Нанесение на поверхность бетона второй части сухой упрочняющей смеси.
11. Вторая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
12. Шлифование (выглаживание) затертой бетонной поверхности бетоноотделочными машинами.
13. Нанесение на отшлифованную бетонную поверхность водоудерживающего лака.
14. Укрытие поверхности бетона гидроизоляционной пленкой.
15. Нарезка усадочных швов.
16. Очистка усадочных швов от пыли и грязи.
17. Заполнение усадочных швов шнуром из полиэтилена и герметиком.

Для нормы 02:

01. Укладка гидроизоляционной пленки.
02. Укладка вдоль стен и колонн ленты из эластичного закрытоячеистого полиэтилена.
03. Установка направляющих по захваткам.
04. Прием и укладка бетонной смеси с первоначальным выравниванием бетона по направляющим и уплотнением виброрейкой.
05. Заглаживание и выравнивание поверхности бетона заглаживающей доской ("гладилкой").
06. Обработка поверхности бетона бетоноотделочными машинами ("вертолетами").
07. Нанесение на поверхность бетона первой части сухой упрочняющей смеси.
08. Первая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
09. Нанесение на поверхность бетона второй части сухой упрочняющей смеси.
10. Вторая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
11. Шлифование (выглаживание) затертой бетонной поверхности бетоноотделочными машинами.
12. Нанесение на отшлифованную бетонную поверхность водоудерживающего лака.
14. Укрытие поверхности бетона гидроизоляционной пленкой.
15. Нарезка усадочных швов.
16. Очистка усадочных швов от пыли и грязи.
17. Заполнение усадочных швов шнуром из полиэтилена и герметиком.

Для норм 03, 04:

01. Укладка гидроизоляционной пленки.
02. Укладка вдоль стен и колонн ленты из эластичного закрытоячеистого полиэтилена.
03. Установка направляющих по захваткам.
04. Прием и укладка бетонной смеси с первоначальным выравниванием бетона по направляющим и уплотнением виброрейкой.
05. Заглаживание и выравнивание поверхности бетона заглаживающей доской ("гладилкой").
06. Обработка поверхности бетона бетоноотделочными машинами ("вертолетами").
07. Нанесение на поверхность бетона первой части сухой упрочняющей смеси.
08. Первая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
09. Нанесение на поверхность бетона второй части сухой упрочняющей смеси.
10. Вторая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами.
11. Шлифование (выглаживание) затертой бетонной поверхности бетоноотделочными машинами.
12. Нанесение на отшлифованную бетонную поверхность водоудерживающего лака.
13. Укрытие поверхности бетона гидроизоляционной пленкой.
14. Нарезка усадочных швов.
15. Очистка усадочных швов от пыли и грязи.
16. Заполнение усадочных швов шнуром из полиэтилена и герметиком.

Измеритель: 100 м²

Устройство полов толщиной 200 мм с упрочненным верхним слоем:

- | | |
|--------------|--|
| 11-01-057-01 | бетонных армированных |
| 11-01-057-02 | фибробетонных |
| 11-01-057-03 | Исключать или добавлять к норме 11-01-057-1 при изменении толщины на 10 мм |
| 11-01-057-04 | Исключать или добавлять к норме 11-01-057-2 при изменении толщины на 10 мм |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-057-01	11-01-057-02	11-01-057-03	11-01-057-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-1003-6	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	77,95	65,19	1,47	1,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,24	0,24		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,14	0,14	-	-
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,1	0,1	-	-
11-0180	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,73	0,2	0,2	0,01	0,01
11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,59	1,82	1,82	0,07	0,07
33-0620	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,01	0,23	0,23	-	-
38-0140	Машины бетоноотделочные двухроторные диаметром ротора 2x900 мм, мощностью 20 л.с. типа JГО20HTCSL фирмы Whiteman	маш.-ч	291,17	1,5	1,5	-	-
38-0141	Машины бетоноотделочные однороторные диаметром ротора 600 мм, мощностью 4 л.с. типа СА4НС фирмы Whiteman	маш.-ч	66,67	0,75	0,75	-	-
38-0142	Машины бетоноотделочные однороторные диаметром ротора 600 мм, мощностью 9 л.с. типа J36H90 фирмы Whiteman	маш.-ч	92,72	1,25	1,25	-	-
39-0282	Нарезчики швов, глубина реза до 220 мм (диаметр диска 600 мм)	маш.-ч	213,57	1,17	1,17	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,02	0,02	-	-
01-1307-0003	Герметик полиуретановый MASTERFLEX 474	кг	302,03	1,92	1,92	-	-
01-4003-0001	Лак водоудерживающий MASTERKURE 113	л	584,00	15	15	-	-
01-4110-0003	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	п.м	57,12	57	57	-	-
01-4113-0001	Лента из эластичного закрытоячейстого полистилена толщиной 10 мм	м ²	102,42	2,6	2,6	-	-
01-5517-0110	Шнур уплотнительный пенополиэтиленовый сплошной diam. 10 мм (Вилатерм)	м	10,33	29	29	-	-
01-6102-0002	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм; 25,4	шт.	2 198,79	0,04	0,04	-	-
01-6509-0003	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000 м ²	10 775,69	0,158	0,158	-	-
03-0606-0003	Смеси сухие марки MASTERTOP на основе высокоактивного портландцемента с заполнителями для упрочнения поверхности бетонных полов	кг	28,60	600	600	-	-
10-0119-0048	Швеллеры № 16-24 сталь полуспокойная 18пс	т	42 357,68	0,0052	0,0052	-	-
01-1712-0003*	Грунтовка полиуретановая "ELASTPOLIMER 110"	л		0,38	0,38	-	-
03-0205-0020*	Фибробетон (класс по проекту)	м ³		-	20,3	-	1,015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	11-01-057-01	11-01-057-02	11-01-057-03	11-01-057-04
03-0206-0001*	Бетон (класс по проекту)	м ³		20,3	-	1,015	-
09-0317-0036*	Сетка стальная сварная	т		П	П	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		9 046,10	7 565,30	170,59	170,59
Эксплуатация машин		сом		1 035,45	1 035,45	23,70	23,70
в том числе оплата труда машинистов		сом		35,83	35,83		
Материальные ресурсы		сом		32 332,69	32 332,69		
Всего, прямые затраты		сом		42 414,24	40 933,44	194,29	194,29