

Сборник

№ 40 Дополнительное применение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного на монтаж оборудования

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**



Бишкек 2015

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	4
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	5
Таблица КРЕРм 40-01-001 Горизонтальное перемещение.....	5
Таблица КРЕРм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)	6
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) ..	8
Таблица КРЕРм 40-02-001 Перемещение в тоннелях	9
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН).....	9
Таблица КРЕРм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.....	10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 40

**Дополнительное перемещение оборудования и материальных
ресурсов сверх предусмотренного сборниками единичных расценок
на монтаж оборудования**

КРЕРМ-40

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. КРЕРМ сборника 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборниками единичных расценок на монтаж оборудования» предназначены для определения затрат на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных КРЕРМ.

1.1. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должно учитываться.

1.2. Затраты на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по табл. КРЕРМ 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

1.3. В расценках отдела 3 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

1.4. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к КРЕРМ сборника 40 отдела 3 следует применять следующие коэффициенты:

- в клетки – 0,94;
- под клетью при отсутствии хвостового каната – 0,81;
- на подъемном канате при снятой клетке – 0,84.

1.5. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к КРЕРМ сборника 40 отдела 3 необходимо применять следующие коэффициенты:

- при помощи электровоза – 0,56;
- при помощи электролебедок – 0,41.

1.6. В КРЕРМ сборника 40 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2 % от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Сборник 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица КРЕРм 40-01-001 Горизонтальное перемещение

Состав работ:

01. Горизонтальное перемещение.

Измеритель: 10 т

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 100, на расстояние, м, до:

40-01-001-01 200
40-01-001-02 300
40-01-001-03 400

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 150, на расстояние, м, до:

40-01-001-04 200
40-01-001-05 300
40-01-001-06 400

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 200, на расстояние, м, до:

40-01-001-07 до 300
40-01-001-08 до 400

40-01-001-09 Добавлять на каждые следующие 100 м перемещения сверх 400 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-001-01	40-01-001-02	40-01-001-03	40-01-001-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,76	14,6	20,2	4,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,3	0,44	0,52	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	<u>1 331,51</u>	0,15	0,22	0,26	0,06
13-0528	Платформы широкой колеи 20 т	маш.-ч	310,50 37,40	0,15	0,22	0,26	0,06
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		599,00	1 293,71	1 789,92	396,09
Эксплуатация машин		сом		205,34	301,16	355,91	82,13
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		46,58	68,31	80,73	18,63
Материальные ресурсы		сом		11,98	25,87	35,80	7,92
Всего, прямые затраты		сом		816,32	1 620,74	2 181,63	486,14
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-001-05	40-01-001-06	40-01-001-07	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	6,78	17,1	7,38	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,24	0,58	0,24	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	<u>1 331,51</u>	0,12	0,29	0,12	
13-0528	Платформы широкой колеи 20 т	маш.-ч	310,50 37,40	0,12	0,29	0,12	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		600,78	1 515,23	653,94	
Эксплуатация машин		сом		164,27	396,99	164,27	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		37,26	90,05	37,26	
Материальные ресурсы		сом		12,02	30,30	13,08	
Всего, прямые затраты		сом		777,07	1 942,52	831,29	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-001-08	40-01-001-09		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч		88,61	13,4	4,88	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-001-08	40-01-001-09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,34	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0113	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.-ч	<u>1 331,51</u> 310,50	0,17	0,12
13-0528	Платформы широкой колеи 20 т	маш.-ч	37,40	0,17	0,12
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 187,37	432,42
Эксплуатация машин		сом		232,72	164,27
в том числе оплата труда машинистов		сом		52,79	37,26
Материальные ресурсы		сом		23,75	8,65
Всего, прямые затраты		сом		1 443,84	605,34

Таблица КРЕРм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)

Состав работ:

01. Вертикальное перемещение (подъем).

Измеритель: 10 т

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 1, на высоту, м, до:

40-01-002-01	5
40-01-002-02	10
40-01-002-03	15
40-01-002-04	20
40-01-002-05	25

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 2, на высоту, м, до:

40-01-002-06	5
40-01-002-07	10
40-01-002-08	15
40-01-002-09	20
40-01-002-10	25

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 5, на высоту, м, до:

40-01-002-11	10
40-01-002-12	15
40-01-002-13	20
40-01-002-14	25

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 8, на высоту, м, до:

40-01-002-15	10
40-01-002-16	15
40-01-002-17	20
40-01-002-18	25

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до:

40-01-002-19	15
40-01-002-20	20
40-01-002-21	25

Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 15, на высоту, м, до:

40-01-002-22	20
40-01-002-23	25

40-01-002-24 Добавлять на каждые следующие 5 м перемещения сверх 25 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				40-01-002-01	40-01-002-02	40-01-002-03	40-01-002-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	-	-	83,1	-
000-2002-4	Рабочий монтажник среднего разряда 2,4	чел.-ч	95,47	32,6	-	-	103
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	49,4	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,51	0,77	1,2	1,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0084	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	<u>1 542,71</u> 164,21	0,51	0,77	1,2	1,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-01	40-01-002-02	40-01-002-03	40-01-002-04
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		3 112,32	5 224,54	7 363,49	9 833,41
	Эксплуатация машин	сом		786,78	1 187,89	1 851,25	2 468,34
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		83,75	126,44	197,05	262,74
	Материальные ресурсы	сом		62,25	104,49	147,27	196,67
	Всего, прямые затраты	сом		3 961,35	6 516,92	9 362,01	12 498,42
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-05	40-01-002-06	40-01-002-07	40-01-002-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	135	17,4	-	-
000-2002-5	Рабочий монтажник среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	-	73,8
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	39,2	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,96	0,18	0,18	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0084	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	<u>1 542,71</u> 164,21	1,96	-	-	-
02-0103	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	<u>577,68</u> 164,21	-	0,18	0,18	0,25
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		11 962,35	1 541,81	4 145,79	7 172,62
	Эксплуатация машин	сом		3 023,71	103,98	103,98	144,42
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		321,85	29,56	29,56	41,05
	Материальные ресурсы	сом		239,25	30,84	82,92	143,45
	Всего, прямые затраты	сом		15 225,31	1 676,63	4 332,69	7 460,49
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-09	40-01-002-10	40-01-002-11	40-01-002-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	101	127	15	-
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	-	-	34,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,25	0,74	0,59	1,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0103	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	<u>577,68</u> 164,21	0,25	0,74	0,59	1,3
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		8 949,61	11 253,47	1 329,15	3 659,30
	Эксплуатация машин	сом		144,42	427,48	340,83	750,98
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		41,05	121,52	96,88	213,47
	Материальные ресурсы	сом		178,99	225,07	26,58	73,19
	Всего, прямые затраты	сом		9 273,02	11 906,02	1 696,56	4 483,47
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-13	40-01-002-14	40-01-002-15	40-01-002-16
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	73,8	101	-	-
000-2002-5	Рабочий монтажник среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	-	-	8,51	-
000-2002-8	Рабочий монтажник среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	-	33,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-13	40-01-002-14	40-01-002-15	40-01-002-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,79	2,37	0,22	0,9
02-0103	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	<u>577,68</u> 164,21	1,79	2,37	0,22	0,9
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			6 539,42	8 949,61	827,09	3 428,06
Эксплуатация машин	сом			1 034,05	1 369,10	127,09	519,91
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			293,94	389,18	36,13	147,79
Материальные ресурсы	сом			130,79	178,99	16,54	68,56
Всего, прямые затраты	сом			7 704,26	10 497,70	970,72	4 016,53
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-17	40-01-002-18	40-01-002-19	40-01-002-20
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-7	Рабочий монтажник среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	-	50,7
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	57,7	95,8	-	-
000-2003-1	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	25,4	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,49	2,08	0,59	1,19
02-0103	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	<u>577,68</u> 164,21	1,49	2,08	0,59	1,19
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			6 102,35	10 131,81	2 729,99	5 101,43
Эксплуатация машин	сом			860,74	1 201,57	340,83	687,44
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			244,67	341,56	96,88	195,41
Материальные ресурсы	сом			122,05	202,64	54,60	102,03
Всего, прямые затраты	сом			7 085,14	11 536,02	3 125,42	5 890,90
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-01-002-21	40-01-002-22	40-01-002-23	40-01-002-24
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-7	Рабочий монтажник среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	24,2	-	-
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	85,3	-	50,7	-
000-2003-1	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	-	24,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,79	0,59	1,19	0,74
02-0103	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	<u>577,68</u> 164,21	1,79	0,59	1,19	0,74
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			9 021,33	2 435,00	5 362,03	2 601,02
Эксплуатация машин	сом			1 034,05	340,83	687,44	427,48
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			293,94	96,88	195,41	121,52
Материальные ресурсы	сом			180,43	48,70	107,24	52,02
Всего, прямые затраты	сом			10 235,81	2 824,53	6 156,71	3 080,52

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица КРЕРм 40-02-001 Перемещение в тоннелях

Состав работ:

Для норм 01-03:

- 01. Погрузка.
- 02. Перемещение на вагонетках или площадках вручную.
- 03. Выгрузка.

Для нормы 04:

- 01. Перемещение на вагонетках или площадках вручную.

Для нормы 05:

- 01. Перемещение на катках и салазках при помощи электролебедок.
- 02. Выгрузка.

Для нормы 06:

- 01. Перемещение на катках и салазках при помощи электролебедок.

Измеритель: т

Перемещение в тоннелях оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т:

- 40-02-001-01 до 2, при спуске в клетки
- 40-02-001-02 свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате
- 40-02-001-03 свыше 2, при спуске на подъемном канате при снятой клетке
- 40-02-001-04 Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м
- 40-02-001-05 Перемещение в метрополитенах и тоннелях крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку
- 40-02-001-06 Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-02-001-01	40-02-001-02	40-02-001-03	40-02-001-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,45	-	-	1,39
000-2002-2	Рабочий монтажник среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	7,22	-	-
000-2002-3	Рабочий монтажник среднего разряда 2,3	чел.-ч	93,76	-	-	10,5	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			1,97	1,97	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0147	Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	<u>275,17</u> 128,38	-	1,97	1,97	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		394,31	664,53	984,48	123,17
Эксплуатация машин		сом			542,08	542,08	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом			252,91	252,91	
Материальные ресурсы		сом		7,89	13,29	19,69	2,46
Всего, прямые затраты		сом		402,20	1 219,90	1 546,25	125,63
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-02-001-05	40-02-001-06		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-4	Рабочий монтажник среднего разряда 2,4	чел.-ч		95,47	4,81	0,61	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,6	0,48	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0148	Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН (т)	маш.-ч		<u>391,55</u> 128,38	0,6	0,48	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом			459,21	58,24	
Эксплуатация машин		сом			234,93	187,94	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом			77,03	61,62	
Материальные ресурсы		сом			9,18	1,16	
Всего, прямые затраты		сом			703,32	247,34	

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица КРЕРм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Состав работ:

Для нормы 01:

- 01. Погрузка.
- 02. Перемещение, спуск (подъем) в клетки на платформах или в вагонетках.
- 03. Выгрузка.

Для норм 02-04:

- 01. Погрузка.
- 02. Перемещение, спуск (подъем).
- 03. Выгрузка.
- 04. Погрузка на специальную платформу.
- 05. Откатка платформы на 50 м.

Для норм 05-08:

- 01. Перемещение в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок.
- 02. Выгрузка.

Для норм 09-12:

- 01. Перемещение на катках, салазках и листах при помощи электролебедок.
- 02. Выгрузка.

Измеритель: т (нормы 01-04); 10 т (нормы 05-12)

- 40-03-001-01 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах, спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой
- 40-03-001-02 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах, спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:
- 40-03-001-03 в клетки
- 40-03-001-04 под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола
- 40-03-001-05 на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола
- 40-03-001-06 Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м
- 40-03-001-07 Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-03-001-5
- 40-03-001-08 Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м
- 40-03-001-09 Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-03-001-7
- 40-03-001-10 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м
- 40-03-001-11 Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения сверх 100 м к расценке 40-03-001-9
- 40-03-001-12 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м
- 40-03-001-13 Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения сверх 100 м к расценке 40-03-001-11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-03-001-01	40-03-001-02	40-03-001-03	40-03-001-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	0,48	4,08	8,65	12,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,06	0,34	0,66	0,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0099	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	<u>1 096,53</u> 182,12	0,06	-	-	-
02-0114	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	<u>1 231,83</u> 310,50	-	0,17	0,33	0,4
13-0529	Платформы широкой колеи 63 т	маш.-ч	54,09	0,06	0,17	0,33	0,4
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		42,53	361,53	766,48	1 072,18
Эксплуатация машин		сом		69,04	218,61	424,35	514,37
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		10,93	52,79	102,47	124,20
Материальные ресурсы		сом		0,85	7,23	15,33	21,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-03-001-01	40-03-001-02	40-03-001-03	40-03-001-04
Всего, прямые затраты			сом	112,42	587,37	1 206,16	1 607,99
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-03-001-05	40-03-001-06	40-03-001-07	40-03-001-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	9,4	0,96	10,6	1,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0146	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т)	маш.-ч	166,37	1,45	-	1,69	-
13-0527	Платформы узкой колеи	маш.-ч	52,09	1,45	-	1,69	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		994,14	101,53	1 121,06	120,57
Эксплуатация машин		сом		316,77		369,20	
Материальные ресурсы		сом		19,88	2,03	22,42	2,41
Всего, прямые затраты		сом		1 330,79	103,56	1 512,68	122,98
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	40-03-001-09	40-03-001-10	40-03-001-11	40-03-001-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-0	Рабочий монтажник среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	17,4	2,05	-	0,97
000-2003-2	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	-	23	-
2	Загрты труда машинистов	чел.-ч.		2,09	0,12	2,44	0,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0150	Лебедки проходческие, тяговым усилием 245,25 (25) кН (т)	маш.-ч	<u>857,73</u> 164,21	2,09	0,12	2,44	0,46
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 840,22	216,81	2 511,37	102,59
Эксплуатация машин		сом		1 792,66	102,93	2 092,86	394,56
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		343,20	19,71	400,67	75,54
Материальные ресурсы		сом		36,80	4,34	50,23	2,05
Всего, прямые затраты		сом		3 669,68	324,08	4 654,46	499,20