

КРЕР-2015

Сборник единичных расценок на строительные работы

№ 8. Конструкции из кирпича и блоков

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Бишкек 2015

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	5
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ.....	10
Таблица КРЕР 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен	10
Таблица КРЕР 08-01-002 Устройство основания под фундаменты.....	12
Таблица КРЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов.....	12
Таблица КРЕР 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	15
Таблица КРЕР 08-01-005 Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ".....	16
Таблица КРЕР 08-01-006 Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ".....	17
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ.....	17
Таблица КРЕР 08-02-001 Кладка стен из кирпича	17
Таблица КРЕР 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича	19
Таблица КРЕР 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций.....	21
Таблица КРЕР 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича.....	23
Таблица КРЕР 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	23
Таблица КРЕР 08-02-006 Расшивка швов кладки	24
Таблица КРЕР 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток	24
Таблица КРЕР 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных	25
Таблица КРЕР 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных	26
Таблица КРЕР 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными	27
Таблица КРЕР 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным.....	32
Таблица КРЕР 08-02-012 Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными	33
Таблица КРЕР 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой	35
Таблица КРЕР 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций.....	36
Таблица КРЕР 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами	39
Таблица КРЕР 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича.....	40
Таблица КРЕР 08-02-017 Облицовка стен по газобетону.....	41
Таблица КРЕР 08-02-021 Облицовка поверхностей бетонными облицовочными камнями типа СКЦ.....	42
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ.....	45
Таблица КРЕР 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков.....	45
Таблица КРЕР 08-03-002 Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков	46
Таблица КРЕР 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых	48
Таблица КРЕР 08-03-004 Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки.....	51
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ.....	52
Таблица КРЕР 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкогобетонных плит.....	52
Таблица КРЕР 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками.....	55
Таблица КРЕР 08-04-003 Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею.....	56

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА.....	57
Таблица КРЕР 08-05-001	Укладка подоконных железобетонных плит.....57
Таблица КРЕР 08-05-002	Устройство крылец.....58
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ.....	59
Таблица КРЕР 08-06-001	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб.....59
Таблица КРЕР 08-06-002	Окраска металлических деталей мусоропровода.....61
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА.....	61
Таблица КРЕР 08-07-001	Установка и разборка наружных инвентарных лесов.....61
Таблица КРЕР 08-07-002	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов.....62
Таблица КРЕР 08-07-003	Изготовление стальных деталей подвесных лесов.....63
Таблица КРЕР 08-07-004	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.....63
Таблица КРЕР 08-07-005	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.....64
Таблица КРЕР 08-07-006	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада.....65
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ.....	65
Таблица КРЕР 08-08-001	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий.....65
Таблица КРЕР 08-08-002	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий.....65
Таблица КРЕР 08-08-003	Кладка печей, очагов.....66
Таблица КРЕР 08-08-004	Установка очагов металлических.....69
Таблица КРЕР 08-08-005	Кладка дымовых кирпичных труб.....69
Таблица КРЕР 08-08-006	Отделка печей.....70

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 08

Конструкции из кирпича и блоков

КРЕР-08

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. В сборнике 08 «Конструкции из кирпича и блоков» содержатся КРЕР на выполнение работ по возведению каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в КРЕР включены нормы на работы по установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит и стеклянных блоков, кладке печей и очагов отопительных.

1.1. Расценками с 08-02-001-01 по 08-02-001-06 и расценками табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей разновидностью:

- простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;
- стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;
- сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен;
- стены с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.2. КРЕР сборника 08 предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250x120x65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250x120x138 мм.

При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется в соответствии с п. 3.1 раздела 3 технической части. В случае отсутствия применяемых размеров расход материалов корректируется по местным производственным нормам. КРЕР учтена установка деревянных пробок.

1.3. Расценками 08-01-001-01, 08-01-001-02, с 08-01-001-04 по 08-01-001-09 учтена горизонтальная изоляция фундаментов и стен. Затраты на устройство горизонтальной изоляции массивов следует определять по расценкам с 08-01-003-01 по 08-01-003-03. Устройство изоляции по стенам выше уровня земли следует определять дополнительно по расценкам с 08-01-003-01 по 08-01-003-03.

1.4. Расценками 08-01-003-05, 08-01-003-06 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выровненным раствором. Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции расценками 08-01-003-05, 08-01-003-06 не предусмотрено. Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно. При устройстве боковой изоляции по не выровненным бутовым стенам затраты на частичную приколку кладки и выравнивание поверхности кладки раствором определяется по расценке 8 табл. 08-01-003.

1.5. В расценках табл. 08-02-008, 08-02-010, 08-02-014, 08-02-015, расценках с 08-03-002-01 по 08-03-002-10 и расценках с 08-03-003-01 по 08-03-003-01 по 08-03-003-06, с 08-03-003-09 по 08-03-003-14 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими расценками. Затраты на устройство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными следует определять по расценкам табл. 08-2-011, 08-02-012.

1.6. В расценках с 08-02-001-01 по 08-02-001-06 и расценках табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в расценках табл. 08-02-010, 08-02-013, в расценках с 08-03-002-05 по 08-03-002-10 и в расценках 08-03-003-09, 08-03-003-10 – с облицовкой; в расценках табл. 08-02-015 – с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Стоимость работ на устройство кладки внутренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по расценкам 08-02-001-07, 08-02-001-08, а из камней керамических или силикатных, кладочных – по расценкам 08-02-008-01, 08-02-008-02.

1.7. В табл. 08-02-014, 08-02-015 предусмотрены комплексные расценки на кладку наружных кирпичных стен облегченной конструкции и внутренних кирпичных стен как облегченной, так и обычной конструкции.

1.8. Расценками с 08-03-002-01 по 08-03-002-10 предусмотрена кладка стен, как из сплошных, так и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в камнях принимается по расценке 08-03-002-11.

1.9. При кладке стен, предусмотренных расценками табл. 08-02-014, 08-02-015, с 08-03-001 по 08-03-003 затраты на устройство цоколя, поясков и подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, следует определять по расценкам 08-02-001-01, 08-02-001-02, а карнизов и других архитектурных деталей из кирпича – по расценкам 08-02-003-07, 08-02-003-08.

1.10. В расценках табл. 08-03-003 предусматриваются следующие разновидности кладки стен из природных камней:

а) обычная – под штукатурку;

б) рядовая – без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подбором камней и подтеской по высоте ряда;

в) чистая – с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых), с отделкой наружного верстового камня под терку.

1.11. В КРЕР предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку,

облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда следует принимать дополнительно по расценкам 08-02-006-01, 08-02-006-02.

1.12. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) применять расценку 08-02-007-01.

1.13. КРЕР сборника 08 предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по расценкам табл. 08-07-001, 08-07-002.

1.14. При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшать на 7 шт, а раствора – увеличивать на 0,014 м³ на 1 м³ кладки.

1.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода следует пользоваться расценками с 08-06-002-01 по 08-06-002-03. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

1.16. Расценки 08-07-001-04, 08-07-001-05, а также расценка 08-07-002-02 применяются также и при увеличении высоты помещения на неполные 4 м.

1.17. Расценками табл. 08-08-003 не учитывается расход приборов для печей и очагов.

1.18. Указанный в КРЕР сборника 08 размер «до» включает в себя этот размер.

1.19. Затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного склада на центральный склад строительной организации, либо на приобъектный склад другого объекта, расценками табл. 08-07-001 и 08-07-002 не учтены.

1.20. При выполнении работ по кирпичной кладке в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по кирпичной кладке стен ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на основании данных проекта организации строительства.

1.21. В КРЕР сборника 08 учтены затраты по переноске кирпича на 5 м. В случаях переноски кирпича на расстояния свыше нормативного, дополнительные затраты следует учитывать согласно проекту организации строительства.

2. Правила исчисления объемов работ

2.0. Правила исчисления объемов работ при использовании КРЕР сборника 08 «Конструкции из кирпича и блоков».

2.1. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять с учетом облицовки.

2.2. Горизонтальная изоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) включена в расценки табл. 08-01-001, объем работ по гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по площади изолируемой поверхности.

Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды – по фундаментам и по стенам выше уровня земли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.

2.3. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.4. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного единичными расценками, следует включать в общий объем стен. Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см единичными расценками учтены и в объем кладки особо не включаются.

2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.

2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.

2.9. Расценки табл. 08-02-011, 08-02-012 даны на 1 м³ кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.10. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом по наружному обводу коробок.

2.11. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.12. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.13. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.14. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стены.

2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по длине стен, умноженной на ширину настила лесов.

2.16. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать

не следует. Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.

Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота – от основания до верха печи. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.17. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Затраты на устройство кладки труб и каналов, выходящих за пределы стен, определяются по табл. 08-08-005.

3. Коэффициенты к расценкам

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1.	При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу:				
3.1.1.	кирпича	08-02-001 (01-11), 08-02-002 (03-06), 08-02-003 (01-08), 08-02-005, 08-02-010+0802-015	-	-	0,77
3.1.2.	раствора	08-02-001 (01-11), 08-02-002 (03-06), 08-02-003 (01-08), 08-02-005, 08-02-010+08-02-015	-	-	0,9
3.2.	Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250x120x88 мм	08-02-006 (01)	0,75	-	-
3.3.	Заполнение каркасных стен с подкосами	08-02-001 (10,11)	1,15	-	-
3.4.	При облицовке стен с двух сторон к расходу:				
3.4.1.	кирпича керамического, силикатного или пустотелого и камней керамических кладочных;	08-02-010 (03,04,09,10,15,16)	-	-	0,5
3.4.2.	то же	08-02-010 (05,06,11,12,17,18)	-	-	0,6
3.4.3.	кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых	08-02-010 (03-06,09-12,15-18)	-	-	2
3.5.	Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 380 мм	08-02-010 (01,02)	1,2	-	-
3.6.	То же, при толщине стен 510 и 640 мм	08-02-010 (03-06)	1,15	-	-
3.7.	Кладка стен криволинейного очертания	08-02-001, 08-02-005, 08-02-008+08-02-015, 08-03-001+ 08-03-03, 08-04-001, 08-04-002 (01,02)	1,1	-	-
3.8.	Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ	08-07-001 (02, 04)	1,2	-	1,2
3.9.	То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства	08-07-001 (03, 05)	1,3	-	1,5

Сборник 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица КРЕР 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах цементным раствором с жидким стеклом.

Для нормы 02:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов цементным раствором с жидким стеклом.

Для нормы 03:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.

Для норм 04, 05:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора.

Для норм 06, 07:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Облицовка кирпичом стен и проемов.
04. Расшивка швов.

Для норм 08, 09:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Облицовка кирпичом стен и проемов.
04. Расшивка швов.
05. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора.

Измеритель: м³ кладки

Устройство фундаментов:

- 08-01-001-01 ленточных
 08-01-001-02 столбовых
 08-01-001-03 массивов шириной более 2 м

Кладка стен без облицовки при высоте этажа:

- 08-01-001-04 до 4 м
 08-01-001-05 свыше 4 м

Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа:

- 08-01-001-06 до 4 м
 08-01-001-07 свыше 4 м

Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа:

- 08-01-001-08 до 4 м
 08-01-001-09 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				08-01-001-01	08-01-001-02	08-01-001-03	08-01-001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	3,94	-	3,72	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	-	5,26
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	5,82	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.					0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	-	-	-	0,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-001-01	08-01-001-02	08-01-001-03	08-01-001-04
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	0,02	-	-	0,03
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,15	0,15	0,14	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,0035	-	-	0,0004
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,07	0,08	0,07	0,1
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 123,29	-	0,0004	-	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	1,83	-	-	0,24
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м³	1 657,26	0,39	0,4	0,37	0,37
15-0203-0006	Камень бутовый марка 600	м³	590,87	1,03	1,03	1,03	1,03

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	сом		396,44	665,46	374,31	538,26
Эксплуатация машин	сом		74,75	71,07	66,33	170,05
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом					21,35
Материальные ресурсы	сом		1 685,12	1 278,04	1 222,92	1 273,27
Всего, прямые затраты	сом		2 156,31	2 014,57	1 663,56	1 981,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-001-05	08-01-001-06	08-01-001-07
--------------	------------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Норма расхода ресурсов

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	5,57	5,55
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	5,18	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,03	0,14	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,03	0,14	0,04
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	0,03	0,01	0,01
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,12	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,0004	0,001	0,001
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,1	0,01	0,01
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	-	0,01	0,01
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	0,24	0,57	0,57
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м³	1 657,26	0,37	0,38	0,38
15-0203-0006	Камень бутовый марка 600	м³	590,87	1,03	1,01	1,01

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	сом			530,07	560,45	558,44
Эксплуатация машин	сом			87,21	174,67	91,83
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			4,93	22,99	6,57
Материальные ресурсы	сом			1 273,27	1 425,28	1 425,28
Всего, прямые затраты	сом			1 890,55	2 160,40	2 075,55

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-001-08	08-01-001-09
--------------	------------------------------	------------	---------------	--------------	--------------

Норма расхода ресурсов

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч		105,76	5,68	5,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,13	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21		0,13	0,03
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75		0,01	0,01
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29		0,16	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т		108 715,89	0,0006	0,0006

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-001-08	08-01-001-09
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,01	0,01
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,08	0,08
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	26,53	0,35	0,35
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,35	0,35
15-0203-0006	Камень бутовый марка 600	м ³	590,87	0,82	0,82
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		600,72	590,14
Эксплуатация машин		сом		185,34	102,50
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		21,35	4,93
Материальные ресурсы		сом		1 737,12	1 737,12
Всего, прямые затраты		сом		2 523,18	2 429,76

Таблица КРЕР 08-01-002 Устройство основания под фундаменты

Состав работ:

01. Разравнивание и трамбование основания.

Измеритель: м³ основания

Устройство основания под фундаменты:

08-01-002-01 песчаного

08-01-002-02 щебеночного

08-01-002-03 гравийного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-002-01	08-01-002-02	08-01-002-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	2,3	2,4	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,29	0,54	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0284	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	<u>1 319,57</u> 146,29	0,08	0,08	0,08
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>552,32</u> 128,38	0,21	0,46	0,46
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	0,42	0,92	0,92
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,15	0,15	0,15
01-1603-0011	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	м ³	429,58	-	-	1,28
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	1,2	-	-
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м ³	595,02	-	1,3	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		223,54	233,26	242,98
Эксплуатация машин		сом		226,64	370,77	370,77
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		38,66	70,75	70,75
Материальные ресурсы		сом		893,29	775,95	552,28
Всего, прямые затраты		сом		1 343,47	1 379,98	1 166,03

Таблица КРЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ:

Для норм 01, 04:

01. Частичная приколка изолируемой поверхности.

02. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом.

Для норм 02, 03:

01. Выравнивание изолируемой поверхности раствором.

02. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики.

Для нормы 05:

01. Огрунтовка поверхности.
02. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики.
03. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

Для нормы 06:

01. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики.
02. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

Для нормы 07:

01. Огрунтовка поверхности.
02. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее.

Для нормы 08:

01. Частичная приколка изолируемой поверхности.
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором.

Для норм 09, 10:

01. Очистка основания от грязи и пыли.
02. Приготовление раствора коагулянта.
03. Огрунтовка поверхности
04. Нанесение битумно-латексной эмульсии установкой безвоздушного напыления.
05. Промывка установки безвоздушного напыления.
06. Устройство защиты из одного слоя геотекстиля.

Для норм 11, 12:

01. Очистка основания от грязи и пыли.
02. Приготовление раствора коагулянта.
03. Огрунтовка поверхности
04. Нанесение битумно-латексной эмульсии установкой безвоздушного напыления.
05. Промывка установки безвоздушного напыления.
06. Устройство защиты из двух слоев геотекстиля и защитно-дренажной мембраны.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности (нормы 01-08); 100 м² (нормы 09-12)

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная:

- 08-01-003-01 цементная с жидким стеклом
- 08-01-003-02 оклеечная в 1 слой
- 08-01-003-03 оклеечная в 2 слоя

Гидроизоляция стен, фундаментов:

- 08-01-003-04 боковая цементная с жидким стеклом
- 08-01-003-05 боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
- 08-01-003-06 Добавлять на каждый слой сверх 2-х к расценке 08-01-003-5
- 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
- 08-01-003-08 Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором
- 08-01-003-09 Гидроизоляция поверхностей битумно-латексными эмульсиями "FLEXIGUM" толщиной 4 мм: горизонтальных
- 08-01-003-10 вертикальных

Гидроизоляция вертикальных поверхностей битумно-латексными эмульсиями "FLEXIGUM" с дополнительным защитно-дренажным слоем:

- 08-01-003-11 толщиной 4 мм
- 08-01-003-12 толщиной 6 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-	08-01-	08-01-	08-01-
				003-01	003-02	003-03	003-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	38,20	14,30	20,10	-
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	-	-	88,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	-	1,79	3,41	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,4	0,55	0,70	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	-	0,22	0,42	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-003-01	08-01-003-02	08-01-003-03	08-01-003-04
01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	-	0,008	0,016	-
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,225	-	-	0,225
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	-	0,006	0,024	-
01-4719-0001	Стекло жидкое калийное	т	13 123,29	0,05	-	-	0,05
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	-	110	220	-
03-0406-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м³	1 657,29	3,1	2,5	2,5	-
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3 132,34	-	-	-	2,8
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 040,03	1 512,37	2 125,78	10 305,24
Эксплуатация машин		сом		189,52	589,49	958,24	189,52
Материальные ресурсы		сом		5 797,40	31 357,02	56 598,48	9 430,35
Всего, прямые затраты		сом		10 026,95	33 458,88	59 682,50	19 925,11
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-003-05	08-01-003-06	08-01-003-07	08-01-003-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	-	96,70
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	46,80	22,60	21,20	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	3,58	1,88	1,95	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,55	0,15	0,20	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	0,44	0,23	0,24	-
01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	34 623,22	0,016	0,08	0,016	-
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	-	-	-	0,105
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	0,024	0,016	0,024	-
01-7204-0001	Ветошь	кг	9,71	-	-	0,1	-
01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	26,53	230	115	-	-
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3 132,34	-	-	-	3,05
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 672,16	2 739,12	2 569,44	11 388,36
Эксплуатация машин		сом		918,41	416,52	453,07	94,76
Материальные ресурсы		сом		54 894,87	31 094,80	27 050,76	9 555,34
Всего, прямые затраты		сом		61 485,44	34 250,44	30 073,27	21 038,46
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-003-09	08-01-003-10		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч		114,34	8,65	12	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,61	0,61	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		<u>416,88</u> 128,38	0,2	0,2	
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч		<u>521,67</u> 128,38	0,41	0,41	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-003-09	08-01-003-10
39-0542	Установки безвоздушного распыления мощностью 9,0 кВт	маш.-ч	54,89	2,27	3,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0206-0021	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	19 968,59	0,045	0,045
01-0206-0024	Эмульсия битумно-латексная "FLEXIGUM"	кг	354,09	700	700
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,06	0,06
01-1207-0001	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м ²	408,01	11	11
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	0,002	0,002
01-8301-0021	Кальций хлористый технический, сорт 1	т	28 506,68	0,01	0,01
Стоймостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		989,04	1 372,08
Эксплуатация машин		сом		421,86	462,48
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		78,32	78,32
Материальные ресурсы		сом		253 569,41	253 569,41
Всего, прямые затраты		сом		254 980,31	255 403,97
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-003-11	08-01-003-12
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	12,83	14,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,64	0,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,23	0,29
05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	<u>521,67</u> 128,38	0,41	0,41
39-0542	Установки безвоздушного распыления мощностью 9,0 кВт	маш.-ч	54,89	3,01	3,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0206-0021	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	19 968,59	0,045	0,045
01-0206-0024	Эмульсия битумно-латексная "FLEXIGUM"	кг	354,09	700	1 050
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,06	0,06
01-1207-0001	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м ²	408,01	22	22
01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	16 833,72	0,002	0,002
01-1910-0003	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	9,68	2,5	2,5
01-6305-0070	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	10 592,02	0,031	0,031
01-8301-0021	Кальций хлористый технический, сорт 1	т	28 506,68	0,01	0,01
01-9203-0005	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	112 412,69	0,00015	0,00015
01-6510-0001*	Пленка предохранительная 'Телефонд плюс'	м ²		113	113
Стоймостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 466,98	1 656,79
Эксплуатация машин		сом		474,98	527,99
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		82,17	89,87
Материальные ресурсы		сом		258 426,93	382 358,43
Всего, прямые затраты		сом		260 368,89	384 543,21

Таблица КРЕР 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Состав работ:

01. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением

Измеритель: м³ изолирующего слоя

08-01-004-01 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	8,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-004-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	<u>552,32</u> 128,38	0,58
33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	12,10	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2
01-1401-0001	Глина	м ³	1 100,76	1,15
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		712,42
Эксплуатация машин		сом		334,39
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		74,46
Материальные ресурсы		сом		1 269,10
Всего, прямые затраты		сом		2 315,91

Таблица КРЕР 08-01-005 Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Уход за покрытием.

Для нормы 02:

01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Устройство армирующей сетки.
06. Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.
07. Уход за покрытием.

Для нормы 03:

01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.
06. Уход за покрытием.

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ":

- 08-01-005-01 толщиной слоя 2 мм
08-01-005-02 толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой
08-01-005-03 При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов		
				08-01-005-01	08-01-005-02	08-01-005-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	10,92	27,08	-
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	0,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,13	0,25	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>143,90</u> 128,38	0,13	0,25	0,04
34-0002	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	20,36	0,85	2,3	0,18
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,14	0,21	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,27	0,32	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-005-01	08-01-005-02	08-01-005-03
01-7805-0003	Сетка стекляннная строительная СС-1	м ²	64,48	-	102	-
03-0602-0001	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	123 626,94	0,315	0,473	0,08
Стоимостные показатели:						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 005,08	2 492,44	46,05
Эксплуатация машин		сом		102,35	182,31	23,63
в том числе оплата труда машинистов		сом		16,69	32,10	5,14
Материальные ресурсы		сом		38 946,85	65 057,67	9 890,48
Всего, прямые затраты		сом		40 054,28	67 732,42	9 960,16

Таблица КРЕР 08-01-006 Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Подготовка поверхности для нанесения раствора.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие штукатурным слоем поверхности.
05. Уход за покрытием.

Для нормы 02:

01. Приготовление раствора.
02. Покрытие штукатурным слоем поверхности.

Измеритель: 100 м² поверхности

- 08-01-006-01 Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм
- 08-01-006-02 При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-01-006-01	08-01-006-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	23,56	5,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,05	1,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
11-0340	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.-ч	<u>149,67</u> 110,47	5,23	0,92
11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	<u>143,90</u> 128,38	0,82	0,39
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,88	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,44	0,12
03-0618-0021	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	12 365,87	2	0,95
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 491,71	590,14
Эксплуатация машин		сом		1 317,71	392,81
в том числе оплата труда машинистов		сом		683,03	151,70
Материальные ресурсы		сом		24 738,85	11 749,52
Всего, прямые затраты		сом		28 548,27	12 732,47

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Таблица КРЕР 08-02-001 Кладка стен из кирпича

Состав работ:

Для норм 01-06:

01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
03. Расшивка швов кладки наружных стен.

Для норм 07, 08:

01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.

Для нормы 09:

01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Установка металлических креплений.

Для норм 10, 11:

01. Кладка конструкций из кирпича.

Измеритель: м³ кладки

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа:

- 08-02-001-01 до 4 м
08-02-001-02 свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа:

- 08-02-001-03 до 4 м
08-02-001-04 свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа:

- 08-02-001-05 до 4 м
08-02-001-06 свыше 4 м

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа:

- 08-02-001-07 до 4 м
08-02-001-08 свыше 4 м

- 08-02-001-09 Кладка стен прямиков и каналов

Заполнение каркасов при высоте этажа:

- 08-02-001-10 до 4 м
08-02-001-11 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-001-01	08-02-001-02	08-02-001-03	08-02-001-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	5,40	5,26	-	-
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	-	5,66	5,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,4	0,35	0,4	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,40	0,35	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,44	0,44	0,44	0,44
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,394	0,394	0,4	0,4
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,24	0,24	-	-
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	-	-	0,241	0,241
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		543,35	529,26	618,02	602,73
Эксплуатация машин		сом		376,53	329,46	376,53	329,46
в том числе оплата труда машинистов		сом		65,68	57,47	65,68	57,47
Материальные ресурсы		сом		3 353,76	3 353,76	3 400,26	3 400,26
Всего, прямые затраты		сом		4 273,64	4 212,48	4 394,81	4 332,45
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-001-05	08-02-001-06	08-02-001-07	08-02-001-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	5,21	5,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-001-05	08-02-001-06	08-02-001-07	08-02-001-08
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	6,21	6,07	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,4	0,35	0,4	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,40	0,35	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,44	0,44	0,44	0,44
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,403	0,403	0,395	0,395
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,242	0,242	0,234	0,234
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		731,35	714,86	524,23	508,13
Эксплуатация машин		сом		376,53	329,46	376,53	329,46
в том числе оплата труда машинистов		сом		65,68	57,47	65,68	57,47
Материальные ресурсы		сом		3 424,34	3 424,34	3 351,29	3 351,29
Всего, прямые затраты		сом		4 532,22	4 468,66	4 252,05	4 188,88
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-001-09	08-02-001-10	08-02-001-11	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	7,08	6,09	5,91	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,36	0,45	0,36	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,36	0,45	0,36	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,46	0,46	0,46	
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,4	0,4	0,4	
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0023	-	-	
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	-	0,24	0,24	
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,221	-	-	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		712,39	612,78	594,66	
Эксплуатация машин		сом		338,88	423,59	338,88	
в том числе оплата труда машинистов		сом		59,12	73,89	59,12	
Материальные ресурсы		сом		3 476,81	3 394,64	3 394,64	
Всего, прямые затраты		сом		4 528,08	4 431,01	4 328,18	

Таблица КРЕР 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича

Состав работ:

Для норм 01-04:

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок.
02. Кладка конструкций из кирпича.

Для норм 05, 06:

01. Кладка конструкций из кирпича.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа:

- 08-02-002-01 до 4 м
08-02-002-02 свыше 4 м

08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м
 08-02-002-04 до 4 м
 08-02-002-05 свыше 4 м
 08-02-002-06 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м
 08-02-002-06 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-002-01	08-02-002-02	08-02-002-03	08-02-002-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	146,32	112,45	170,17	135,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,15	2,15	4,11	4,11
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	2,15	2,15	4,11	4,11
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,11	0,11	0,11	0,11
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	0,3	0,3
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	2,94	2,94	5,04	5,04
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,008	0,008	0,016	0,016
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,06	0,06	0,09	0,09
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	-	0,83	2,3	2,3
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,83	-	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 474,80	11 892,71	17 997,18	14 347,40
Эксплуатация машин		сом		2 075,96	2 075,96	3 920,95	3 920,95
в том числе оплата труда машинистов		сом		353,05	353,05	674,90	674,90
Материальные ресурсы		сом		25 435,09	25 435,09	44 589,27	44 589,27
Всего, прямые затраты		сом		42 985,85	39 403,76	66 507,40	62 857,62
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-002-05	08-02-002-06		
Норма расхода ресурсов							
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	143,99	110,08		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,11	4,11		
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	4,11	4,11		
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,3	0,3		
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,04	5,04		
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,016	0,016		
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0023	0,0023		
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	2,3	2,3		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-002-05	08-02-002-06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 228,38	11 642,06
Эксплуатация машин		сом		3 868,83	3 868,83
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		674,90	674,90
Материальные ресурсы		сом		41 734,46	41 734,46
Всего, прямые затраты		сом		60 831,67	57 245,35

Таблица КРЕР 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций

Состав работ:

Для норм 01, 02, 05-08:

01. Кладка конструкций из кирпича.

02. Армирование конструкций.

Для норм 03, 04:

01. Кладка конструкций из кирпича.

Для нормы 09:

01. Кладка конструкций из кирпича.

02. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

Измеритель: м³ кладки

Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа:

08-02-003-01 до 4 м

08-02-003-02 свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа:

08-02-003-03 до 4 м

08-02-003-04 свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций столбов круглых при высоте этажа:

08-02-003-05 до 4 м

08-02-003-06 свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой:

08-02-003-07 до 4 м

08-02-003-08 свыше 4 м

08-02-003-09 Кладка из кирпича конструкций сводов и арок над проездами и проемами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-003-01	08-02-003-02	08-02-003-03	08-02-003-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	8,80	8,58	7,93	7,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,42	0,33	0,42	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,42	0,33	0,42	0,33
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,05	0,05	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	0,1	0,1
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,404	0,404	0,404	0,404
03-0104-0001	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	31 742,05	0,01	0,01	-	-
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,22	0,22	0,22	0,22
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 051,42	1 025,14	947,48	929,55
Эксплуатация машин		сом		419,04	334,33	395,35	310,64
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		68,97	54,19	68,97	54,19
Материальные ресурсы		сом		3 703,00	3 703,00	3 385,58	3 385,58
Всего, прямые затраты		сом		5 173,46	5 062,47	4 728,41	4 625,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-003-05	08-02-003-06	08-02-003-07
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	129,77	12,27	12,05	-
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	-	-	13,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,42	0,33	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,42	0,33	0,42
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	0,1
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,45	0,45	0,421
03-0104-0001	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	31 742,05	0,01	0,01	0,004
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 592,28	1 563,73	1 722,52
Эксплуатация машин		сом		419,04	334,33	419,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		68,97	54,19	68,97
Материальные ресурсы		сом		4 079,93	4 079,93	3 672,75
Всего, прямые затраты		сом		6 091,25	5 977,99	5 814,31
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-003-08	08-02-003-09	
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	16,38	
000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	131,49	12,87	-	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,33	0,33	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,33	0,33	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,05	0,05	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	-	0,00076	
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,421	0,415	
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	16 517,19	-	0,02	
01-6305-0098	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	10 703,51	-	0,04	
03-0104-0001	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	31 742,05	0,004	-	
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,24	0,24	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 692,28	2 013,27	
Эксплуатация машин		сом		334,33	334,33	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		54,19	54,19	
Материальные ресурсы		сом		3 672,75	4 313,87	
Всего, прямые затраты		сом		5 699,36	6 661,47	

Таблица КРЕР 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича

Состав работ:

- 01. Кладка конструкций из кирпича.
- 02. Затирка поверхности сводов раствором.
- 03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

08-02-004-01 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	297,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	3,69
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,0122
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,66
01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	16 517,19	0,48
01-6305-0098	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	10 703,51	0,98
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	2,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		36 548,52
Эксплуатация машин		сом		3 629,82
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		605,93
Материальные ресурсы		сом		65 739,32
Всего, прямые затраты		сом		105 917,66

Таблица КРЕР 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

Состав работ:

- 01. Кладка конструкций из кирпича.
- 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
- 03. Расшивка швов кладки наружных стен.
- 04. Укладка арматуры.

Измеритель: м³ кладки

Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных:

- 08-02-005-01 простых при высоте этажа до 4 м
- 08-02-005-02 простых при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-005-03 средней сложности при высоте этажа до 4 м
- 08-02-005-04 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-005-01	08-02-005-02	08-02-005-03	08-02-005-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	6,03	5,88	-	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	-	6,35	6,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,4	0,35	0,4	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,40	0,35	0,40	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-005-01	08-02-005-02	08-02-005-03	08-02-005-04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2	0,2	0,2
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,394	0,394	0,4	0,4
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,24	0,24	0,241	0,241
09-0317-0020*	Сетка арматурная	т		П	П	П	П
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		637,73	621,87	704,28	689,86
Эксплуатация машин		сом		376,53	329,46	376,53	329,46
в том числе оплата труда машинистов		сом		65,68	57,47	65,68	57,47
Материальные ресурсы		сом		3 349,88	3 349,88	3 396,38	3 396,38
Всего, прямые затраты		сом		4 364,14	4 301,21	4 477,19	4 415,70

Таблица КРЕР 08-02-006 Расшивка швов кладки

Состав работ:

01. Расшивка швов одновременно с кладкой.

Измеритель: 100 м² стен (без вычета проемов)

Расшивка швов кладки из:

08-02-006-01 кирпича

08-02-006-02 керамических и мелкоблочных камней

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-006-01	08-02-006-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч		122,91	21,90
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		2 691,73	1 720,74
Всего, прямые затраты		сом		2 691,73	1 720,74

Таблица КРЕР 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Укладка арматурных сеток.

02. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Для нормы 02:

01. Крепление сводов стальными затяжками.

02. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Для нормы 03:

01. Установка конструкций на место с закреплением их.

02. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Измеритель: т металлических изделий

08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций

08-02-007-02 Крепление сводов стальными затяжками

08-02-007-03 Установка металлических решеток прямиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-007-01	08-02-007-02	08-02-007-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	63,73	-	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	-	47,38
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	36,62	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,23	0,37	0,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	941,32 164,21	0,23	0,37	0,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-007-01	08-02-007-02	08-02-007-03
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,31	0,71	1,80
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4002-0003	Лак битумный БТ-123	т	65 927,17	-	0,005	0,005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	-	0,06
03-0104-0001	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	31 742,05	1	-	-
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	3 132,34	-	-	0,75
06-0401-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	52 131,66	-	1	1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 865,71	4 626,57	5 254,92
Эксплуатация машин		сом		363,37	684,68	1 502,33
в том числе оплата труда машинистов		сом		37,77	60,76	113,30
Материальные ресурсы		сом		31 742,05	52 461,30	57 775,66
Всего, прямые затраты		сом		37 971,13	57 772,55	64 532,91

Таблица КРЕР 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных

Состав работ:

01. Кладка конструкций из камней.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
03. Расшивка швов кладки наружных стен.

Измеритель: м³ кладки

Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:

- 08-02-008-01 простых при высоте этажа до 4 м
- 08-02-008-02 простых при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-008-03 средней сложности при высоте этажа до 4 м
- 08-02-008-04 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-008-05 сложных при высоте этажа до 4 м
- 08-02-008-06 сложных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-008-01	08-02-008-02	08-02-008-03	08-02-008-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	4,58	4,44	-	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	-	4,80	4,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,29	0,35	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,29	0,35	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2	0,2	0,2
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,195	0,195	0,197	0,197
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,22	0,22	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-008-01	08-02-008-02	08-02-008-03	08-02-008-04
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	-	-	0,223	0,223
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		460,84	446,75	515,90	499,78
Эксплуатация машин		сом		329,46	272,98	329,46	272,98
в том числе оплата труда машинистов		сом		57,47	47,62	57,47	47,62
Материальные ресурсы		сом		1 863,75	1 863,75	1 883,96	1 883,96
Всего, прямые затраты		сом		2 654,05	2 583,48	2 729,32	2 656,72
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-008-05	08-02-008-06		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч		116,05	5,30	5,15	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,35	0,29	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч		<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,29	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³		16,16	0,2	0,2	
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.		7 623,12	0,202	0,202	
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³		8 558,40	0,0011	0,0011	
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³		1 657,27	0,226	0,226	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом			615,07	597,66	
Эксплуатация машин		сом			329,46	272,98	
в том числе оплата труда машинистов		сом			57,47	47,62	
Материальные ресурсы		сом			1 927,05	1 927,05	
Всего, прямые затраты		сом			2 871,58	2 797,69	

Таблица КРЕР 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных

Состав работ:

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок.

02. Кладка конструкций из камней.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:

08-02-009-01 армированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-02 армированных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-009-03 неармированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-04 неармированных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-009-01	08-02-009-02	08-02-009-03	08-02-009-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	122,57	94,37
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	148,75	114,48	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,18	3,09	3,3	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	3,18	3,09	3,30	3,19
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,11	0,11	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-009-01	08-02-009-02	08-02-009-03	08-02-009-04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2	0,2	0,2
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	2,6	2,6	2,6	2,6
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,016	0,016	0,016	0,016
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,005	0,005	0,005	0,005
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,09	0,09	-	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	1,4	1,4	-	-
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	-	-	1,4	1,4
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом		15 221,59	11 714,74	12 332,99	9 495,51	
Эксплуатация машин	сом		3 045,52	2 960,80	3 106,36	3 002,81	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		522,19	507,41	541,89	523,83	
Материальные ресурсы	сом		25 382,35	25 382,35	22 527,54	22 527,54	
Всего, прямые затраты	сом		43 649,46	40 057,89	37 966,89	35 025,86	

Таблица КРЕР 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

Состав работ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

Измеритель: м³ кладки

Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной:

- 08-02-010-01 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-02 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-03 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-04 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-05 640 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-06 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной:

- 08-02-010-07 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-08 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-09 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-10 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-11 640 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-12 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной:

- 08-02-010-13 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-14 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-15 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-16 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-17 640 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-18 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа:

- 08-02-010-19 до 4 м
- 08-02-010-20 свыше 4 м

Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной:

- 08-02-010-21 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-22 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-010-23 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-010-24 510 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-02-010-25	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-26	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной:	
08-02-010-27	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-28	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-29	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-30	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-31	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-32	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-01			
				08-02-010-01	08-02-010-02	08-02-010-03	08-02-010-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	7,63	7,51	6,58	6,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,29	0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,29	0,33	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,18	0,18	0,134	0,134
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,219	0,219	0,265	0,265
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,241	0,241	0,242	0,242
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		833,12	820,02	718,47	715,19
Эксплуатация машин		сом		348,29	272,98	310,64	235,33
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		60,76	47,62	54,19	41,05
Материальные ресурсы		сом		3 391,33	3 391,33	3 392,99	3 392,99
Всего, прямые затраты		сом		4 572,74	4 484,33	4 422,10	4 343,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-05			
				08-02-010-05	08-02-010-06	08-02-010-07	08-02-010-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	6,03	5,94	6,83	6,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,24	0,37	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	0,37	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	-	-	0,134	0,134
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,106	0,106	0,135	0,135
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,289	0,289	-	-
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-05	08-02-010-06	08-02-010-07	08-02-010-08
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,25	0,25	0,186	0,186
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		658,42	648,59	745,77	733,76
Эксплуатация машин		сом		301,22	225,92	348,29	282,40
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		52,55	39,41	60,76	49,26
Материальные ресурсы		сом		3 376,36	3 376,36	2 348,64	2 348,64
Всего, прямые затраты		сом		4 336,00	4 250,87	3 442,70	3 364,80
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-09	08-02-010-10	08-02-010-11	08-02-010-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	6,49	6,39	5,70	5,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,26	0,32	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,26	0,32	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,14	0,14	0,143	0,143
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,121	0,121	0,11	0,11
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	1 657,27	0,19	0,19	0,191	0,191
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		708,64	697,72	622,38	613,65
Эксплуатация машин		сом		329,46	244,74	301,22	235,33
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		57,47	42,69	52,55	41,05
Материальные ресурсы		сом		2 296,38	2 296,38	2 238,70	2 238,70
Всего, прямые затраты		сом		3 334,48	3 238,84	3 162,30	3 087,68
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-13	08-02-010-14	08-02-010-15	08-02-010-16
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	6,07	5,97	5,30	5,21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,3	0,36	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,30	0,36	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-2701-0006	Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	7 623,15	0,093	0,093	0,069	0,069
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,105	0,105	0,129	0,129
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-13	08-02-010-14	08-02-010-15	08-02-010-16
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,226	0,226	0,226	0,226
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		662,78	651,86	578,71	568,88
Эксплуатация машин		сом		348,29	282,40	338,88	244,74
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		60,76	49,26	59,12	42,69
Материальные ресурсы		сом		1 893,86	1 893,86	1 893,86	1 893,86
Всего, прямые затраты		сом		2 904,93	2 828,12	2 811,45	2 707,48
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-17	08-02-010-18	08-02-010-19	08-02-010-20
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	4,84	4,76	8,54	8,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,24	0,39	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	0,39	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-2701-0006	Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	7 623,15	0,055	0,055	-	-
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,143	0,143	-	-
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	-	-	0,4	0,4
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,226	0,226	0,221	0,221
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		528,48	519,74	932,48	918,29
Эксплуатация машин		сом		301,22	225,92	367,11	291,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		52,55	39,41	64,04	50,91
Материальные ресурсы		сом		1 893,86	1 893,86	3 365,68	3 365,68
Всего, прямые затраты		сом		2 723,56	2 639,52	4 665,27	4 575,78
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-21	08-02-010-22	08-02-010-23	08-02-010-24
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	7,63	7,51	6,58	6,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,29	0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,29	0,33	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,197	0,197	0,157	0,157
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,198	0,198	0,237	0,237
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-21	08-02-010-22	08-02-010-23	08-02-010-24
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,234	0,234	0,24	0,24
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		833,12	820,02	718,47	715,19
Эксплуатация машин		сом		348,29	272,98	310,64	235,33
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		60,76	47,62	54,19	41,05
Материальные ресурсы		сом		3 349,85	3 349,85	3 352,31	3 352,31
Всего, прямые затраты		сом		4 531,26	4 442,85	4 381,42	4 302,83
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-25	08-02-010-26	08-02-010-27	08-02-010-28
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	6,03	5,94	8,33	8,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,24	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,118	0,118	0,395	0,395
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,274	0,274	-	-
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,245	0,245	0,234	0,234
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		658,42	648,59	909,55	883,35
Эксплуатация машин		сом		301,22	225,92	348,29	272,98
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		52,55	39,41	60,76	47,62
Материальные ресурсы		сом		3 345,66	3 345,66	3 349,85	3 349,85
Всего, прямые затраты		сом		4 305,30	4 220,17	4 607,69	4 506,18
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-29	08-02-010-30	08-02-010-31	08-02-010-32
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	7,28	7,25	6,74	6,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,33	0,25	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,33	0,25	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,35	0,35
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	0,308	0,308	0,239	0,239
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,086	0,086	0,153	0,153
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,24	0,24	0,245	0,245
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		794,90	791,63	735,94	725,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-010-29	08-02-010-30	08-02-010-31	08-02-010-32
Эксплуатация машин		сом		310,64	235,33	301,22	225,92
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		54,19	41,05	52,55	39,41
Материальные ресурсы		сом		3 352,32	3 352,32	3 345,65	3 345,65
Всего, прямые затраты		сом		4 457,86	4 379,28	4 382,81	4 296,59

Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным

Состав работ:

01. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Устройство сливов.
04. Расшивка швов.

Измеритель: м³ кладки

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен:

08-02-011-01	380 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-02	380 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-011-03	510 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-04	510 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-011-05	640 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-06	640 мм при высоте этажей свыше 4 м

Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен:

08-02-011-07	380 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-08	380 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-011-09	510 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-10	510 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-011-11	640 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-12	640 мм при высоте этажей свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-011-01	08-02-011-02	08-02-011-03	08-02-011-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	11,67	11,51	8,79	8,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,26	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,26	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,3	0,3	0,3	0,3
01-3305-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	9 912,32	0,233	0,233	0,175	0,175
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,175	0,175	0,233	0,233
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		1 414,40	1 395,01	1 065,35	1 052,02
	Эксплуатация машин	сом		329,46	244,74	329,46	244,74
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		57,47	42,69	57,47	42,69
	Материальные ресурсы	сом		4 069,77	4 069,77	3 928,34	3 928,34
	Всего, прямые затраты	сом		5 813,63	5 709,52	5 323,15	5 225,10
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-011-05	08-02-011-06	08-02-011-07	08-02-011-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	7,58	7,46	10,04	9,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-011-05	08-02-011-06	08-02-011-07	08-02-011-08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,24	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,3	0,3	0,3	0,3
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	-	-	0,083	0,083
01-3305-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	9 912,32	0,143	0,143	0,233	0,233
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,265	0,265	-	-
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,27	0,27	0,21	0,21
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		918,70	904,15	1 216,85	1 197,46
Эксплуатация машин		сом		301,22	225,92	329,46	244,74
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		52,55	39,41	57,47	42,69
Материальные ресурсы		сом		3 850,29	3 850,29	3 295,17	3 295,17
Всего, прямые затраты		сом		5 070,21	4 980,36	4 841,48	4 737,37
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-011-09	08-02-011-10	08-02-011-11	08-02-011-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	7,43	7,31	6,43	6,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,26	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,26	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,3	0,3	0,3	0,3
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,111	0,111	0,13	0,13
01-3305-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	9 912,32	0,175	0,175	0,143	0,143
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,21	0,21	0,21	0,21
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		900,52	885,97	779,32	764,77
Эксплуатация машин		сом		329,46	244,74	301,22	225,92
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		57,47	42,69	52,55	39,41
Материальные ресурсы		сом		2 933,71	2 933,71	2 761,35	2 761,35
Всего, прямые затраты		сом		4 163,69	4 064,42	3 841,89	3 752,04

Таблица КРЕР 08-02-012

Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Состав работ:

01. Кладка стен, с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Устройство сливов.

Измеритель: м³ кладки

Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен:

08-02-012-01 380 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-012-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-012-03	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-012-05	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-012-01	08-02-012-02	08-02-012-03	08-02-012-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-1003-9	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	10,04	9,88	7,43	7,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35	0,26	0,35	0,26
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,26	0,35	0,26
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,3	0,3	0,3	0,3
01-2701-0012	Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	13 841,82	0,118	0,118	0,089	0,089
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.	7 623,12	0,083	0,083	0,111	0,111
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	0,2	0,2	0,2	0,2
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 216,85	1 197,46	900,52	885,97
Эксплуатация машин		сом		329,46	244,74	329,46	244,74
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		57,47	42,69	57,47	42,69
Материальные ресурсы		сом		2 602,35	2 602,35	2 414,39	2 414,39
Всего, прямые затраты		сом		4 148,66	4 044,55	3 644,37	3 545,10
Норма расхода ресурсов							
1 000-1003-9	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч		121,20	6,43	6,31	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,32	0,24	
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч		<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³		16,16	0,3	0,3	
01-2701-0012	Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.		13 841,82	0,073	0,073	
01-2702-0005	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка 100	1000 шт.		7 623,12	0,13	0,13	
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³		1 657,27	0,2	0,2	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом			779,32	764,77	
Эксплуатация машин		сом			301,22	225,92	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом			52,55	39,41	
Материальные ресурсы		сом			2 337,76	2 337,76	
Всего, прямые затраты		сом			3 418,30	3 328,45	

Таблица КРЕР 08-02-013

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой

Состав работ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов.
 03. Расшивка швов и промывка облицовки.

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа:

- 08-02-013-01 до 4 м
 08-02-013-02 свыше 4 м

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой на каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или вычитать при высоте этажа:

- 08-02-013-03 до 4 м
 08-02-013-04 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-013-01	08-02-013-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	672,60	664,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		20,69	17,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	20,69	17,66
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	2,23	0,76
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2
01-3208-0011	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м ²	454,33	101,5	101,5
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	19,4	19,4
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,024	0,024
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	13,4	13,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		79 212,10	78 201,64
Эксплуатация машин		сом		20 532,46	16 983,79
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		3 397,50	2 899,95
Материальные ресурсы		сом		213 519,75	213 519,75
Всего, прямые затраты		сом		313 264,31	308 705,18
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-013-03	08-02-013-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	43,08	42,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,25	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	3,25	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	4,85	4,85
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	3	3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		5 073,53	5 031,13
Эксплуатация машин		сом		3 059,29	3 002,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		533,68	523,83
Материальные ресурсы		сом		41 220,73	41 220,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-013-03	08-02-013-04
Всего, прямые затраты			сом	49 353,55	49 254,67

Таблица КРЕР 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

Состав работ:

Для норм 01-06:

01. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

Для норм 07-12:

01. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

Для норм 13-18:

01. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
02. Расшивка швов.

Измеритель: м³ кладки конструкций

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной:

08-02-014-01	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-03	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-05	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной:

08-02-014-07	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-08	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-09	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-11	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной:

08-02-014-13	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-15	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-17	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				08-02-014-01	08-02-014-02	08-02-014-03	08-02-014-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	6,07	5,36	5,08	4,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,29	0,35	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,29	0,35	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,25	0,25	0,25	0,25
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,352	0,352	0,263	0,263
03-0203-0064	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м ³	4 989,62	0,14	0,14	0,37	0,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-01	08-02-014-02	08-02-014-03	08-02-014-04
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,18	0,18	0,14	0,14
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		683,60	603,64	572,11	559,72
	Эксплуатация машин	сом		348,29	272,98	329,46	254,16
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		60,76	47,62	57,47	44,34
	Материальные ресурсы	сом		3 631,63	3 631,63	4 047,80	4 047,80
	Всего, прямые затраты	сом		4 663,52	4 508,25	4 949,37	4 861,68
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-05	08-02-014-06	08-02-014-07	08-02-014-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	4,20	4,12	8,01	7,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,32	0,24	0,46	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,32	0,24	0,37	0,29
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	-	-	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2	0,25	0,25
01-1604-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м ³	2 620,40	-	-	0,31	0,31
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,209	0,209	0,318	0,318
03-0203-0064	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м ³	4 989,62	0,51	0,51	-	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,11	0,11	0,11	0,11
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-строителей	сом		473,00	463,99	902,09	888,57
	Эксплуатация машин	сом		301,22	225,92	385,81	310,50
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		52,55	39,41	72,31	59,17
	Материальные ресурсы	сом		4 292,24	4 292,24	3 375,29	3 375,29
	Всего, прямые затраты	сом		5 066,46	4 982,15	4 663,19	4 574,36
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-09	08-02-014-10	08-02-014-11	08-02-014-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	6,49	6,33	5,70	5,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,45	0,37	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,35	0,27	0,32	0,24
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,10	0,10	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,25	0,25	0,2	0,2
01-1604-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м ³	2 620,40	0,46	0,46	0,55	0,55
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,237	0,237	0,189	0,189
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,08	0,08	0,07	0,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-09	08-02-014-10	08-02-014-11	08-02-014-12
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		730,90	712,88	641,93	628,42
Эксплуатация машин		сом		371,15	295,85	347,08	271,78
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		70,31	57,18	66,67	53,53
Материальные ресурсы		сом		3 113,26	3 113,26	2 972,98	2 972,98
Всего, прямые затраты		сом		4 215,31	4 121,99	3 961,99	3 873,18
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-13	08-02-014-14	08-02-014-15	08-02-014-16
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	7,44	7,32	6,07	5,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,46	0,38	0,45	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,29	0,35	0,27
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	0,09	0,09	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,25	0,25	0,25	0,25
01-1604-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м ³	2 620,40	0,3	0,3	0,44	0,44
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,329	0,329	0,245	0,24
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,14	0,14	0,12	0,12
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		837,89	824,38	683,60	664,46
Эксплуатация машин		сом		385,81	310,50	371,15	295,85
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		72,31	59,17	70,31	57,18
Материальные ресурсы		сом		3 481,02	3 481,02	3 186,94	3 149,57
Всего, прямые затраты		сом		4 704,72	4 615,90	4 241,69	4 109,88
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-014-17	08-02-014-18		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч		112,62	5,35	5,24	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,43	0,35	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21		0,32	0,24	
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38		0,11	0,11	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³		16,16	0,25	0,25	
01-1604-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м ³		2 620,40	0,53	0,53	
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.		7 473,67	0,195	0,195	
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³		1 657,26	0,11	0,11	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом			602,52	590,13	
Эксплуатация машин		сом			347,08	271,78	
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом			66,67	53,53	
Материальные ресурсы		сом			3 032,52	3 032,52	
Всего, прямые затраты		сом			3 982,12	3 894,43	

Таблица КРЕР 08-02-015

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Кладка стен из кирпича.
 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
 03. Расшивка швов.

Для норм 03-08:

01. Кладка стен из кирпича.
 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
 03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках.
 04. Расшивка швов.

Измеритель: м³ кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа:

- 08-02-015-01 до 4 м
 08-02-015-02 свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной:

- 08-02-015-03 250 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-015-04 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-015-05 380 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-015-06 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-015-07 510 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-015-08 510 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-015-01	08-02-015-02	08-02-015-03	08-02-015-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	-	-	10,47	10,30
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	6,75	6,62	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,33	0,26	0,46	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,33	0,26	0,46	0,38
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	-	-	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,25	0,25	0,25	0,25
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	-	-	0,016	0,016
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,37	0,37	0,408	0,408
01-3620-0005	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м ³	2 776,86	-	-	0,412	0,412
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	-	-	0,01	0,01
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,21	0,21	0,24	0,24
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	3 132,34	-	-	0,018	0,018
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			748,64	734,22	1 143,22	1 124,66
Эксплуатация машин	сом			310,64	244,74	456,70	381,39
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			54,19	42,69	75,54	62,40
Материальные ресурсы	сом			3 121,60	3 121,60	4 812,10	4 812,10
Всего, прямые затраты	сом			4 180,88	4 100,56	6 412,02	6 318,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				08-02-015-05	08-02-015-06	08-02-015-07	08-02-015-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	8,40	8,20	7,13	6,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,39	0,31	0,38	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,39	0,31	0,38	0,30
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,25	0,25	0,25	0,25
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,01	0,01	0,008	0,008
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,403	0,403	0,4	0,4
01-3620-0005	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м ³	2 776,86	0,271	0,271	0,202	0,202
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,07	0,07	0,005	0,005
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,25	0,25	0,25	0,25
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	3 132,34	0,012	0,012	0,01	0,01
				Стоимостные показатели			
Оплата труда рабочих-строителей		сом		917,20	895,36	778,52	758,87
Эксплуатация машин		сом		390,80	315,50	381,39	306,09
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		64,04	50,91	62,40	49,26
Материальные ресурсы		сом		4 369,69	4 369,69	4 082,52	4 082,52
Всего, прямые затраты		сом		5 677,69	5 580,55	5 242,43	5 147,48

Таблица КРЕР 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Разогрев мастики битумной в котлах.
02. Кладка стенок в 1/2 кирпича на битумной мастике.

Для нормы 02:

01. Кладка неармированных стенок в 1/4 кирпича.

Измеритель: 100 м² стенок

Кладка прижимных:

- 08-02-016-01 стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике
08-02-016-02 неармированных стенок в 1/4 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов	
				08-02-016-01	08-02-016-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	131,89	111,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,65	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,65	0,65
12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	183,75	35,09	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,98	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	108 715,89	1,16	-
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,3	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-016-01	08-02-016-02
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	5,1	2,7
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0023	0,0023
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	-	0,77
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		13 948,69	11 758,40
Эксплуатация машин		сом		7 450,56	1 002,77
в том числе оплата труда машинистов		сом		106,74	106,74
Материальные ресурсы		сом		164 344,66	21 570,29
Всего, прямые затраты		сом		185 743,91	34 331,46

Таблица КРЕР 08-02-017 Облицовка стен по газобетону

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Укладка кирпичей с расшивкой швов.
06. Резка арматурной сетки.
07. Укладка арматурной сетки.
08. Установка анкеров в облицовочную кладку.

Для норм 03, 04:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Укладка кирпичей с расшивкой швов.
05. Резка арматурной сетки.
06. Укладка арматурной сетки.
07. Установка анкеров в облицовочную кладку.

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен по газобетону:

- 08-02-017-01 в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
08-02-017-02 в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м
08-02-017-03 в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
08-02-017-04 в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-017-01	08-02-017-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	144,19	190,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,76	1,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	<u>909,72</u> 164,21	0,42	0,86
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,34	0,71
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	5	10
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,34	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	5,07	10,14
03-0102-0039	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	45 575,41	0,05	0,1
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	2,33	5,67
09-0317-0031	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	92 082,08	0,151	0,315
10-0105-0021	Проволока вязальная	кг	56,00	9,6	19,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-017-01	08-02-017-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		15 249,53	20 141,99
Эксплуатация машин		сом		865,78	1 788,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		124,80	257,81
Материальные ресурсы		сом		58 473,81	119 812,94
Всего, прямые затраты		сом		74 589,12	141 743,74
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-017-03	08-02-017-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	158,84
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	112,53	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,76	1,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	<u>909,72</u> 164,21	0,42	0,86
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,34	0,71
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	5	10
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,34	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-3305-0007	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	7 473,69	5,07	10,14
03-0102-0039	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	45 575,41	0,05	0,1
03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	1 657,27	2,33	5,67
09-0317-0031	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 4-5 мм	т	92 082,08	0,151	0,315
10-0105-0021	Проволока вязальная	кг	56,00	9,6	19,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 287,15	17 072,12
Эксплуатация машин		сом		865,78	1 788,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		124,80	257,81
Материальные ресурсы		сом		58 473,81	119 812,94
Всего, прямые затраты		сом		71 626,74	138 673,87

Таблица КРЕР 08-02-021. Облицовка поверхностей бетонными облицовочными камнями типа СКЦ

Состав работ:

Для норм 01-06:

01. Облицовка поверхностей бетонными облицовочными камнями СКЦ на растворе.
02. Укладка сетки в горизонтальные швы.

Для норм 07-12:

01. Облицовка поверхностей бетонными облицовочными камнями СКЦ на растворе.
02. Сверление отверстий в стене с установкой в них арматурных стержней.
03. Крепление арматурной сетки вязальной проволокой к установленным в стене арматурным стержням.
04. Крепление бетонных облицовочных камней проволочными крюками к арматурной сетке.

Измеритель: 100 м²

Облицовка кирпичных стен бетонными облицовочными камнями типа СКЦ при ширине камней 60 мм:

- 08-02-021-01 простых
- 08-02-021-02 средней сложности
- 08-02-021-03 сложных

Облицовка кирпичных стен бетонными облицовочными камнями типа СКЦ при ширине камней 120 мм:

- 08-02-021-04 простых
- 08-02-021-05 средней сложности
- 08-02-021-06 сложных

Облицовка бетонных и железобетонных стен бетонными облицовочными камнями типа СКЦ при ширине камней 60 мм:

08-02-021-07
08-02-021-08
08-02-021-09

простых
средней сложности
сложных

Облицовка бетонных и железобетонных стен бетонными облицовочными камнями типа СКЦ при ширине камней 120 мм:

08-02-021-10
08-02-021-11
08-02-021-12

простых
средней сложности
сложных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-021-01	08-02-021-02	08-02-021-03	08-02-021-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	275,89	-	-	327,1
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	-	289,68	-	-
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	-	342,81	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,1	1,1	1,1	1,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	1,1	1,1	1,1	1,7
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	2,4	13,8	23	2,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м ³	3 728,84	1,43	1,43	1,43	2,13
09-0317-0024	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	92 396,66	0,145	0,145	0,145	0,267
01-6102-0003*	Диск алмазный отрезной	шт.		0,05	0,32	0,51	0,05
05-0313-0140*	Камни СКЦ шириной 120 мм пустотелые	шт.		-	-	-	П
05-0313-0141*	Камни СКЦ шириной 60 мм полнотелые	шт.		П	П	П	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			32 963,34	36 102,82	43 310,62	39 081,91
Эксплуатация машин	сом			478,23	571,59	646,94	728,36
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			141,22	141,22	141,22	218,25
Материальные ресурсы	сом			18 729,76	18 729,76	18 729,76	32 612,34
Всего, прямые затраты	сом			52 171,33	55 404,17	62 687,32	72 422,61
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-021-05	08-02-021-06	08-02-021-07	08-02-021-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	334,62	-
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	343,45	-	-	351,35
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	402,17	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,7	1,7	1,1	1,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	1,7	1,7	1,1	1,1
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	13,8	23	2,4	13,8
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	-	-	19,1	19,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
03-0102-0020	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	41 712,47	-	-	0,378	0,378

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-021-05	08-02-021-06	08-02-021-07	08-02-021-08
03-0102-0041	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	44 979,96	-	-	0,03	0,03
03-0103-0047	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	38 132,64	-	-	0,07	0,07
03-0105-0003	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	13 833,62	-	-	0,378	0,378
03-0107-0020	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	40 440,89	-	-	0,0031	0,0031
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	3 728,84	2,13	2,13	1,43	1,43
09-0317-0024	Сетка из проволоки холодноотянутой	т	92 396,66	0,267	0,267	-	-
01-6102-0003*	Диск алмазный отрезной	шт.		0,32	0,51	0,05	0,32
05-0313-0140*	Камни СКЦ шириной 120 мм пустотелые	шт.		П	П	-	-
05-0313-0141*	Камни СКЦ шириной 60 мм полнотелые	шт.		-	-	П	П

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей	сом		42 804,17	50 810,16	39 980,40	43 788,75
Эксплуатация машин	сом		821,72	897,07	596,65	690,01
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом		218,25	218,25	141,22	141,22
Материальные ресурсы	сом		32 612,34	32 612,34	30 472,71	30 472,71
Всего, прямые затраты	сом		76 238,23	84 319,57	71 049,76	74 951,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-021-09	08-02-021-10	08-02-021-11	08-02-021-12
--------------	------------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Норма расхода ресурсов

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	381,8	-	-
000-1004-1	Рабочие-строители среднего разряда 4,1	чел.-ч	124,63	-	-	400,89	-
000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	410,89	-	-	465,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,1	1,7	1,7	1,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	1,1	1,7	1,7	1,7
33-0367	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,19	23	2,4	13,8	23
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	19,1	19,1	19,1	19,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
03-0102-0020	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	41 712,47	0,378	0,378	0,378	0,378
03-0102-0041	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	44 979,96	0,03	0,03	0,03	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-02-021-09	08-02-021-10	08-02-021-11	08-02-021-12
03-0103-0047	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	38 132,64	0,07	0,07	0,07	0,07
03-0105-0003	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	13 833,62	0,378	0,378	0,378	0,378
03-0107-0020	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	40 440,89	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м ³	3 728,84	1,43	2,13	2,13	2,13
01-6102-0003*	Диск алмазный отрезной	шт.		0,51	0,05	0,32	0,51
05-0313-0140*	Камни СКЦ шириной 120 мм пустотельные	шт.		-	П	П	П
05-0313-0141*	Камни СКЦ шириной 60 мм полнотельные	шт.		П	-	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом		51 911,84	45 617,46	49 962,92	58 821,38	
Эксплуатация машин	сом		765,36	846,78	940,14	1 015,49	
в том числе оплата труда машинистов	сом		141,22	218,25	218,25	218,25	
Материальные ресурсы	сом		30 472,71	33 082,90	33 082,90	33 082,90	
Всего, прямые затраты	сом		83 149,91	79 547,14	83 985,96	92 919,77	

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

Таблица КРЕР 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков

Состав работ:

01. Установка блоков с постановкой креплений.

02. Заделка и расшивка швов.

03. Сортировка блоков.

Измеритель: м³ кладки блоков

Кладка из крупных известняковых блоков массой:

08-03-001-01 до 0,5 т

08-03-001-02 более 0,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-001-01	08-03-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	4,78	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,49	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	1,49	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0009	0,0009
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,07	0,05
15-0301-0001	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м ³	9 291,30	-	0,95
15-0301-0002	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м ³	6 289,28	0,93	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	сом			538,32	371,65
Эксплуатация машин	сом			1 402,57	790,71
в том числе оплата труда машинистов	сом			244,67	137,94

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-001-01	08-03-001-02
Материальные ресурсы		сом		6 015,42	8 959,98
Всего, прямые затраты		сом		7 956,31	10 122,34

Таблица КРЕР 08-03-002 Кладка стен из камней легковесных, заполнение проемов и фахверков

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Кладка стен из легковесных камней.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

Для норм 03, 04:

01. Заполнение каркасов и фахверков.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

Для норм 05-10:

01. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Установка металлических связей.
04. Расшивка швов.

Для нормы 11:

01. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
02. Засыпка пустот в камнях.

Измеритель: м³ кладки

Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа:

08-03-002-01 до 4 м

08-03-002-02 свыше 4 м

Кладка стен из легковесных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа:

08-03-002-03 до 4 м

08-03-002-04 свыше 4 м

Кладка стен из легковесных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной:

08-03-002-05 320 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-06 320 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-07 520 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-08 520 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-09 720 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-10 720 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-11 Засыпка пустот в камнях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	Норма расхода ресурсов			
				08-03-002-01	08-03-002-02	08-03-002-03	08-03-002-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	-	-	3,65	3,46
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	4,43	4,24	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,44	0,35	0,38	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,44	0,35	0,38	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,26	0,26	0,26	0,26
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	-	-	0,0009	0,0009
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,11	0,11	0,11	0,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-002-01	08-03-002-02	08-03-002-03	08-03-002-04
05-0102-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м ³	1 166,00	0,92	0,92	0,92	0,92
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		476,14	455,72	373,50	354,06
Эксплуатация машин		сом		414,18	329,46	357,70	272,98
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		72,25	57,47	62,40	47,62
Материальные ресурсы		сом		1 263,50	1 263,50	1 307,98	1 307,98
Всего, прямые затраты		сом		2 153,82	2 048,68	2 039,18	1 935,02
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-002-05	08-03-002-06	08-03-002-07	08-03-002-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	5,70	5,45	4,77	4,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,52	0,43	0,42	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,52	0,43	0,42	0,32
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	-	-	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,35	0,35	0,2	0,2
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,16	0,16	0,1	0,1
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,15	0,15	0,14	0,14
05-0102-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м ³	1 166,00	0,55	0,55	0,68	0,68
03-0101-0001*	Арматура	т		-	-	II	II
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		632,19	604,46	529,04	494,66
Эксплуатация машин		сом		489,49	404,77	433,25	339,12
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		85,39	70,61	68,97	52,55
Материальные ресурсы		сом		2 140,10	2 140,10	1 824,26	1 824,26
Всего, прямые затраты		сом		3 261,78	3 149,33	2 786,55	2 658,04
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-002-09	08-03-002-10	08-03-002-11	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	4,08	3,85	1,39	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,43	0,33	0,24	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,43	0,33	0,12	
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	-	-	0,12	
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,08	0,08	-	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,2	0,2	-	
01-1604-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м ³	2 620,40	-	-	0,25	
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,07	0,07	-	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-002-09	08-03-002-10	08-03-002-11
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	-
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,0009	0,0009	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,14	0,14	-
05-0102-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м ³	1 166,00	0,74	0,74	-
03-0101-0001*	Арматура	т		П	П	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		452,51	427,00	154,16
Эксплуатация машин		сом		442,67	348,54	162,99
в том числе оплата труда машинистов		сом		70,61	54,19	35,12
Материальные ресурсы		сом		1 670,01	1 670,01	655,10
Всего, прямые затраты		сом		2 565,19	2 445,55	972,25

Таблица КРЕР 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых

Состав работ:

Для норм 01, 02, 07-12:

01. Кладка стен и перегородок.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Притеска камней.

Для норм 03, 04, 13, 14:

01. Кладка стен и перегородок.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Притеска камней.
04. Расшивка швов.

Для норм 05, 06:

01. Кладка стен и перегородок.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Притеска камней.
04. Отделка поверхности чистой кладки.
05. Расшивка швов.

Измеритель: м³ кладки

Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа:

08-03-003-01 до 4 м

08-03-003-02 свыше 4 м

Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа:

08-03-003-03 до 4 м

08-03-003-04 свыше 4 м

Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа:

08-03-003-05 до 4 м

08-03-003-06 свыше 4 м

Кладка из известняка перегородок неармированных из плит:

08-03-003-07 до 4 м

08-03-003-08 свыше 4 м

Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм:

08-03-003-09 до 4 м

08-03-003-10 свыше 4 м

Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней:

08-03-003-11 до 4 м

08-03-003-12 свыше 4 м

Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы:

08-03-003-13 до 4 м

08-03-003-14 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-003-01	08-03-003-02	08-03-003-03	08-03-003-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-1002-2	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	3,72	3,62	4,88	4,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,3	0,38	0,31
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,30	0,38	0,31
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	0,1	0,1
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,003	0,003	-	-
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,17	0,17	0,11	0,11
15-0204-0042	Камень стеновой известняковый тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м ³	710,96	0,9	0,9	0,98	0,98
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		342,39	333,18	449,16	436,27
Эксплуатация машин		сом		348,29	282,40	357,70	291,81
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		60,76	49,26	62,40	50,97
Материальные ресурсы		сом		949,91	949,91	884,94	884,94
Всего, прямые затраты		сом		1 640,59	1 565,49	1 691,80	1 613,02
Норма расхода ресурсов							
1 000-1002-7	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	-	-	9,25	9,08
000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	112,62	6,62	6,49	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,37	0,29	0,29	0,21
3 02-0005	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,37	0,29	0,29	0,21
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	0,1	0,1
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	10 430,56	-	-	0,06	0,06
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,11	0,11	0,06	0,06
15-0102-0056	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина: 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 026,36	-	-	7,6	7,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-003-05	08-03-003-06	08-03-003-07	08-03-003-08
15-0204-0042	Камень стеновой известняковый тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м ³	710,96	0,98	0,98	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		745,54	730,90	930,74	913,63
Эксплуатация машин		сом		348,29	272,98	272,98	197,68
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		60,76	47,62	47,62	34,48
Материальные ресурсы		сом		884,94	884,94	16 131,51	16 131,51
Всего, прямые затраты		сом		1 978,77	1 888,82	17 335,23	17 242,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-003-09	08-03-003-10	08-03-003-11	08-03-003-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	102,33	5,83	5,65	5,68	5,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,36	0,29	0,4	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,36	0,29	0,35	0,26
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	-	-	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,1	0,1	-	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,16	0,16	-	-
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	8 558,40	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м ³	595,02	-	-	0,12	0,12
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,16	0,16	0,22	0,22
15-0204-0040	Камень из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100, грубообработанные	м ³	492,02	-	-	0,72	0,72
15-0204-0042	Камень стеновой известняковый тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м ³	710,96	0,55	0,55	-	-
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		596,58	578,16	581,23	563,84
Эксплуатация машин		сом		338,88	272,98	350,30	265,58
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		59,12	47,62	63,89	49,11
Материальные ресурсы		сом		1 857,88	1 857,88	794,53	794,53
Всего, прямые затраты		сом		2 793,34	2 709,02	1 726,06	1 623,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-003-13	08-03-003-14
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч		121,20	6,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.			0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21		0,36
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38		0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-6302-0095	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³		8 558,40	0,0005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-003-13	08-03-003-14
01-9308-0004	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 400	м ³	595,02	0,12	0,12
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,18	0,18
15-0204-0041	Камень из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы	м ³	535,13	0,92	0,92
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		730,84	704,17
Эксплуатация машин		сом		359,72	275,00
в том числе оплата труда машинистов		сом		65,54	50,76
Материальные ресурсы		сом		866,31	866,31
Всего, прямые затраты		сом		1 956,87	1 845,48

Таблица КРЕР 08-03-004 Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки

Состав работ:

Для норм 01, 03:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Подготовка основания под укладку.
06. Огрунтовка поверхности.
07. Установка порядовки и натягивание причалки.
08. Распиловка блоков.
09. Приготовление клеевого раствора.
10. Укладка блоков с устройством ниш отопления и архитектурных деталей.
11. Установка анкеров в блоки.
12. Расшивка швов.

Для норм 02, 04:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Подготовка основания под укладку.
05. Огрунтовка поверхности.
06. Установка порядовки и натягивание причалки.
07. Распиловка блоков.
08. Приготовление клеевого раствора.
09. Укладка блоков с устройством ниш отопления и архитектурных деталей.
10. Установка анкеров в блоки.
11. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 08-03-004-01 | 400 мм при высоте этажа до 4 м |
| 08-03-004-02 | 400 мм при высоте этажа свыше 4 м |
| 08-03-004-03 | 500 мм при высоте этажа до 4 м |
| 08-03-004-04 | 500 мм при высоте этажа свыше 4 м |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-004-01	08-03-004-02	08-03-004-03	08-03-004-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	3,65	-	4,47	-
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	-	2,81	-	3,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,08	0,08	0,08	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	209,72 164,21	0,03	0,03	0,03	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-03-004-01	08-03-004-02	08-03-004-03	08-03-004-04
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,05	0,05	0,05	0,05
33-0462		маш.-ч	6,20	0,03	0,03	0,05	0,05
40-0001		маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,00414	0,00414	0,00575	0,00552
01-1704-0005	Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая	т	84 094,96	0,000077	0,000051	0,000077	0,000053
01-3502-0001	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	9,28	20,5	20,5	28,47	27,3
03-0102-0040	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	45 075,55	0,00078	0,00078	0,00124	0,00124
05-0402-0045	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м³, класс В 3,5	м³	4 682,77	1,01	1,01	1,01	1,01
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей	сом			392,30	311,66	480,44	375,98
Эксплуатация машин	сом			92,59	92,59	92,71	92,71
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	сом			13,14	13,14	13,14	13,14
Материальные ресурсы	сом			4 961,55	4 959,36	5 056,26	5 043,38
Всего, прямые затраты	сом			5 446,44	5 363,61	5 629,41	5 512,07

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица КРЕР 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

Состав работ:

Для норм 01-08:

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Установка плит и каркасов.
03. Постановка металлических креплений.
04. Заделка швов.

Для норм 09-12:

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Постановка металлических креплений.
03. Заделка швов.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа:

- 08-04-001-01 до 4 м
08-04-001-02 свыше 4 м

Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа:

- 08-04-001-03 до 4 м
08-04-001-04 свыше 4 м

Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа:

- 08-04-001-05 до 4 м
08-04-001-06 свыше 4 м

Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа:

- 08-04-001-07 до 4 м
08-04-001-08 свыше 4 м

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в:

- 08-04-001-09 1 слой при высоте этажа до 4 м
08-04-001-10 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
08-04-001-11 2 слоя при высоте этажа до 4 м
08-04-001-12 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-01	08-04-001-02	08-04-001-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	96,83	93,96	174,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-01	08-04-001-02	08-04-001-03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,14	2,14	4,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	2,14	2,14	4,88
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	1,07	1,07	2,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,24	0,24	0,34
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,0004	0,0004	0,0008
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,57	0,57	2,03
01-4406-0008	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²	2 079,11	91	91	182
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,6	0,6	2,1
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	10 430,56	0,1	0,1	0,2
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,008	0,008	0,008
01-7413-0002	Голь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	28,60	6	6	12
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,013	0,013	0,026
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		11 237,12	10 904,06	20 285,54
Эксплуатация машин		сом		2 521,38	2 521,38	5 749,69
в том числе оплата труда машинистов		сом		351,41	351,41	801,34
Материальные ресурсы		сом		197 004,15	197 004,15	402 561,77
Всего, прямые затраты		сом		210 762,65	210 429,59	428 597,00
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-04	08-04-001-05	08-04-001-06
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	169,05	92,00	89,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		4,88	1,87	1,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	4,88	1,87	1,87
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	2,44	1,16	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,34	0,24	0,24
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,0008	0,0004	0,0004
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	2,03	-	-
01-4406-0008	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²	2 079,11	182	-	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	2,1	-	-
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	10 430,56	0,2	0,1	0,1
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,008	0,008	0,008
01-7413-0002	Голь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	28,60	12	6	6
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,026	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-04	08-04-001-05	08-04-001-06
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26	-	0,5	0,5
05-0407-0001	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Силакпор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м²	886,53	-	97	97
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		19 618,25	10 676,60	10 356,30
Эксплуатация машин		сом		5 749,69	2 309,87	2 309,87
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		801,34	307,07	307,07
Материальные ресурсы		сом		402 561,77	88 464,59	88 464,59
Всего, прямые затраты		сом		427 929,71	101 451,06	101 130,76
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-07	08-04-001-08	08-04-001-09
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	174,80	169,05	-
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	100,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		3,76	3,76	1,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	3,76	3,76	1,95
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	1,91	1,91	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м³	16,16	0,34	0,34	0,075
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	71 660,23	0,0008	0,0008	-
01-2508-0001	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м²	1 466,96	-	-	7,2
01-3502-0002	Клей монтажный гипсовый сухой	т	24 317,12	-	-	0,18
01-4408-0002	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м²	1 344,52	-	-	101,2
01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	10 430,56	0,2	0,2	-
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	49 418,29	0,008	0,008	-
01-7413-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	28,60	12	12	-
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	1 657,26	1,1	1,1	-
05-0407-0001	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Силакпор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м²	886,53	194	194	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		20 285,54	19 618,25	12 032,83
Эксплуатация машин		сом		4 444,30	4 444,30	2 304,62
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		617,43	617,43	320,21
Материальные ресурсы		сом		176 697,29	176 697,29	151 005,82
Всего, прямые затраты		сом		201 427,13	200 759,84	165 343,27
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-10	08-04-001-11	08-04-001-12
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	-	175,80
000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	97,67	181,77	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-001-10	08-04-001-11	08-04-001-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,95	4,16	4,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	1,95	4,16	4,16
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,99	2,21	2,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,075	0,14	0,14
01-2508-0001	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м ²	1 466,96	7,2	14,4	14,4
01-3502-0002	Клей монтажный гипсовый сухой	т	24 317,12	0,18	0,34	0,34
01-4408-0002	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м ²	1 344,52	101,2	202,4	202,4
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	сом			11 669,61	21 717,88	20 401,59
Эксплуатация машин	сом			2 304,62	4 962,97	4 962,97
в том числе оплата труда машинистов	сом			320,21	683,11	683,11
Материальные ресурсы	сом			151 005,82	301 525,15	301 525,15
Всего, прямые затраты	сом			164 980,05	328 206,00	326 889,71

Таблица КРЕР 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Состав работ:

Для норм 01, 02:

01. Выравнивание готового основания на растворе.
02. Установка блоков с армированием кладки.
03. Расшивка швов.

Для норм 03, 04:

01. Выравнивание готового основания на растворе.
02. Установка блоков с армированием кладки.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа:

- 08-04-002-01 до 4 м
08-04-002-02 свыше 4 м

Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа:

- 08-04-002-03 до 4 м
08-04-002-04 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-002-01	08-04-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	135,70	133,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,96	1,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	1,96	1,96
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-7801-0003	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	97 269,43	2,6	2,6
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,112	0,112
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,74	0,74
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей	сом			14 351,63	14 108,38
Эксплуатация машин	сом			2 314,04	2 314,04
в том числе оплата труда машинистов	сом			321,85	321,85
Материальные ресурсы	сом			257 679,57	257 679,57
Всего, прямые затраты	сом			274 345,24	274 101,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-002-03	08-04-002-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	156,40	152,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,96	1,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	1,96	1,96
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-7801-0003	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	97 269,43	2,6	2,6
03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	31 720,34	0,112	0,112
03-0405-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	1 657,26	0,74	0,74
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		17 346,32	16 963,68
Эксплуатация машин		сом		2 314,04	2 314,04
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		321,85	321,85
Материальные ресурсы		сом		257 679,57	257 679,57
Всего, прямые затраты		сом		277 339,93	276 957,29

Таблица КРЕР 08-04-003 Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею

Состав работ:

Для норм 01, 03:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Подготовка основания под укладку.
06. Огрунтовка поверхности.
07. Установка порядовки и натягивание причалки.
08. Распиловка блоков.
09. Приготовление клеевого раствора.
10. Укладка блоков.
11. Установка анкеров в блоки.

Для норм 02, 04:

01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Подготовка основания под укладку.
05. Огрунтовка поверхности.
06. Установка порядовки и натягивание причалки.
07. Распиловка блоков.
08. Приготовление клеевого раствора.
09. Укладка блоков.
10. Установка анкеров в блоки.

Измеритель: 100 м² перегородок

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 08-04-003-01 | 100 мм при высоте этажа до 4 м |
| 08-04-003-02 | 100 мм при высоте этажа свыше 4 м |
| 08-04-003-03 | 200 мм при высоте этажа до 4 м |
| 08-04-003-04 | 200 мм при высоте этажа свыше 4 м |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-003-01	08-04-003-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-7	Рабочие-строители среднего разряда 2,7	чел.-ч	100,62	62,4	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	28,9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-003-01	08-04-003-02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,78	0,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	<u>909,72</u> 164,21	0,3	0,3
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,48	0,48
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	0,61	0,61
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,48	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,0437	0,0437
01-1704-0005	Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая	т	84 094,96	0,0007	0,00052
01-3502-0001	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	9,28	212,14	216,38
03-0102-0040	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	45 075,55	0,031	0,031
05-0402-0045	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	4 682,77	10,1	10,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		6 278,69	3 106,17
Эксплуатация машин		сом		901,75	901,75
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		128,08	128,08
Материальные ресурсы		сом		50 721,56	50 745,77
Всего, прямые затраты		сом		57 902,00	54 753,69
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-04-003-03	08-04-003-04
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1002-9	Рабочие-строители среднего разряда 2,9	чел.-ч	104,05	80,19	-
000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	-	53,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,55	1,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0004	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т	маш.-ч	<u>909,72</u> 164,21	0,6	0,6
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,95	0,95
33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	6,20	0,86	0,86
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,95	0,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,0828	0,0828
01-1704-0005	Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая	т	84 094,96	0,00155	0,00103
01-3502-0001	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	9,28	409,98	409,98
03-0102-0040	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	45 075,55	0,031	0,031
05-0402-0045	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	4 682,77	20,2	20,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		8 343,77	5 731,91
Эксплуатация машин		сом		1 788,24	1 788,24
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		254,53	254,53
Материальные ресурсы		сом		99 925,59	99 881,86
Всего, прямые затраты		сом		110 057,60	107 402,01

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА

Таблица КРЕР 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит

Состав работ:

01. Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.

Измеритель: 100 м² плит (в деле)

Укладка подоконных железобетонных плит:

08-05-001-01 с мозаичным покрытием

08-05-001-02 гладких

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-05-001-01	08-05-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	133,40	113,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,11	2,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	2,11	2,11
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,83	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,06	0,06
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,337	0,337
01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	60,07	225	225
03-0409-0003	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	3 132,34	3,06	3,06
05-0707-0004	Плиты железобетонные подоконные, отделанные декоративным бетоном на белом цементе, площадью до 0,22 м ²	м ²	1 190,46	-	102
05-0707-0006	Плиты железобетонные подоконные, с мозаичным покрытием шлифованные, площадью до 0,22 м ²	м ²	10 830,09	102	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		14 565,95	12 412,72
Эксплуатация машин		сом		2 379,44	2 379,44
в том числе оплата труда машинистов		сом		346,48	346,48
Материальные ресурсы		сом		1 130 907,20	147 664,94
Всего, прямые затраты		сом		1 147 852,59	162 457,10

Таблица КРЕР 08-05-002 Устройство крылец

Состав работ:

Для нормы 01:

01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта.
02. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
03. Устройство асфальтового покрытия.

Для нормы 02:

01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта.
02. Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской.
03. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
04. Укладка ступеней.
05. Устройство асфальтового покрытия.

Для нормы 03:

01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта.
02. Кладка фундаментов и стенок.
03. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
04. Укладка ступеней.
05. Устройство асфальтового покрытия.

Измеритель: м² крыльца

08-05-002-01 Устройство крылец с входной площадкой

Устройство крылец с входом с:

08-05-002-02 одной стороны в одну ступень

08-05-002-03 трех сторон в три ступени

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-05-002-01	08-05-002-02	08-05-002-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1001-8	Рабочие-строители среднего разряда 1,8	чел.-ч	85,18	-	3,12	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-05-002-01	08-05-002-02	08-05-002-03
000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	92,04	-	-	12,21
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	1,67	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	-	0,03	0,03	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	828,40 164,21	0,03	0,03	0,10
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,05	0,05	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,003	0,01	0,01
01-1111-0001	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	66 455,27	-	0,0002	0,0002
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	-	0,002	0,14
01-6208-0005	Песок природный для строительных работ средний	м ³	633,76	0,02	0,002	-
01-6304-0050	Доски хвойных пород необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м ³	6 353,13	-	0,02	0,022
01-7231-0001	Рогожа	м ²	54,56	0,48	1,06	-
03-0206-0006	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м ³	2 882,23	0,05	0,09	-
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,01	0,01	0,26
03-0502-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	3 147,98	0,0554	0,0511	0,02
15-0203-0007	Камень бутовый марка 800	м ³	611,21	-	-	0,44
05-0315-0020*	Ступени железобетонные	м	-	-	II	II
05-0709-0006	Плиты железобетонные	м ³	17 480,64	II	II	II
09-0317-0001*	Армосетки	т	-	II	II	II
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	сом			162,31	265,76	1 123,81
Эксплуатация машин	сом			48,54	48,54	149,17
в том числе оплата труда машинистов	сом			4,93	4,93	16,42
Материальные ресурсы	сом			374,00	651,39	1 962,31
Всего, прямые затраты	сом			584,85	965,69	3 235,29

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица КРЕР 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб

Состав работ:

01. Установка вертикального ствола мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с подвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме.
02. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в асбестоцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений.
03. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с диффлектором, телескопического отвода с шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке.
04. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой.
05. Окраска металлических деталей мусоропровода.

Измеритель: мусоропровод

- | | |
|--------------|---|
| 08-06-001-01 | Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м |
| | На: |
| 08-06-001-02 | каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключить к расценке 08-06-001-1 |
| 08-06-001-03 | 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключить к расценке 08-06-001-1 |
| 08-06-001-04 | один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-1 |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-06-001-01	08-06-001-02
Норма расхода ресурсов					
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	72,95	5,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		12,38	1,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	12,38	1,23
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	11,31	0,50
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,34	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-2904-0001	Канат стальной двойной свивки круглый типа ЛК-О конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром, мм: 7,8	10 м	589,46	3,1	0,3
01-3808-0004	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	92 358,21	0,002	0,00012
01-5005-0036	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	77 301,94	0,0072	0,0007
01-7104-0004	Олифа комбинированная К-2	т	30 749,08	0,0017	0,0001
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,12	0,01
06-0503-0061	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	кг	65,48	86	-
09-0319-0001	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	2 055,36	5	0,5
09-0319-0020	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	20 699,83	1	-
16-0103-0036	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477 мм	шт.	504,99	8	1
16-1301-0005	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	718,57	4	-
16-1301-0006	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	1 610,66	24,5	2,86
23-0702-0001	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	1 577,22	1	-
01-3301-0002*	Кирпич керамический	1000 шт.		П	-
01-6901-0001	Покówki из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	П	П
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 715,19	629,27
Эксплуатация машин		сом		12 266,24	1 225,17
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		2 032,92	201,98
Материальные ресурсы		сом		87 380,26	6 400,83
Всего, прямые затраты		сом		107 361,69	8 255,27
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-06-001-03	08-06-001-04
Норма расхода ресурсов					
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	1,38	2,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,44	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	<u>941,32</u> 164,21	0,44	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,04	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-06-001-03	08-06-001-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-2904-0001	Канат стальной двойной свивки круглый типа ЛК-О конструкции 6x19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром, мм: 7,8	10 м	589,46	0,1	-
01-3808-0004	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	92 358,21	-	0,00024
01-7104-0004	Олифа комбинированная К-2	т	30 749,08	-	0,0002
09-0319-0001	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814x395x814 мм	шт.	2 055,36	-	1
16-1301-0006	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	1 610,66	1,02	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		145,95	268,63
Эксплуатация машин		сом		433,13	9,48
в том числе оплата труда машинистов		сом		72,25	
Материальные ресурсы		сом		1 701,82	2 083,68
Всего, прямые затраты		сом		2 280,90	2 361,79

Таблица КРЕР 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода

Состав работ:

01. Окраска металлических деталей мусоропровода.

Измеритель: мусоропровод

08-06-002-01 Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами

При окраске на:

08-06-002-02 каждый этаж вверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-1

08-06-002-03 один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-06-002-01	08-06-002-02	08-06-002-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	4,79	0,30	0,58
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	85 404,51	0,0004	0,00003	0,00006
01-3808-0004	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	92 358,21	0,002	0,00012	0,00024
01-7104-0004	Олифа комбинированная К-2	т	30 749,08	0,0017	0,0001	0,0002
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		588,74	36,87	71,29
Материальные ресурсы		сом		271,15	16,71	33,44
Всего, прямые затраты		сом		859,89	53,58	104,73

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица КРЕР 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ:

Для норм 01-03:

01. Планировка места установки наружных лесов.

02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

03. Разборка лесов.

04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.

05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Для норм 04, 05:

01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

02. Разборка лесов.

03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.

04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

- 08-07-001-01 трубчатых для кладки облицовки
 08-07-001-02 трубчатых для прочих отделочных работ
 08-07-001-03 подвесных
 08-07-001-04 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-1, 08-07-001-2
 08-07-001-05 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценке 08-07-001-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-001-01	08-07-001-02	08-07-001-03
Норма расхода ресурсов						
1 000-1003-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	43,40	43,50	65,20
3 40-0001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,07	0,07	0,08
4 01-6001-0001	МАТЕРИАЛЫ Детали лесов деревянные из пиломатериалов хвойных пород	м ³	7 705,01	0,006	0,009	0,009
01-6001-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	88 592,17	0,037	0,035	0,044
12-0704-0005	Щиты настила	м ²	348,26	1,2	3,4	1,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 664,63	4 675,38	7 007,70
Эксплуатация машин		сом		33,17	33,17	37,90
Материальные ресурсы		сом		3 742,05	4 354,16	4 629,10
Всего, прямые затраты		сом		8 439,85	9 062,71	11 674,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-001-04	08-07-001-05
Норма расхода ресурсов					
1 000-1003-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	6,60	9,79
3 40-0001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,02	0,02
4 01-6001-0002	МАТЕРИАЛЫ Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	88 592,17	0,009	0,011
12-0704-0005	Щиты настила	м ²	348,26	0,6	0,95
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		709,37	1 052,23
Эксплуатация машин		сом		9,48	9,48
Материальные ресурсы		сом		1 006,29	1 305,36
Всего, прямые затраты		сом		1 725,14	2 367,07

Таблица КРЕР 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов*Состав работ:*

01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
02. Разборка лесов.
03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.
04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

- 08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
 08-07-002-02 На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-002-01	08-07-002-02
Норма расхода ресурсов					
1 000-1003-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	107,48	70,20	49,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-002-01	08-07-002-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,18	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-6001-0001	Детали лесов деревянные из пиломатериалов хвойных пород	м ³	7 705,01	0,008	0,008
01-6001-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	88 592,17	0,029	0,029
12-0704-0005	Щиты настила	м ²	348,26	5,5	1,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		7 545,10	5 352,50
Эксплуатация машин		сом		85,28	52,12
Материальные ресурсы		сом		4 546,24	3 118,37
Всего, прямые затраты		сом		12 176,62	8 522,99

Таблица КРЕР 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов

Состав работ:

01. Изготовление стальных деталей подвесных лесов.

Измеритель: т деталей

08-07-003-01 Изготовление стальных деталей подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-003-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	97,19	49,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,11
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	5,34
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	85 404,51	0,0017
01-5005-0024	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	77 301,94	0,005
01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	49 418,29	0,03
01-7104-0008	Олифа натуральная	кг	48,25	1,4
10-0101-0002	Балки двутавровые № 10-14, сталь обыкновенная низколегированная кипящая 18кп	т	65 719,24	0,2
10-0106-0003	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	41 750,56	0,08
10-0106-0015	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 16 мм	т	40 719,71	0,29
10-0119-0042	Швеллеры № 5-8 сталь спокойная 18сп	т	42 357,68	0,33
10-0210-0027	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	32 954,43	0,09
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		4 840,06
Эксплуатация машин		сом		517,56
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		18,06
Материальные ресурсы		сом		47 318,34
Всего, прямые затраты		сом		52 675,96

Таблица КРЕР 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

Состав работ:

01. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.

Измеритель: м³ деталей

08-07-004-01 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	80,04	14,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,12
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,112
01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	66 437,69	0,005
01-6305-0089	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	13 936,86	1,05
01-7104-0008	Олифа натуральная	кг	48,25	9,9
01-8228-0080	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	113 935,89	0,0059
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 178,19
Эксплуатация машин		сом		331,57
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		19,71
Материальные ресурсы		сом		16 117,60
Всего, прямые затраты		сом		17 627,36

Таблица КРЕР 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

Состав работ:

01. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.

Измеритель: 100 м² щитов

08-07-005-01 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-005-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	137,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	1,90
04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,93	7,31
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	4,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,604
01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	66 437,69	0,037
01-5005-0024	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	77 301,94	0,0023
01-6305-0093	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	14 494,34	5,67
01-7104-0008	Олифа натуральная	кг	48,25	10,5
01-8228-0080	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	113 935,89	0,0318
10-0106-0003	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	41 750,56	0,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		12 186,53
Эксплуатация машин		сом		3 983,69
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		312,00
Материальные ресурсы		сом		98 561,07
Всего, прямые затраты		сом		114 731,29

Таблица КРЕР 08-07-006 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада

Состав работ:

01. Подъем рулона на строительные леса.
02. Растяжка декоративной сетки.
03. Фиксирование декоративной сетки.

Измеритель: 100 м² сетки

08-07-006-01 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-07-006-01
Норма расхода ресурсов				
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	1,3
4 09-0317-0040*	МАТЕРИАЛЫ Сетка фасадная защитно-декоративная	м ²		II
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		137,49
Всего, прямые затраты		сом		137,49

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

Таблица КРЕР 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий

Состав работ:

01. Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка.
02. Устройство изоляции.

Измеритель: м³ основания

Основания под печи, очаги и трубы в:

08-08-001-01 нижних этажах бутовые

08-08-001-02 нижних этажах кирпичные

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-001-01	08-08-001-02
Норма расхода ресурсов					
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	5,66	4,45
3 40-0001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,11	0,36
4 01-0601-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м ³	16,16	0,04	0,04
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	-	0,19
01-3315-0001	Кирпич-половняк керамический	м ³	2 192,90	-	0,6
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,41	0,36
15-0203-0006	Камень бутовый марка 600	м ³	590,87	1,03	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		сом		598,60	470,63
Эксплуатация машин		сом		52,12	170,56
Материальные ресурсы		сом		1 288,73	3 333,00
Всего, прямые затраты		сом		1 939,45	3 974,19

Таблица КРЕР 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий

Состав работ:

01. Устройство основания в верхних этажах.

Измеритель: место

08-08-002-01 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-002-01
Норма расхода ресурсов				
1 000-1003-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,02
3 02-0075	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-002-01
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	473,79 146,29	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,006
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,006
01-6305-0099	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м ³	7 804,64	0,026
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,02
10-0102-0039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь полуспокойная, № 16-18	т	65 700,05	0,02
10-0106-0003	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	41 750,56	0,03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		433,62
Эксплуатация машин		сом		30,78
в том числе оплата труда машинистов		сом		3,28
Материальные ресурсы		сом		2 847,53
Всего, прямые затраты		сом		3 311,93

Таблица КРЕР 08-08-003 Кладка печей, очагов

Состав работ:

Для норм 01, 03:

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов.
03. Приготовление глиняного раствора.
04. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
05. Присоединение к дымоходам.

Для норм 02, 04:

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов.
03. Изготовление и установка стального футляра.
04. Приготовление глиняного раствора.
05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
06. Присоединение к дымоходам.

Для норм 05-08:

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов и металлических обрамлений-поясов.
03. Приготовление глиняного раствора.
04. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
05. Присоединение к дымоходам.

Для норм 09, 10:

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов и металлических обрамлений-поясов.
03. Изготовление и установка стальных зонтов.
04. Приготовление глиняного раствора.
05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
06. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: м³ кладки (без вычета пустот)

Кладка печей, очагов отопительных с топкой под:

- 08-08-003-01 дрова не облицованных и не оштукатуренных
- 08-08-003-02 дрова в стальных футлярах
- 08-08-003-03 уголь не облицованных и не оштукатуренных
- 08-08-003-04 уголь в стальных футлярах

Кладка печей, очагов кухонных с топкой под:

- 08-08-003-05 дрова без щитка
- 08-08-003-06 дрова со щитком
- 08-08-003-07 уголь без щитка
- 08-08-003-08 уголь со щитком

Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под:

- 08-08-003-09 дрова

08-08-003-10 уголь

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-003-01	08-08-003-02	08-08-003-03	08-08-003-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	10,40	-	10,40	-
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	16,60	-	16,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,5	0,48	0,5	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,05	0,45	0,05	0,45
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,00016	0,00071	0,00016	0,00071
01-1401-0001	Глина	м ³	1 100,76	0,28	0,02	0,26	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,53	0,06	0,44	0,06
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,19	0,09	0,18	0,08
01-7205-0001	Войлок строительный	т	148 507,69	0,007	0,003	0,007	0,003
02-4801-0002	Глина огнеупорная молотая	т	10 052,99	-	0,21	0,01	0,22
02-5021-0001	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	4 682,97	-	-	0,02	0,02
02-5104-0010	Кирпич тугоплавкий прямой размером 230x113x65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/см ³	т	12 841,24	-	1,26	-	1
02-5104-0013	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	13 415,72	-	-	0,3	0,3
10-0105-0055	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	52 903,40	0,00115	0,00034	0,00115	0,00034
10-0109-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали марки Ст0	т	45 078,94	0,001	0,001	0,001	0,001
10-0114-0004	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	35 236,85	0,001	0,021	0,001	0,021
11-0101-0001*	Приборы печные	компл.		П	П	П	П
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 153,46	1 954,98	1 153,46	1 954,98
Эксплуатация машин		сом		236,90	227,42	236,90	227,42
Материальные ресурсы		сом		5 603,30	20 135,06	9 120,14	20 985,80
Всего, прямые затраты		сом		6 993,66	22 317,46	10 510,50	23 168,20
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-003-05	08-08-003-06	08-08-003-07	08-08-003-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	9,30	9,00	9,30	9,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,39	0,41	0,39	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,16	0,15	0,16	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-003-05	08-08-003-06	08-08-003-07	08-08-003-08
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	-	0,00004	-	0,00004
01-1401-0001	Глина	м ³	1 100,76	0,1	0,19	0,08	0,17
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,35	0,38	0,26	0,29
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,11	0,14	0,1	0,13
01-7205-0001	Войлок строительный	т	148 507,69	-	0,002	-	0,002
02-4801-0002	Глина огнеупорная молотая	т	10 052,99	-	-	0,01	0,01
02-5021-0001	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	4 682,97	-	-	0,02	0,02
02-5104-0013	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	13 415,72	-	-	0,3	0,3
10-0105-0055	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	52 903,40	0,0005	0,00081	0,0005	0,00081
10-0109-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали марки Ст0	т	45 078,94	0,021	0,008	0,021	0,008
10-0114-0004	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	35 236,85	0,002	0,001	0,002	0,001
11-0101-0001*	Приборы печные	компл.		П	П	П	П
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 031,46	998,19	1 031,46	998,19
Эксплуатация машин		сом		184,78	194,25	184,78	194,25
Материальные ресурсы		сом		3 853,69	3 894,09	7 370,53	7 410,94
Всего, прямые затраты		сом		5 069,93	5 086,53	8 586,77	8 603,38
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-003-09	08-08-003-10		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч		117,77	12,30	12,30	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		<u>473,79</u> 146,29	0,37	0,37	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-0601-0001	Вода	м ³		16,16	0,16	0,16	
01-1401-0001	Глина	м ³		1 100,76	0,14	0,12	
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.		7 473,67	0,34	0,25	
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³		742,39	0,09	0,08	
02-4801-0002	Глина огнеупорная молотая	т		10 052,99	-	0,01	
02-5021-0001	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т		4 682,97	-	0,02	
02-5104-0013	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т		13 415,72	-	0,3	
10-0105-0055	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т		52 903,40	0,00016	0,00016	
10-0109-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали марки Ст0	т		45 078,94	0,021	0,021	
10-0114-0004	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т		35 236,85	0,008	0,008	
11-0101-0001*	Приборы печные	компл.			П	П	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-строителей		сом			1 448,57	1 448,57	
Эксплуатация машин		сом			175,30	175,30	
Материальные ресурсы		сом			4 001,58	7 518,41	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-003-09	08-08-003-10
Всего, прямые затраты		сом		5 625,45	9 142,28

Таблица КРЕР 08-08-004 Установка очагов металлических

Состав работ:

01. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом.
02. Приготовление глиняного раствора.
03. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
04. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: очаг

08-08-004-01 Установка очагов металлических

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	110,91	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,03
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,00001
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,03
02-4801-0002	Глина огнеупорная молотая	т	10 052,99	0,08
02-5104-0010	Кирпич тугоплавкий прямой размером 230x113x65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/см ³	т	12 841,24	0,028
08-0103-0001	Плиты переносные металлические для очагов	шт.	7 979,17	1
10-0114-0004	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	35 236,85	0,002
11-0101-0001*	Приборы печные	компл.		П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		410,37
Эксплуатация машин		сом		47,38
Материальные ресурсы		сом		9 236,90
Всего, прямые затраты		сом		9 694,65

Таблица КРЕР 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб

Состав работ:

01. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей.
02. Устройство и разборка подмостей и опалубки.
03. Установка стальных зонтов.

Измеритель: м³ кладки (без вычета пустот)

08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-005-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	109,19	12,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	<u>828,40</u> 164,21	0,35
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,0006
01-1401-0001	Глина	м ³	1 100,76	0,12
01-2103-0002	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 мм	т	68 566,88	0,0003
01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	5 147,30	0,0006
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	0,49
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	0,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-005-01
01-7205-0001	Войлок строительный	т	148 507,69	0,003
03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	1 657,26	0,04
10-0109-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали марки Ст0	т	45 078,94	0,004
10-0114-0004	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	35 236,85	0,006
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		сом		1 416,19
Эксплуатация машин		сом		332,58
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		57,47
Материальные ресурсы		сом		4 823,79
Всего, прямые затраты		сом		6 572,56

Таблица КРЕР 08-08-006 Отделка печей

Состав работ:

01. Приготовление раствора.
02. Укладка кирпича.
03. Раскрой и укладка изразцов.
04. Укладка сетки.
05. Раскрой и укладка проволоки печной.

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности (норма 01); 100 м² оштукатуренной поверхности (нормы 02, 03)

Отделка печей:

- 08-08-006-01 изразцами
08-08-006-02 штукатурным глиняным раствором без сетки
08-08-006-03 штукатурным глиняным раствором по сетке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-006-01	08-08-006-02	08-08-006-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	105,76	-	15,00	44,00
000-1005-0	Рабочие-строители среднего разряда 5,0	чел.-ч	140,06	362,00	-	-
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.		2,14	0,82	0,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	<u>416,88</u> 128,38	2,14	0,82	0,98
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	<u>473,79</u> 146,29	2,14	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0601-0001	Вода	м ³	16,16	0,19	0,12	0,12
01-0802-0002	Мел природный молотый	т	5 099,32	0,0015	-	-
01-0809-0005	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	3 599,51	-	0,2	0,2
01-1107-0004	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	71 660,23	0,0028	-	-
01-1401-0001	Глина	м ³	1 100,76	2,1	1,4	1,4
01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка Г3	т	9 306,66	0,019	-	-
01-3202-0001	Изразцы керамические рядовые	м ²	1 167,81	84	-	-
01-3202-0002	Изразцы керамические фасонные	м ²	1 313,24	21	-	-
01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	7 473,67	1,5	-	-
01-6208-0011	Песок природный для строительных растворов средний	м ³	742,39	1,3	0,9	0,9
01-7204-0001	Вегошь	кг	9,71	0,15	-	-
09-0317-0027	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м ²	252,65	-	-	108
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0138	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	08-08-006-01	08-08-006-02	08-08-006-03
10-0105-0045	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	86 592,85	0,071	-	0,001
10-0105-0055	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	52 903,40	0,0568	-	-
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		сом		50 701,72	1 586,40	4 653,44
Эксплуатация машин		сом		1 906,03	341,84	408,54
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		сом		274,73	105,27	125,81
Материальные ресурсы		сом		150 149,42	2 931,05	30 303,84
Всего, прямые затраты		сом		202 757,17	4 859,29	35 365,82